

2023 湖南省建筑安全员《A 证》考试题库及答案

(综合类多种题型)

一、单选题(108 题)

1.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应 (C)，并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

2.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B)。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

3.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是 (D)。

A.大型工具，应当一头见齐。

B.砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C.混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D.各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

4.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订 (B) 协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

5.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

6.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经(A)
的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产
监督管理部门

7.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状
况的考核评价中,下列哪些人员(D)的配备和考核会根据具体情况评
定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、
专职安全管理人员

8.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现
场人员应当立即报告(A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

9.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星(C),
方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

10.除按规定允许载人的(C)外,其它起重机严禁在提升和降落过程
中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

11.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

12.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

13.按凡年龄、身体健康状况符合有关要求的施工单位从业人员,经(C)发给平安卡。

A.教育培训 B.教育考核 C.培训考试合格 D.入场教育

14.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测(C)的,必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

15.工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目(B)之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

16.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

17.脚手架拆除时必须是（ A）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

18.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

19.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

20.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

21.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

22.当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

23.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

24.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

25.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

26.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

27.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

28.施工现场发生火灾时，应当拨打（ B ）向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

29.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

30.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

31.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C）。

A.1/1000~1/1000

B.1/1000~2/1000

C.1/1000~3/1000

D.1/1000~4/1000

32.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

33.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

34.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

35.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

36.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

37.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

38.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将（ B ）。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

39.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

40.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B）。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

41.下面对安全理解最准确的是（ A）。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

- B.安全就是不发生伤亡事故
- C.发生事故的危险程度是可以承受的
- D.生产过程中存在绝对的安全

42.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

- A.完成建筑物设计使用年限的
- B.完成基坑支护使用功能的
- C.完成基坑开挖的
- D.完成建筑物结构封顶的

43.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

- A.6、5、4
- B.6、5、3
- C.6、4、3
- D.6、4、2

44.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

- A.重新测算安全验算结果
- B.组织专家进行论证、审查
- C.附监理工程师名单
- D.附安全预算

45.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D ）

- A.起重量限制器
- B.起重量限制器
- C.行程限制器
- D.幅度限制器

46.冷拉钢筋运行方向的端头应（ C ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢

筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

47.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

48.（C）负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

49.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（B），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

50.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,（A）是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

51.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（B）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

52.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（B）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

53.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不

得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

54.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

55.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点（ A ）以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

56.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

57.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

58.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

59.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

60.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

61.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向（D）报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

62.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

63.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（A）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

64.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

65.脚手架底层步距不应大于（ A ）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

66.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

67.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

68.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

69.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

70.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

71. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素, 防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

72.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

73.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应大于 (A)。

A.110m B.120m C.130m D.150m

74.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

75.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于 (D) 倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

76.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是 (B)。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道, 不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

77.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

78.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的,属于（B ）。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事故罪 D.不报、谎报安全事故罪

79.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

80.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的（A）

A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

81.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

82.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

83.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建

筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

84.施工企业应当建立健全（A）制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

85.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

86.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（C）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

87.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

88.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

89.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的 75%后，方可进行锚

杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

90.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用(A)的罚款。

A.20%~50% B.20%~40% C.30%~60% D.30%~50%

91.国家对女职工和未成年工实行(B)

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

92.电器灭火时不能采用哪种灭火器(B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

93.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止作业,这属于从业人员行使的(C)

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

94.夜间施工,是指(B)期间的施工。

A.10时至次日6时 B.22时至次日6时 C.晚22时至次日5时 D.晚9时至次日6时

95.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经(B)考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806034154122010104>