

2025 年度质量员之土建质量专业管理实 务综合检测试卷 A 卷含答案

单选题（共 57 题）

1.....GB20259·2025 中，为防止
底层地面沉陷，基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计
无要求时，不应小于（ ）。
A. 0.95
B. 0.90
C. 0.85
D. 0.80

【答案】 B

2、幕墙工程所用硅酮结构胶应有国家指定检测机构出具的（ ）。
A. 认定证书
B. 合格证明
C. 相容性试验报告
D. 硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告

【答案】 D

3、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程
完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防

水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形1：施工单位从安全角度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形2：吊顶采用 $\Phi 6$ 的金属吊杆，其间距为800mm，距主龙骨端部为600mm。情形3：铺2层防水卷材，2层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

【答案】 B

4、重要工程的预应力管桩应对电焊接头做（ ）%的焊缝探伤检查。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 100

【答案】 B

5、楼地面工程整体面层施工后，养护时间不应少于（ ）d 抗压强度应达到5MPa 后方准上人行走抗压强度应达到设计要求后，方可正常使用。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 28

【答案】 A

6、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应超过（ ）。

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 28 天
- D. 42 天

【答案】 C

7、结构实体混凝土强度通常（ ）标准养护条件下的混凝土强度。

- A. 高于
- B. 等于
- C. 低于
- D. 大于等于

【答案】 C

8、项目职业健康安全技术措施计划应由（ ）主持编制。

- A. 项目经理部的技术负责人
- B. 项目经理部的安全工程师
- C. 项目经理
- D. 项目专职安全管理员

【答案】 C

9、灌注桩沉渣厚度应要求（ ）符合要求。

- A. 放钢筋笼前所测沉渣厚度
- B. 放钢筋笼后，混凝土灌注前所测沉渣厚度
- C. 浇筑混凝土后
- D. A 或 B

【答案】 B

10、结构混凝土中氯离子含量系指其占（ ）的百分比。

- A. 水泥用量
- B. 粗骨料用量
- C. 细骨料用量
- D. 混凝土重量

【答案】 A

11、铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、水泥花砖、料石、大理石、花岗石等面层的结合

层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于（ ）

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 28

【答案】 A

12、对建筑结构安全等级为一级，跨度 40m 及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接（ ）应进行表面硬度试验。

- A. 普通螺栓
- B. 高强度螺栓
- C. 铆钉
- D. 锚栓

【答案】 B

13、在混凝土工程中，掺入粉煤灰，硅粉可减少水泥用量，降低水化热，（ ）混凝土裂缝的产生。

- A. 宜促进
- B. 防止和减少
- C. 不影响
- D. 不确定是否影响

【答案】 B

14、ISO9000：2000 中有术语 80 个，以下属于有关管理术语的是（ ）。

- A. 管理体系
- B. 组织结构
- C. 质量特性
- D. 顾客满意

【答案】 A

15、型式检验是（ ）的检验。

- A. 生产者控制质量
- B. 厂家产品出厂
- C. 现场抽检
- D. 现场复验

【答案】 A

16、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为 $H/1000$ ，且不应大于（ ）mm。

- A. -25.0
- B. +25.0
- C. ± 25.0

D. 25.0

【答案】 D

17、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每（ ） m^2 应划分为一个检验批。

A. 500

B. 500 ~ 1000

C. 1000 ~ 1500

D. 1500

【答案】 B

18、以（ ）为依据做出决策，可防止决策失误。

A. 事实

B. 数据

C. 信息

D. 主观判断

【答案】 A

19、质量事故的处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过（ ）和验收做出确认。

A. 检查鉴定

B. 现场检查

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

C. 上级检查

D. 方案论证

【答案】 A

20、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

A. CO₂ 浓度

B. 有机杂质含量

C. 氡浓度

D. TVOC

【答案】 C

21、砌筑砂浆必须搅拌均匀，一般情况下砂浆应在（ ）h 内用完，气温超过 30℃时，必须在 2—3h 内用完。

A. 1~2

B. 3~4

C. 4~5

D. 5~6

【答案】 B

22、（ ）应对建设单位（或其委托的单位）给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审

核，经批准后施工承包单位才能据此进行准确的测量放线。

- A. 监理单位
- B. 设计单位
- C. 施工承包单位
- D. 分包单位

【答案】 C

23、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形1：施工单位从安全角度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形2：吊顶采用 $\Phi 6$ 的金属吊杆，其间距为800mm，距主龙骨端部为600mm。情形3：铺2层防水卷材，2层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 抗压
- B. 拉拔
- C. 声波透射
- D. 破坏

【答案】 B

24、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。

- A. 由制造厂
- B. 现场
- C. 供应商
- D. 检测单位

【答案】 A

25、工程竣工验收工作，由（ ）负责组织实施。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 设计单位

【答案】 A

26、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ ）。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

【答案】 C

27、桩顶主筋伸入承台内的长度对 HPB300 级钢不宜小于 () d。(d 为钢筋直径)

- A. 25
- B. 30
- C. 35
- D. 50

【答案】 B

28、基坑施工应急处理措施不当的是 ()。

- A. 在基坑开挖的过程中,一旦出现渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排水,引流修补,密实混凝土封堵,压密注浆,高压喷射注浆等方法及时处理
- B. 水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视,做好位移监测,掌握发展趋势,如位移持续发展,超过设计值较多,则应采用水泥土墙背后卸载,加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理
- C. 支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷,应采取增设坑内降水设备降低地下水,进行坑底加固,垫层随挖随浇,加厚垫层或采用配筋垫层,设置坑底支撑等方法及时处理
- D. 控制好坑外建

【答案】 D

29、木门窗框和厚度大于（ ） mm 的门窗扇应采用双榫连接。

- A. 50
- B. 80
- C. 90
- D. 110

【答案】 A

30、工程事故发生后，首先应查明原因、落实措施、妥善处理、消除隐患、界定责任，其中，最核心、最关键的是（ ）。

- A. 查明原因
- B. 妥善处理
- C. 消除隐患
- D. 界定责任

【答案】 A

31、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。

- A. 由制造厂
- B. 现场
- C. 供应商
- D. 检测单位

【答案】 A

32、建筑幕墙工程属于（ ）工程分部。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 主体工程
- D. 建筑装饰装修

【答案】 D

33、下列不属于审查施工组织设计原则的是（ ）。

- A. 质量管理体系和技术管理体系、质量保证措施是否健全且切实可行
- B. 施工组织设计编制、审查和批准应符合规定的程序
- C. 施工组织设计应符合施工合同要求
- D. 在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策

【答案】 C

34、〔背景资料〕 某工程混凝土楼板设计强度等级为 C25，一个验收批中混凝土标准养护试块为 10 组，试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：25.5、27.1、31.4、24.5、28.8、22.5、30.5、27.1、29.2、31.3。〔题目〕 计算并评定（ $\lambda_1=1.70\lambda_2=0.90$ ）：

- A. 22.5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808003032113007023>