

2023 年一级建造师之一建机电工程实务押题练习试题 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、建筑智能化安全技术防范系统不包括（ ）。

- A.入侵报警系统
- B.视频监控系统
- C.出入口控制系统
- D.火灾自动报警系统

【答案】 D

2、

工程验收时,经建设单位验收不影响安全结构和使用功能的应该（ ）。

- A.不作处理
- B.返工
- C.返修
- D.报废处理

【答案】 A

3、

大型汽轮机低压外下缸体前段和后段组合找中心时，不可作为基准的是（ ）。

- A.激光
- B.拉钢丝
- C.吊线坠
- D.假轴

【答案】 C

4、机械设备安装的一般施工程序中，设备基础检查验收的紧后程序是（ ）。

- A.基础放线
- B.设备开箱检查
- C.安装精度调整与检测
- D.垫铁

【答案】 D

5、

对仪表设备进行（ ）时，应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。

- A.试压清洗
- B.交接试验
- C.电阻测量
- D.绝缘电阻测量

【答案】 D

6、

配电柜的基础型钢的接地应不少于（ ）。

- A.1 处
- B.2 处
- C.3 处
- D.4 处

【答案】 B

7、用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是 ()

- A.兆欧表
- B.液体流量计
- C.样板
- D.万用表

【答案】 D

8、电缆施放要求正确的是 ()。

- A.人工施放电缆放在地上拖拉
- B.长度在 300m 以内的大截面电缆,可直接绑住电缆芯牵引
- C.交流单芯电缆应单独穿入钢管内
- D.充油电缆总拉力应超过 27kN

【答案】 B

9、

施工现场临时用电工程的定期检查应复测 ()。

- A.对地绝缘值
- B.接地电阻值
- C.对地放电值
- D.接地电流值

【答案】 B

10、设备安装精度控制中，采用修配法对补偿件进行补充加工的目的是（ ）。

- A.解决设计存在的问题
- B.抵消过大的安装积累误差
- C.修补制造的加工缺陷
- D.补偿零部件的装配偏差

【答案】 B

11、下列选项中，（ ）是一种传统的接地极，采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒或铜排等金属材料，按照一定的技术要求，通过现场加工制作而成的。

- A.金属接地极
- B.非金属接地极
- C.离子接地极
- D.降阻剂

【答案】 A

12、

根据供水方式分为泵组系统和瓶组系统，系统宜选用泵组系统，闭式系统不应采用瓶组系统的灭火系统是（ ）。

- A.干式系统
- B.湿式系统
- C.水幕系统
- D.高压、细水雾灭火系统

【答案】 D

13、防潮层采用聚氯乙烯卷材施工时，粘贴的方法除螺旋形缠绕法外，还有（ ）。

A.涂抹法

B.捆扎法

C.平铺法

D.填充法

【答案】 C

14、钢制储罐充水试验前，所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并（ ）。

A.完成中间交接

B.检验合格

C.质量评定合格

D.经监理确认

【答案】 B

15、建筑安装工程施工质量应符合统一标准（GB50300）和相关（ ）的规定。

A.专业验收规范

B.专业工艺标准

C.施工及验收规范

D.施工及操作规程

【答案】 A

16、

招投标的分类中，承包商承担工程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任的是（）。

- A.设计和采购总承包
- B.设计施工总承包
- C.采购及施工总承包
- D.施工总承包

【答案】 B

17、在起重工程中，钢丝绳作系挂绳扣的安全系数应不小于（ ）。

- A. 10
- B. 3.5
- C. 5
- D. 8

【答案】 C

18、

根据管道系统不同的使用要求，工业管道的主要试验系统不包括（）。

- A.压力试验
- B.泄漏性试验
- C.真空度试验
- D.沉降变形试验

【答案】 D

19、

空调系统的制冷机组单机试运转不应少于（ ）。

A.2h

B.4h

C.6h

D.8h

【答案】 D

20、自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇筑体上安装时，最好的做法是（ ）。

A.在砌筑或浇筑前定位好取源部件

B.在砌筑或浇筑中预留安装孔

C.在砌筑或浇筑同时埋入取源部件

D.在砌筑或浇筑后钻孔安装取源部件

【答案】 C

21、

高层建筑管道施工对防噪声、防振等要求较高，应采取必要的隔离、减振或加设（ ）等措施。

A.刚性连接

B.柔性连接

C.法兰连接

D.承插连接

【答案】 B

22、

以下属于反应器的是（ ）。

- A. 冷凝器
- B. 合成塔
- C. 再沸器
- D. 吸收塔

【答案】 B

23、

光伏发电设备的安装程序正确的是（ ）。

- A. 设备检查→光伏支架安装→电气设备安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装
- B. 设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→逆变器安装→汇流箱安装→电气设备安装
- C. 设备检查→光伏支架安装→光伏组件安装→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装
- D. 光伏支架安装→光伏组件安装→设备检查→汇流箱安装→逆变器安装→电气设备安装

【答案】 C

24、扬程是（ ）的性能参数。

- A. 泵
- B. 风机
- C. 压缩机
- D. 压气机

【答案】 A

25、防潮层常用的施工方法除捆扎法外，还有（ ）。

- A.涂抹法
- B.缠绕法
- C.粘贴法
- D.嵌装层铺法

【答案】 A

26、起重作业中平衡梁的选用不包括（ ）。

- A.设备的重量
- B.结构特点
- C.油缸行程
- D.现场环境要求

【答案】 C

27、计量基准器具的使用需经（ ）审批并颁发计量基准证书后,方可使用。

- A.国务院计量行政部门
- B.省人民政府计量行政部门
- C.地级市人民政府计量行政部门
- D.县人民政府计量行政部门

【答案】 A

28、单位工程中，对于投产后的（ ）均具有举足轻重影响的分部工程，视为主分部工程。

安全和产量

B.质量和产量

C.安全和质量

D.安全和使用功能

【答案】 D

29、

起重机选用的基本参数中，在确定回转半径和起升高度后，起重机能安全起吊的重量指的是（）。

A.最大起升高度

B.额定起重量

C.吊装计算载荷

D.动载荷系数

【答案】 B

30、

下列材料，适用于含酸碱的排风系统的是（）。

A.硬聚氯乙烯风管

B.玻璃纤维复合风管

C.聚氨酯复合风管

D.酚醛复合风管

【答案】 A

31、工业分部工程质量验收的结论由（ ）填写。

- 建设或施工单位
- B.建设或监理单位
- C.监理或施工单位
- D.设计或监理单位

【答案】 B

32、

直接安装在管道上的自动化仪表，宜在()安装。

- A.管道吹扫后、压力试验前
- B.管道吹扫前、压力试验前
- C.管道吹扫后、压力试验试验后
- D.管道吹扫前、压力试验后

【答案】 A

33、建筑室内配管配线中，管内穿引线的紧后工序是()。

- A.导线与引线绑扎
- B.放线断线
- C.导线并头
- D.线路检查

【答案】 A

34、下列内容中，属于用户用电申请内容的是()。

- A.用电地点
- B.用电设备清单

用电规划

D.供电条件勘查

【答案】 D

35、必须进行保冷的管道部位是（ ）。

A.工艺上无特殊要求的放空管

B.要求及时发现泄污的管道法兰处

C.与保冷设备相连的仪表引压管

D.要求经常监测防止发生损坏的管道部位

【答案】 C

36、机电工程项目服务采购包括（ ）。

A.招标文件编制

B.机电设备调试

C.机电设备运输

D.机电工程保修

【答案】 A

37、

单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）。

A.2 点

B.3 点

C.4 点

D.5 点

D

38、（2014 年真题）下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（ ）。

A.专线掉闸事故

B.电气火灾事故

C.触电重伤事故

D.电力系统停电

【答案】 C

39、

（2018 年真题）制造热交换器常用的材料是（ ）。

A.紫铜

B.白铜

C.青铜

D.黄铜

【答案】 D

40、下列选项中，不属于臂架式起重机的是（ ）。

A.流动式起重机

B.桥式起重机

C.塔式起重机

D.门座式起重机

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808031034116006033>