

室内装修施工组织设计方案范文(实用 14 篇)

(经典版)

编制人：_____
审核人：_____
审批人：_____
编制单位：_____
编制时间：____年____月____日

序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注！

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!
Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

室内装修施工组织设计方案范文(实用 14 篇)

室内装修施工组织设计方案范文第 1 篇

1、施工准备

(1) 在抹灰前应作好防渗漏措施，同进检查暗设的管线、预进件是否符合要求，预留孔洞位置是否正确。

(2) 清除作业面的施工障碍，保证连续作业，并应选择合适的房间样板间。

(3) 结构及基层经质量检查已符合验收条件，门、窗框已安装固定，所需。

2、工艺流程及操作

(1) 基层表面处理→打靶出柱→做护角→抹底层砂浆→后抹中层砂浆→抹面层→质量检查。

(2) 根据墙面垂直度情况打靶，巴子应距墙面顶角两边 15-CM 处做道巴子，然后吊线做下巴子，然后上下拉线做中间巴子，巴子间距一般以 1、2-1、5M 为宜，待巴子砂浆吸水后根据巴出柱子。

(3) 抹底层砂浆完成 24 小时后，抹中层砂浆前应对底层砂浆墙面进行处理，待中层砂浆抹完后应适当养护，以满足水泥强度过程避免空壳。

(4) 页岩砖、加气混凝土砌块基层在抹底层为前应先将表面松散颗粒清扫干净，对立缝和缺棱、掉角及不饱满的水平缝先刷 107 水泥浆，然后用砂浆堵抹密实，48 小时调制好 107 水泥浆，用羊滚子对基层表面滚涂一道形成拉状，以利低层砂浆与基层的粘结。

(5) 对混泥土基层抹灰前，应先用钢丝刷或清理液清除隔离剂，浮浆，然后刷 107 水泥浆一道后再，抹底层砂浆。

(6) 待湿作业基本完成后，即可插入表面腻子刮面，第一道腻子刮完后，应对墙面阴阳角进行检查，如有不符合要求处应用砂浆进行填补处理，然后方可进行二道腻子。

3、质量要求

(1) 室内中级抹灰应满足平整度 < 4MM 垂直度 < 5MM 并不得有空壳。

(2) 阴阳角顺直、表面无裂纹。

室内装修施工组织设计方案范文第 2 篇

如果飘窗不大，窗台离地又较高，则最适合改造成功能型的使用空间。如果飘窗高度刚好与床的高度相等，则可以把床紧挨着飘窗放置，飘窗就变成了床头柜。如果想扩大收纳空间，则可在飘窗下设计一排小柜子。不想把床靠近窗户，则可将飘窗做成小储藏柜或梳妆台使用了。在飘窗台面量体订做出高 20~40 厘米的书桌台面，这样既省掉了桌子脚，又节约了用料，偷出了意想不到的空间。再把它格成几个抽屉，能装下不少零碎东西。

室内装修施工组织设计方案范文第 3 篇

1、幼儿园平面布置应功能分区明确、避免相互干扰，方便使用管理，有利于交通疏散。

2、严禁将幼儿生活用房设置在地下室或半地下室内。

3、生活用房的室内净高：活动室、寝室、乳儿室不低于 2、80

米，音体活动室不低于 3、6 米。

4、建筑造型及室内设计应符合幼儿的特点。

5、生活用房应布置在当地最好的日照方位，并满足冬至日底层满窗日照不少于 3 小时的要求。温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西，否则应设置遮阳措施。

6、各房间应满足隔声的要求，避免幼儿朗诵或上声乐课影响其他班级上课计划。

室内装修施工组织设计方案范文第 4 篇

(1) 根据房间功能布局、使用需要先改造水电，确定电气插座、电视接口、电话网络接口、洗手盆水龙头、热水器花洒龙头、洗菜盆水龙头、洗衣机水龙头、备用水龙头等位置。

(2) 水电改造后作卫生间、厨房间防水，防水做完后联系楼下邻居看看卫生间、厨房做 24 小时蓄水试验，避免将来使用时出现渗漏情况。

(3) 房间内地面找平、铺地砖、T脚线、贴墙砖。

(4) 房间内吊顶、窗口包边、安装门、插座、开关、马桶、洗手盆、热水器等。

(5) 刮腻子、刷墙漆、刷油漆。

6) 安装灯具。

7) 清理现场，做地面保护。每一次工序后都应该清理现场，保持室内清洁，所有施工全部结束后进行全面清理。

8) 告知施工人员各项要求，如施工中应注意事项、隐蔽施工验

收、成品保护等。

室内装修施工组织设计方案范文第 5 篇

1、施工准备工作

(1) 搭设好架，并清除作业面上的施工在障碍，材料及所需机具应齐备，以保证连续作业条件。

(2) 面砖材料进场后应开箱检查其规格，颜色进行分类，特别是几何尺寸分类不宜过多，一般最多 A、B、C 三种，若有歪斜、缺楞、掉角、翘棱、裂纹和颜色不均的应剔出，不得使用，同时应将面砖送实验检验其强度是否符合要求。

(3) 嵌贴面砖前应待屋面防水工程完成后，同时在不受其它工作污染和损坏的条件下进行。

(4) 在嵌贴前应根据建筑物的实际尺寸进行预排，对有出入的地方尽量想办法克服或进行活当调整，并制作出作业方案，贴出样板，待有关方面确定后，即可向操作班组进行技术交底。

(5) 嵌贴面砖所用水泥宜用不低于 32.5 级普通水泥。

2、施工操作程序及工艺

(1) 操作程序：基层→贴饼、冲筋→抹中层砂浆→分格、弹线→镶贴面砖→嵌缝→擦洗表面。

(2) 贴饼、冲筋道先应将女儿墙和水平仪抄平，弹出中心控制线，然后在大角用经纬仪或线锤测定垂直控制线，然后按 1-2 步架高度进行分仓，凡在窗口、阳台等处均应弹上横向水平控制线，确定垂直方正后，再按纵横 1、2-1、5M 进行钉耙、出柱。

(3) 抹外墙低层砂浆前应对不同基层进行粘结处理，为防止空壳宜采用石粉砂浆抹底层灰，抹中层砂浆前应用水湿润墙面后进行。

(4) 待基层抹灰完成后。再用经纬仪测出垂直控制线，用水平仪在女儿墙壁上测出水平控制线，然后用水平软管自上而下传递水平控制分包横线，特别是对外墙四周应控制水平在不同一面上。

(5) 根据控制线弹出嵌巾面砖瓣分仓墨线，一般以横向 15 快左右，竖向以窗上下口进行分块控制，并要求操作班组在分块控制格内弹上单块线，以便嵌贴。

(6) 嵌贴时应先嵌垂直控制砖，然后横向拉双线由左向右逐块嵌贴，为了保证面砖平整度，横向拉线必须拉通三根竖向面砖控制柱，并注意次贴边看接缝高低着、水平灰缝与竖向垂直读。

(7) 面砖嵌贴后应及时清理浮闪，然后用 2M 靠尺检查合格后，再行色缝，若发现有不合格点处则应作局部返工后再行勾缝。

(8) 勾缝用 1、3 水泥砂浆，分两次进行，以保证砖缝砂浆饱满，勾缝所用水泥不得硬结块状，砂不得有杂质，以保证砖缝光滑、密实。

(9) 由于外墙施工对墙施工对门窗边框半成品影响较大，在有条件的情况下应尽量算好尺寸模数，留好位置（即门窗、面砖在室内后贴）待外架拆除后再行安装，后贴面砖。

(10) 对所有站窗洞口以及排出实到部位均位必须按规定放排水坡度，做滴水槽。

3、质量要求

(1) 外墙面砖必须保证无空鼓、歪斜、缺棱、掉交和裂纹等缺

陷。

(2) 接缝应嵌填密实、平直、宽窄一致，颜色一致，阴阳角处的板压向正确以及作整砖部位使用正确。

(3) 面砖表面平整度允许误差 2MM 垂直误差 3MM 接缝平直 3MM 接缝高低差 1MM 滴水线顺直，流水坡度向正确。

室内装修施工组织设计方案范文第 6 篇

首先取得房屋内部各数据，制作一个平面图，按照图纸进行施工，测量时位置尽量准确，最终数据应与实际相符；其次是根据各个房间内电器配置，预留电器插座、网络、电话、电视接口，尽量多留少改，避免将来使用时不足；然后设计卫生间、厨房给排水，根据卫生间、厨房的地漏位置、给水管线位置、排污管位置，确定洗衣机位置、洗手盆位置、洗菜盆位置及给水管线、排污管线走向；最后规划卧室内床、衣柜、梳妆柜等位置，客厅内沙发、电视机等位置，书房内书桌、书柜等位置，鞋柜、餐桌等位置。

室内装修施工组织设计方案范文第 7 篇

幼儿园装修设计方案是完善幼儿园的整体风格设计，围绕一个建筑外加内院，设计要有教室、睡眠室、多功能教室、音体室、功能房既与教学有联系，又相对独立，满足幼儿对其的基本要求设计要求：符合现代气息和儿童特点，既美观大方又节省投资。

一、园址选择要求：

1、应远离各种污染源，高压线等危险环境并满足有关卫生防护标准的要求。

2、交通方便、有停车位置，校门外宽阔方便家长接送，避免交通干扰。

3、日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美。

4、能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的布置提供必要条件。

室内装修施工组织设计方案范文第 8 篇

为加强冬季施工管理，必须做好以下几方面的工作。

1、加强领导

提高对冬季施工重要意义的认识，加强领导，认真对待，做好计划安排工作。

2、当气温连续五天低于 5℃时，进行冬季施工防护措施。各关键施工区域应安装温、湿度表，每天记录室内温度、湿度变化

3、各种洞口需通风的除外，其他均应进行临时封闭，其他作为通道的门、楼梯口用重棉被的方法遮挡，以保持室内温度

4、保温措施

(1) 采用 24 小时封闭门窗

(2) 所有门用双层棉门帘钉牢

(3) 楼梯口、廊道口采用十八厘米板钉严，缝隙堵死

(4) 步行梯门口用棉布门帘钉严保温

(5) 所有门口控制人流量

5、冬季装饰工程操作规程

涂料工程

室温保持均衡，不得突然变化，室内相对湿度不大于 80%，以防凝结水。施工中如不能利用永久性采暖通风设施，可采用电暖器、电炉，局部可使用碘钨灯进行加热。

6、质量保证措施

(1) 严格按照施工图纸及技术规范的要求进行施工

(2) 使用的特殊材料，要先进行试验工作，确定出施工工艺参数，并在施工中严格按照工艺参数进行施工

(3) 各分项工程施工前，施工员应对作业班组进行技术交底，质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项

(4) 在分项工程施工过程中，质检员根据施工与验收规范要求随时检查质量

(5) 施工过程控制是施工质量控制的关键，主要包括：完善工序质量控制，把影响施工质量的因素纳入管理范围，即使检查审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住关键问题进行处理和解决。

(6) 根据现场及今年冬季济南的天气温度情况，随时调整施工项目，保证工期服从质量的原则，做成百年大计的装饰工程。

室内装修施工组织设计方案范文第 9 篇

如果业主是一个女孩，恰好还是一个喜欢做梦的女孩，卧室的大飘窗外景观又不怎么样，就一定要改造一下。大女孩或者女人也可以如此改造，因为女人天生爱做梦，即使一些事业有成的女强人，在夜深人静独处时也经常想象甜蜜的爱情。飘窗一定要够大，达到 2 米长，近 1 米宽，房间又比较小，就适合把飘窗设计成一张小小的单人床。

保留原有的大理石台面铺上床垫，再摆上几个自己喜欢的碎花抱枕和卡通布绒玩具，就可以直接将飘窗改成了卧榻。

室内装修施工组织设计方案范文第 10 篇

1、对建筑物、室外游戏场地、绿化用地和杂物院等进行总体布置，做到功能合理，方便管理，朝向适宜，游戏场地日照充足，创造符合幼儿生理、心理特点的环境空间。

2、幼儿园装修设计方案中室外活动场地必须各班设专用场地。每班的游戏场地面积不应小于 60 平方米。各班游戏场地之间宜采取分隔措施。

3、宜布置有集中绿化，并严禁种植有毒、带刺的植物。

4、在供应区应设置杂物院，并单独设置对外出入口。基地边界及游戏场地、绿化等宜设置安全、美观、通透的围护栏杆。

室内装修施工组织设计方案范文第 11 篇

1、受影响的冬季施工项目工程。

冬季期间涉及与气温相关的施工项目有：涂料基层处理。

2、施工进度计划

(1) 冬施期间，结合本工程的特点，做好各分项及整体项目的计划安排。

(2) 必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排，措施齐全。

(3) 集中时间上人，合理安排人员配置，采取加班加点抢工期，尽可能避开低温施工。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808037072104006111>