

2024 湖南省安全员 A 证考试模拟题及答案 (推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(86题)

1.钢筋弯曲机弯钢筋时,严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设(C)的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

2.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的;安全生产考核合格证书有效期届满时,应(B)。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

3.安全生产管理,就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有效地资源,发挥人们的智慧,通过人们的努力,进行有管(A)等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

4.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替(A)使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

5.施工用电设备数量在5台及以上,或用电设备容量在50kW及以上时,

应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

6.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

7.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

8.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

9.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

10.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐，当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B ）。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

11.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

12.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是 (C)。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案,并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

13.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容 (B)。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

14.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

15.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

16.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

17.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

18.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,(B)被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

19.落地式脚手架连墙件设置要求是(B)。

A.应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点,偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点,偏离主节点的距离不应小于 600 mm

20.(A)是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

21.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经(B)考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

22.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点(A)以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

23.建设行政主管部门在审核发放(D)时应当对建设工程是否有安全施

工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

24.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

25.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26.（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

27.（ A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

28.各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置(B)或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

29.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识,作业时应穿绝缘鞋、戴(A)。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

30.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于(C)人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

31.(A)是工程项目施工现场安全生产第一责任人,负责组织落实安全生产责任,实施考核,实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

32.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

33.气瓶在使用中,距明火不应(C)。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

34.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由

(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

35.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是(B)。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

36.事故的直接责任者是指(A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

37.当起重量达到(C)的额定起重量时,起重量限制器起作用,自动切断起升动力电源,但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

38.塔式起重机的拆装作业必须在(B)进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

39.施工单位应当对(D)每年至少进行一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

40.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工

单位应当组织(A)进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

41.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起(A)内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

42.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报(C)审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

43.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过(A)培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

44.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于(C)的,必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

45.施工单位的(B)是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

46.(D)燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

47.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B ）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

48.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

49.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

50.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

51.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门 D.劳动与社会保障部门

52.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

53.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的
(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

54.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

55.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.
加强内部沟通

56.（A）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.
《劳动法》

57.高度大于6米的脚手架，宜采用（B）斜道作为人员上下通道。

A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

58. 场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

59.以下关于结构吊装表述不正确的是（A）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45° 左右，最大不应超过 60° ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

60.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

61.基坑周边（C）范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

,认真执行 (D),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

63.当脚手架采取分段,分立面拆除时,对不拆除的脚手架 (A)。

A.应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B.可采取安全防护措施

C.应按规定设置剪刀撑 D.应设置卸荷措施

64. 154、《建设工程安全生产管理条例》规定, (A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

65.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示 (C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

66.下面对安全理解最准确的是 (A)。

A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B.安全就是不发生伤亡事故

C.发生事故的严重程度是可以承受的

D.生产过程中存在绝对的安全

B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

68.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

69.起吊设备时,电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于(B)圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

70.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经(D)审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

71.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入(D)至100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

72.根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为(C)分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

73.关于安全带的说法不正确的是(B)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808072025104006041>