

2023年一级建造师之一建通信与广电工程实务真题 精选附答案

单选题（共30题）

1、

我国数字同步网中定时基准信号采用（ ）传输。P11

- A. SDH 155Mb/s 专线
- B. PDH 2Mb/s 专线
- C. PDH 8Mb/s 带业务电路
- D. PDH 140Mb/s 专线

【答案】 B

2、

网络优化中参数调整的内容很多，从NSS侧看，不包括（ ）。

- A. 交换效率
- B. 交换容量
- C. 中继数量
- D. 信道数量

【答案】 D

3、微波天线安装调测应认真细致，当站距大于45km时，接收场强的实测值与计算值之差允许在（ ）dB之内。

- A. 2
- B. 1.5
- C. 3

D. 1. 3

【答案】 A

4、

电信设备顶部应与列架上梁加固，对于()的抗震设防，必须用抗震夹板或螺栓加固。

A. 6 度及 6 度以上

B. 7 度及 7 度以上

C. 8 度及 8 度以上

D. 9 度及 9 度以上

【答案】 C

5、() 是移动通信所特有的。

A. 互调干扰

B. 邻道干扰

C. 同频干扰

D. 多址干扰

【答案】 C

6、酸性电池室及贮酸室不应设()。

A. 电源线

B. 隔爆灯具

C. 插座及开关

D. 排风机

【答案】 C

7、通信设备机架直流电源在供电前应检查输入端的()。

- A. 电压和极性
- B. 电流和电阻
- C. 电压和电阻
- D. 电阻和极性

【答案】 A

8、光纤中存在色散会导致()。

- A. 脉宽变宽
- B. 脉宽变窄
- C. 幅度变大
- D. 幅度变小

【答案】 A

9、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用()方式为负载供电。

- A. 集中
- B. 分散
- C. 混合
- D. 一体化

【答案】 C

10、

当事人提出听证要求后，法制工作机构或者承担法制工作的机构应当在举行听证()日前，送达《行政处罚听证会通知书》。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

【答案】 C

11、电信枢纽楼的消防配电线路除设在金属梯架、金属线槽、电缆沟及电缆井内以外，其余线路应采用()穿绝缘导线敷设。

A. 金属管

B. 阻燃管

C. 塑料管

D. 橡胶管

【答案】 A

12、天馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的()作保护接地。

A. 内侧

B. 外侧

C. 上方

D. 下方

【答案】 B

13、

4G 系统能够以()Mbps 的速度下载，比拨号上网快 2000 倍。

- A. 200
- B. 1000
- C. 100
- D. 500

【答案】 C

14、

节目的后期制作不包括()。

- A. 播前准备
- B. 编辑制作
- C. 配音配乐
- D. 音响合成

【答案】 A

15、SDH 网络拓扑结构中，() 存在瓶颈问题，因此不适合提供双向通信业务。

- A. 树形
- B. 线性
- C. 网孔型
- D. 星形

【答案】 A

16、

在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池()。

- A. 正极会产生氧气，而负极会产生氢气
- B. 正极不会产生氧气，而负极会产生氢气
- C. 正极会产生氢气，而负极会产生氧气
- D. 正极会产生氧气，而负极不会产生氢气

【答案】 D

17、

国际互联网属于()。

- A. 骨干网
- B. 局域网
- C. 城域网
- D. 广域网

【答案】 D

18、

通过空气传入广播与电视演播室内的噪声，其路径一般有：门缝、穿线孔洞和()等。

- A. 电缆
- B. 墙壁
- C. 通风管道
- D. 观察窗

【答案】 C

19、WCDMA 和 CDMA2000 的主要区别在于()。

- A. 切换技术
- B. 功率控制
- C. 分集技术
- D. 基站间同步

【答案】 D

20、用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂的加入量直接关系到()。

- A. 管孔内壁光滑度
- B. 吹缆长度及速度
- C. 管道径路坡度
- D. 管道径路弯曲度

【答案】 B

21、

国际互联网属于()。

- A. 骨干网
- B. 局域网
- C. 城域网
- D. 广域网

【答案】 D

22、馈线防水弯最低处应()。

- A. 低于馈线窗下沿
- B. 与相邻馈线保持一致
- C. 高于馈线窗下沿
- D. 与上下馈线保持一致

【答案】 A

23、

基站割接导致直接损失 60 万元，通信管理局需要如何处理（ ）。

- A. 警告
- B. 通报批评
- C. 追究公司负责人责任
- D. 1-2 年内取消投标资格

【答案】 D

24、短期工作的设备，机房温度一般保持在（ ）之间。短期工作指连续工作不超过 48 小时或年累计不超过 15 天。

- A. 10~32℃
- B. 10~33℃
- C. 10~34℃
- D. 10~35℃

【答案】 D

25、直埋光缆线路工程中，高低差在 0.8m 及以上的沟坎处，采用的保护方式为（ ）。

- A. 铠装缆保护

- B. 钢管保护
- C. 挡土墙保护
- D. 护坎保护

【答案】 D

26、滑轨式悬吊装置采用手动控制，成本低而且使用灵活，适合于在面积()m²左右、顶棚高度不大于 5m 的演播室内使用。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400

【答案】 A

27、采用气流敷设光缆时，吹缆前应将适量润滑剂加入管内。润滑剂加入量直接关系到()。

- A. 管孔内壁光滑度
- B. 吹缆长度及速度
- C. 管道径路坡度
- D. 管道径路弯曲度

【答案】 B

28、充分利用单模光纤带宽资源，在大容量长途传输时可以节约大量光纤的技术是()。

- A. WDM
- B. PTN

C. LTE

D. SDH

【答案】 A

29、3G 移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是：车速环境 144kbit / s，步行环境 () kbit / s，室内环境 2Mbit / s。

A. 256

B. 384

C. 512

D. 1024

【答案】 B

30、采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应()。

A. 随后剪断

B. 手动剪断

C. 自动剪断

D. 统一剪断

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、下列关于机房内光纤布放的说法，正确的是 ()。

A. 两条光纤用连接器连接后布放

B. 光纤应与电缆分开放置

C. 光纤曲率半径大于等于 30mm

- D. 无光纤护槽时，光纤应加穿光纤保护管
- E. 光纤可直接用扎带绑扎

【答案】 BCD

2、

DWDM 系统主要网络单元有()。

- A. 光合波器 (OMU)
- B. 光分波器 (ODU)
- C. 光纤放大器 (OA)
- D. 分插复用器 (ADM)
- E. 交叉连接器 (DXC)

【答案】 ABC

3、演播室灯光对电源的要求有()。

- A. 电源容量应足够大
- B. 重视三相交流电的接线截面积
- C. 要考虑电源的相位问题
- D. 可靠性要求高
- E. 要考虑 24 小时使用的问题

【答案】 ABC

4、

有关单位或者部门规划、建设道路、桥梁、隧道或者地下铁道等，应当事先通知()，协商预留电信管线等事宜。

- A. 省、自治区、直辖市电信管理机构
- B. 电信业务经营者
- C. 省、自治区、直辖市建设管理机构
- D. 省、自治区、直辖市规划管理机构
- E. 综合业务经营者

【答案】 AB

5、

接地系统室外部分包括（）。

- A. 建筑物接地
- B. 天线铁塔接地
- C. 天馈线接地
- D. 设备工作接地
- E. 机架保护接地

【答案】 ABC

6、广播电视中心的规模大小由（）决定。

- A. 节目套数
- B. 节目制作量
- C. 节目性质
- D. 观众群体
- E. 节目播出量

【答案】 ABC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815111210034011104>