

二级建造师《建筑工程管理与实务》试题考试题库【3套练习题】

模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 对建设、监理单位施工现场综合考评的内容是()。

A.施工组织管理

B.工程质量管理

C.文明施工管理

D.现场管理

2. 屋面防水混凝土初凝后应覆盖养护，终凝后浇水养护不得少于()d。

A.7

B.14

C.21

D.28

3. 石材幕墙的石板，厚度不应小于()。

A.15mm

B.20mm

C.25mm

D.30mm

4. 无粘结预应力混凝土施工时，无须进行的工序是()。

A.预留孔道和灌浆

B.预应力筋铺设就位

C.混凝土浇筑、养护

D.预应力筋的张拉、锚固

5. 【真题】下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（）。

A.P • O42.5

B.P • O42.5R

C.P • I42.5

D.P • II 42. 5

6. 下列工程符合《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》备案条件的是()。

A.临建工程

B.农民自建工程

C.中国对外投资工程

D.国外在中国投资工程

7. 【真题】一般情况下，夜间施工的时段是（）。

A.当日 18 时至午夜 24 时

B.当日 18 时至次日 8 时

C.当日 20 时至次日 6 时

D.当日 22 时至次日 6 时

8. 正常使用条件下，建筑屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。

A.5 年

B.3 年

C.2 年

D.1 年

9. 施工流水段分阶段合理划分的依据是（）。

A.工程特点和施工方法

B.施工顺序和工程量

C.工程特点和工程量

D.施工顺序和施工方法

10. 在工程网络计划中，工作 F 的最早开始时间为第 15 天，其持续时间为 5 天。该工作有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 24 天、第 26 天和第 30 天，最迟开始时间分别为第 30 天、第 30 天和第 32 天，则工作 F 的总时差和自

由时差（ ）天。

- A.分别为 10 和 4
- B.分别为 10 和 10
- C.分别为 12 和 4
- D.分别为 12 和 10

11. 分项工程应由（ ）组织验收。

- A.项目技术负责人
- B.总监理工程师
- C.专业监理工程师
- D.项目质量负责人

12. 建筑结构设计时的安全等级分为()个级别。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

13. 【真题】同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（ ）。

- A.黄色
- B.蓝色
- C.蓝绿双色
- D.黄绿双色

14. 拆除现浇混凝土结构拆除芯模或预留孔内模时，对混凝土强度的要求是()。

- A.标准养护试块强度达到要求
- B.同条件养护试块强度达到要求
- C.芯、孔混凝土强度达到要求
- D.保证不发生塌陷和裂缝

15. 结构可靠性包括的内容是()。

- A.安全性、适用性、可靠度
- B.安全性、可靠性、耐久性
- C.安全性、适用性、耐久性
- D.适用性、耐久性、可靠度

16. 允许在现场打注硅酮结构密封胶的是()。

- A.明框玻璃幕墙
- B.隐框玻璃幕墙
- C.半隐框玻璃幕墙
- D.全玻璃幕墙

17. 【真题】关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（ ）。

- A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区
- B.梁的箍筋主要作用是承担剪力的固定主筋位置
- C.梁的箍筋直径最小可采用 4mm
- D.当梁的截面高度小于 200mm时，不应设置箍筋

18. 模板支架专项施工方案应按规定组织专家论证的是()。

- A.模板支架搭设高度 6.8m

B.集中线荷载 15kN/m及以上

C.跨度 16m及以上

D.施工总荷载 15kN/m²及以上

19. 石灰熟化过程中会出现()现象。

A.放出热量，体积缩小

B.放出热量，体积增大

C.吸收热量，体积缩小

D.吸收热量，体积增大

20. 对于施工过程中发现部分试块混凝土强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证，能够达到设计要求的问题()。

A.应拆除重建，重新验收

B.应请设计单位进行验算后进行处理

C.应予以验收

D.视该部分混凝土所处部位进行处理

二. 多选题(共 10 题)

1. 分部工程可由()组织验收。

A.总监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目经理

D.设计单位负责人

E.勘察单位负责人

2. 多层民用建筑（除住宅外）高度为（ ）m的均为高层建筑。

A.20

B.22

C.25

D.28

E.30

3. 基坑土方回填前，应确定的施工参数有（ ）。

A.回填土料含水率控制范围

B.铺土厚度

C.压实遍数

D.边坡坡度

E.基坑平面位置

4. 在某安装工程网络计划中，已知工作 F 的自由时差为 3d。如果在该网络计划执行过程中发现工作 F 的持续时间延长了 2d，而其他工作正常进展。关于工作 F 的说正确的有（ ）。

A.不会使总工期延长

B.不影响其后续工作的正常进行

C.总时差和自由时差各减少 2d

D.自由时差不变，总时差减少 2d

E.总时差不变，自由时差减少 2d

5. 【真题】木材干缩 X 导致的现象有（ ）

A.表面鼓凸

B.开裂

C.接槎不严

D.翘曲

E.拼缝不严

6. 混凝土拌合物的和易性是一项综合性技术性能，包括（ ）。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.抗渗性

E.抗冻性

7. 关于板块面层铺设的说法，正确的有（ ）。

A.铺设板块面层时，其水泥类基层的抗压强度不得小于 5.0MPa

B.板块面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润养护不少于 3d

C.在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时，砖应视需要浸水湿润晾干待用

D.预制板块面层铺完 12h 后，应用水泥砂浆灌缝至 2/3 高度，再用同色水泥浆擦（勾）缝

E.铺贴塑料板面层时，室内相对湿度不宜大于 70%，温度宜在 10～32℃ 之间

8. 高温施工混凝土配合比调整的因素有（ ）。

A.环境温度

B.湿度

C.风力

D.混凝土初凝时间

E.采取的温控措施

9. 【真题】项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有（ ）。

A.桩基的设计持力层变更

B.工期目标重大调整

C.现场增设三台塔吊

D.预制管桩改为钻孔灌注桩

E.更换劳务分包单位

10. 关于施工外用电梯，不正确的是（）

A.外用电梯在安装和拆卸前都必须制定专项施工方案

B.安装和拆除外用电梯的专业队伍必须具备相应资质

C.塔吊安装完毕，经验收合格后使用

D.外用电梯乘人载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重

E.外用电梯在六级大风中作业时，应减缓速度使用

第一套参考答案

. 单选题

1. 【正确答案】 D
2. 【正确答案】 B
3. 【正确答案】 C
4. 【正确答案】 A
5. 【正确答案】 B
6. 【正确答案】 D
7. 【正确答案】 D
8. 【正确答案】 A
9. 【正确答案】 C
10. 【正确答案】 A
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 C
13. 【正确答案】 D
14. 【正确答案】 D
15. 【正确答案】 C
16. 【正确答案】 D
17. 【正确答案】 A
18. 【正确答案】 D
19. 【正确答案】 B
20. 【正确答案】 C

二. 多选题

1. 【正确答案】 AB
2. 【正确答案】 CDE
3. 【正确答案】 ABC
4. 【正确答案】 ABC
5. 【正确答案】 BDE
6. 【正确答案】 ABC
7. 【正确答案】 CE
8. 【正确答案】 ABCE
9. 【正确答案】 ACD
10. 【正确答案】 ACE

一. 单选题(共 20 题)

1. 【真题】关于土方的填筑与压实，下列叙述中不正确的是（ ）。
 - A.一般优先选用淤泥质土、膨胀土、有机质含量大于8%的土作为回填土
 - B.填土的压实方法一般有碾压法、夯实法和振动压实法以及利用运土工具压实等
 - C.填方宜分层进行并尽量采用同类土填筑
 - D.当天填土，应在当天压实
2. 住宅工程室内防水施工基底清理后的工艺流程是（ ）。
 - A.结合层—细部附加层—防水层—试水试验
 - B.结合层—试水试验—细部附加层—防水
 - C.细部附加层—结合层—防水层—试水试验
 - D.结合层—细部附加层—试水试验—防水层
3. 关于建筑地面工程施工时对环境温度控制要求的说法，正确的是（ ）。
 - A.采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设时，温度不应低于5℃
 - B.采用石油沥青胶结料铺设时，温度不应低于10℃
 - C.采用有机胶粘剂粘贴时，不应低于5℃
 - D.采用砂、石材料铺设时，不应低于-5℃
4. 防腐涂料和防火涂料的涂装油漆操作者必须有（ ）方可上岗作业。
 - A.施工证书
 - B.岗位证书
 - C.技能考试合格证

特殊工种作业操作证

5. 【真题】关于外用电梯安全控制的说法，正确的是（ ）。
- A.外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用
 - B.外用电梯底笼周围 2.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆
 - C.外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门
 - D.七级大风天气时，在项目经理指导下使用外用电梯
6. 柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成()式。
- A.开口
 - B.拉钩
 - C.封闭
 - D.半封闭
7. 当基坑开挖深度不大，地质条件和周围环境允许时，最适宜的开挖方案是()。
- A.逆作法挖土
 - B.中心岛式挖土
 - C.盆式挖土
 - D.放坡挖土
8. 推拉门窗在门窗框安装固定后，推拉扇开关力应不大于()N。
- A.40
 - B.60
 - C.80
 - D.100

砌体结构主要应用于以承受()为主的墙体等构件。

- A.竖向荷载
- B.水平荷载
- C.弯矩
- D.剪力

10. 在无设计要求时，低架提升机的基础可按素土夯实后，浇筑（ ）mm(C20混凝土)厚条形基础。

- A.100
- B.200
- C.300
- D.400

11. 施工项目管理规划大纲分为施工项目管理()和施工项目管理实施规划。

- A.规划大纲
- B.管理目标
- C.规划目标
- D.组织构架

12. 施工项目质量计划应由()主持编制。

- A.项目总工
- B.公司质量负责人
- C.项目经理
- D.公司技术负责人

【真题】关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（）。

- A.采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶
- B.全玻璃幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触
- C.全玻璃幕墙不可以在现场打注硅酮结构密封胶
- D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接

14. 下列模板选项中，具有轻便灵活、拆装方便、周转率高等优点的是（）。

- A.木模板
- B.组合钢模板
- C.钢框木胶合板模板
- D.钢大模板

15. 抗渗混凝土试件一组（）个试件。

- A.3
- B.4
- C.6
- D.9

16. 下列描述属于 警告 标志的是（）。

- A.图形是黑色，背景为白色
- B.图形是白色，背景为蓝色
- C.图形是黑色，背景为黄色
- D.图形是白色，背景为绿色

17. 在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/816154232023010054>