

单选题

根据《建筑法》，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（B）会同国务院有关部门制定。

- A国务院国有资产管理部门
- B国务院建设主管部门
- C该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D省、自治区及直辖市建设主管部门

下列各项中，不属于施工项目的劳动组织内容的是（D）

- A劳务输入
- B劳动力组织
- C项目经理部对劳务队伍的管理
- D劳务输出

专业承包资质分为（A）个资质类别。

- A60
- B36
- C12
- D20

对于建筑面积，场馆看台下的建筑空间，结构净高在（C）m及以上的部位应计算全面积。

- A1.4
- B1.6
- C2.1
- D2.2

当遭受高于本地区设防烈度的罕遇地震（大震）影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏，这是（C）的要求。

- A第一水准
- B第二水准
- C第三水准
- D第四水准

以下不属于建设投资的是（B）。

- A工程费用
- B工程附属费用
- C工程建设其他费用
- D预备费

伸长率是衡量钢材（D）的一个重要指标

- A力学性能
- B工艺性能

C抗拉性能

D塑性

现浇钢筋混凝土楼盖，将两个方向的梁做成不分主次的等高梁，相互交叉，形成的楼盖称为（D）。

A单向板肋形楼盖

B双向板肋形楼盖

C无梁楼盖

D井字形梁楼盖

建筑总平面图中，新建建筑物的定位可以采用（A）、原有道路或按坐标定位。

A原有建筑物

B拟建建筑物

C已拆建筑物

D拟建道路

下列关于施工项目质量控制的措施中，不属于提高施工的质量管理水平工作的是（C）

A施工之前要编制方案

B施工方案必须实行分级审批制度

C要搞好人员培训

D方案审完后要做出样板

下列选项中，属于道德不具备的功能是（C）

A认识

B调节

C强制性约束

D教育

在装配式单层工业厂房施工中，如采用（A），则施工顺序是先吊柱、再吊梁、最后吊各个节间的屋架及屋面板等。

A分件吊装法

B综合吊装法

C两点吊装法

D三点吊装法

大跨度结构、重型厂房结构、受动力荷载作用的厂房结构应采用（D）

A钢筋混凝土结构

B砌体结构

C木结构

D钢结构

有地下室的高层建筑，其地下室地面工程（A）。

A可以安排在地下室顶板施工前进行，也可以安排在地下室顶板施工后进行

- B只能安排在地下室顶板施工后进行
- C只能安排在地下室顶板施工前进行
- D不能安排在地下室顶板施工前进行

完成安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路的工种是 (D)

- A抹灰工
- B砌筑工
- C装卸工
- D电工

在Autocad中选择对象时，属于采用窗交方式选法的是 (A)。

- A完全落在该矩形窗口内及与窗口相交的图形对象均被选中
- B完全落在该矩形窗口内的图形对象均被选中
- C对象上单击鼠标，对象变为虚线表示已被选中
- D选择除冻结图层以外的所有对象

进入冬期施工前，要由工地 (C) 向有关班组作一次冬期施工作业技术交底

- A管理人员
- B监理人员
- C技术人员
- D仓管人员

下列关于生产经营单位的主要负责人的安全生产职责的说法中，错误的是 (C)

- A建立、健全本单位安全生产责任制
- B保证本单位安全生产投入的有效实施
- C根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查
- D组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

两个大小为 30N、40N的力合成一个力时，此合力最小值为 (D)

- A50N
- B70N
- C120N
- D10N

安全带在使用前，应进行严格检查，下列选项中不属于检查的项目是 (A)

- A安全带的部件是否完整，有无损伤
- B金属配件的卡环是否有磨损
- C卡簧弹跳性是否良好
- D绳带有无变质

当纵向压力作用线与构件轴线不重合时，称为 (D)

- A轴心受拉构件
- B轴心受压构件
- C偏心受拉构件

D偏心受压构件

根据《劳动合同法》，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前(C)日以书面形式通知劳动者本人。

A10

B15

C30

D60

下列选项中，不属于建筑施工现场“四口”的是(C)。

A楼梯口

B电梯井口

C门口

D通道口

管理软件可以定期升级，软件公司通常提供技术支持及(D)。

A财务管理

B资源管理

C资金支持

D定期培训

制定工作业计划时，本月、旬(周)应完成的施工任务一般以(D)形式表示。

A质量管理计划

B资源配置计划

C进度管理计划

D施工进度计划

最早时间制的时标网计划每条箭线箭尾所对应的时标值应为该工作的(C)

A最迟开始时间

B最早完成时间

C最早开始时间

D最迟完成时间

安全警示标志必须符合(A)标准。

A国家

B地方

C企业

D行业

当某些楼是平面相同时，可以只画出其中一个平面图，称其为(B)。

A首层平面图

B标准层平面图

C屋顶平面图

D 二层平面图

下列选项中，不得在现场电力设施周围堆放的是 (C)。

- A 配电箱
- B 开关箱
- C 易燃杂物
- D 用电设施

关于划分施工段的基本要求，错误的是 (D)。

- A 要有足够的工作面
- B 各施工段的劳动量 (或工程量) 大致相等 (相差宜在 15% 以内)
- C 施工段的数目要合理
- D 要有利于结构的耐久性

地面层测量中，需要在四周墙身和柱身上投测 (B) cm 水平线。

- A 50
- B 100
- C 150
- D 200

下列选项中，不属于用人单位在劳动安全卫生方面应承担的法律义务的是 (C)

- A 必须建立、健全劳动安全卫生制度
- B 严格执行国家劳动安全卫生规程和标准
- C 设立卫生医疗机构
- D 预防劳动过程中的事故

单层平房采用体量较大的屋面板，并直接置在屋架 (屋面梁) 上，这种体系称之为 (A)

- A 无檩体系
- B 有檩体系
- B 混合体系
- D 单一体系

通过增减工作范围来调整施工进度计划时，增减工作内容必须经过 (D) 的批准。

- A 上层管理者
- B 施工员
- C 安全员
- D 监理员

施工企业为高空、井下、海上作业等特殊工种工人缴纳的工伤保险费属于 (D)。

- A 施工项目的直接费
- B 施工企业须向业主索赔的费用
- C 施工企业管理费
- D 规费

假设固体内部各部分之间的力学性质处处相同，这一假设称为 (A)

- A 均匀性假设
- B 连续性假设
- C 各向同性假设
- D 小变形假设

下列基础中，不属于无筋扩展基础的是 (D)。

- A 砖基础
- B 毛石基础
- C 灰土基础
- D 钢筋混凝土基础

水磨石地面是用 (C) 作胶结材料、大理石碎块或白云石等中等硬度石料的石屑作骨料组成的水泥石屑浆作为面层材料，经磨光而成的地面。

- A 水玻璃
- B 石膏
- C 水泥
- D 石灰

常用的应力单位是帕 (Pa)， $1\text{Pa} =$ (A)

- A 1N/m^2
- B 1N/m
- C 1N/cm^2
- D 1N/cm

医护人员的职业道德以“救死扶伤”为主要内容，服务人员的职业道德以“优质服务”为主要内容，这体现了的职业道德的 (B) 特点。

- A 普遍性
- B 行业性
- C 继承性
- D 实践性

生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即 (A)。

- A 处理
- B 报告
- C 记录
- D 回避

配电系统由配电室的配电柜或总配电开始，依次经过分配电箱、开关电箱到用电设备，这种分三个层次逐级配送电力的系称为 (A)。

- A 三级配电系统

B 二级漏电保护系统

CTN-S接零保护系统

D 二级配电系纸

完成安装巡检维修或拆除临时用电设备和线路的工种是 (D)。

A 抹灰工

B 砌筑工

C 装卸工

D 电工

关于管沟的挖土铺设等施工过程与基础工程施工配合的说法,正确的是 (C)。

A 尽可能采取依次施工

B 尽可能采取流水施工

C 尽可能采取平行搭接施工

D 不能采取依次施工

为使建筑立面图轮廓清晰、层次分明,通常用(A)(表示立面图的最外轮廓线。

A 粗实线

B 细实线

C 中粗线

D 细单点长画线

毛石基础属于 (A)

A 刚性基础

B 柔性基础

C 半刚性基础

D 半柔性基础

国有资金投资的工程建设项目不包括的是(D)。

A 使用各级财政预算资金的项目

B 使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目

C 使用国有企事业单位自有资金,并且有资产投资者实际拥有控制权的项目

D 使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

国家融资资金投资的工程建设项目包括(D)。

- A使用各级财政预算资金的项目
- B使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目
- C使用国有企事业单位自有资金，并且有资产投资者实际拥有控制权的项目
- D使用国家发行债券所筹资金的项目

施工现场必须设置消防车通道，其宽度应不小于（C）m。

- A3.0
- B3.5
- C4.0
- D4.5

下列措施中，不属于施工项目进度控制的技术措施的是（C）。

- A尽可能采用先进的施工技术
- B在发生问题时，能适时调整工作之间的逻辑关系
- C尽可能采用新材料
- D建立进度控制的工期目标体系

雨期施工时，条形基础土方开挖实行的排水方式是（A）。

- A地面截水法
- B井并点排水法
- C井点降水法
- D以下选项都不正确

通常情况下，桩基础由（A）和（A）组成。

- A桩身，承台
- B桩身，承台梁
- C基桩，桩项
- D基桩，桩底

下列选项中，属于传统道德标准的是（A）。

- A善恶
- B社会地位
- C个人财富
- D风俗习惯

描述房屋建造的规模、外部造型、内部布置、细部构造的图纸是（B）。

- A建筑施工图
- B结构施工图
- C设备施工图
- D总平面图

建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的（B）应当对有关向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A项目经理

- B技术人员
- C质量员
- D安全员

施工项目成本控制包括成本预测、计划、(C)、核算、分析、考核、整理成本资料与编制成本报告。

- A编制
- B整理
- C实施
- D管理

下列选项中，属于社会矛盾的调节器的是 (A)。

- A道德
- B法律
- C知识
- D习惯

以弯曲变形为主的构件称为 (A) 构件。

- A受弯
- B受压
- C受剪
- D受扭

建筑安装工程费按照费用构成要素划分，不包括 (B)。

- A人工费
- B预备费
- C施工机具使用费
- D企业管理费

结构杆件在规定载荷作用下，保证不因 (C) 发生破坏的要求，称为强度要求。

- A杆件开裂过大
- B杆件变形过大
- C杆件材料强度
- D杆件失稳

进度计划中各项工作在某一单位时间内所需某种资源数量之和称为 (C)。

- A资源极差值
- B资源限量
- C资源需求量
- D资源强度

合同文件和 (C) 是成本控制的目标。

- A进度计划
- B成本预测

成本计划
D 成本核算

按生产费用与工程量关系划分,属于变动成本的是 (B)。

A 折旧费
B 办公费
C 材料费
D 大修理费

工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础,结算拨付工程款时以 (B) 为依据。

A 工程量清单
B 双方确认的实际工程量
C 承包方报送的工程量
D 合同中的工程量

关于工程项目资源的特点,错误的是 (A)。

A 工程所需资源的种类单一
B 工程项目建设过程的不均衡性
C 资源供应受外界影响大,具有复杂性和不定性
D 资源对项目成本的影响大

关于跟踪检查工程实际进度的时间间隔,错误的是 (A)。

A 每季度一次
B 每月一次
C 半月一次
D 每周一次

施工进度计划是在施工方案的基础上,根据规定工期和技术物资供应条件,遵循工程的施工顺序,用 (A) 表示各分部分项工程搭接关系及工程开工时间的一种计划安排。

A 图表形式
B 文字形式
C 公式形式
D 多媒体形式

当某些楼层平面相同时,可以只画出其中一个平面图,称其为 (B)。

A 首层平面图
B 标准层平面图
C 屋顶平面图
D 二层平面图

防水涂料具有整体防水性好、(B)、施工方便等特点。

- 强度高
- B 温度适应性强
- C 变形性大
- D 耐久性好

下列各项，不属于施工项目技术管理的任务的是 (D)。

- A 正确贯彻国家和行政主管部门的技术政策，贯彻上级对技术工作的指示与决定
- B 研究、认识和利用技术规律，科学地组织各项技术工作，充分发技术的作用
- C 努力提高技术工作的经济效果，使技术与经济有机地结合
- D 确立正常的安全生产秩序，保证施工机械设备的使用效率

下列选项中不属于防护服穿戴要诀“三紧”的是 (D)。

- A 领口紧
- B 袖口紧
- C 下摆紧
- D 腰带紧

下列选项中，不会引起固体物质火灾的物质是 (A)。

- A 煤油
- B 木材
- C 干草
- D 煤炭

下列社会关系中，属于我国劳动法调整的劳动关系的是 (B)。

- A 施工单位与某个体经营者之间的加工承揽关系
- B 劳动者与施工单位之间在劳动过程中发生的关系
- C 家庭雇佣劳动关系
- D 社会保险机构与被保险人之间的关系

影响施工过程中机械费用的因素主要有施工机械的完好率和 (C)。

- A 价格
- B 使用寿命
- C 工作效率
- D 生产商

下列选项中，(D) 不属于设备施工图表达的内容。

- A 房屋的给水排水
- B 房屋供电照明
- C 房屋骨架系统的结构类型
- D 空调、燃气等设备

下列关于施工项目经理部的工作，不属于测试计量部门负责的是 (B)。

- A 计量
- B 环境保护

试验
D测量

安全生产监督检查人员在执行监督检查任务时，必须出示有效的（B）证件。

A身份
B工作
C监督执法
D职业资格

下列施工进度计划出现偏差的影响因素中，不属于“环境条件的变化”的是（C）。

A地震
B地质断层
C地下障碍物
D软弱地基

关于管沟的挖土、铺设等施工过程与基础工程施工配合的说法，正确的是（D）。

A尽可能采取依次施工
B尽可能采取流水施工
C尽可能采取平行搭接施工
D不能采取依次施工

单层厂房采用砌筑外墙时，在墙体与柱子的基础部位设置拉结钢筋的作用是（C）。

A增加墙体的强度
B增加厂房的刚度
C保证墙体的稳定性
D保证柱子的稳定性

混合结构的主体结构工程，平面上至少应划分（C）个施工段。

A1
B2
C3
D4

施工现场道路主干道宽度不宜小于（A）m。

A3.5
B2
C1.5
D1.0

起吊预制墙板过程中，风速不超过（C）级，如影响施工需用缆风绳。

A3
B4
C5
D6

在施工项目安全控制的措施中，应制定本项目的安全管理制度，下列各项不是安全管理制度的是（B）。

- A 安全生产责任制度
- B 意外伤害保险制度
- C 各专业工种安全技术操作规程
- D 危险性较大的分部分项工程安全管理规定

工程量清单计价费用中的分部分项工程费包括（D）。

- A 人工费、材料费、机械使用费
- B 人工费、材料费、机械使用费、管理费
- C 人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润
- D 人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润以及风险费

下列各项，不属于施工项目生产要素的是（A）。

- A 加班时间
- B 砌筑工
- C 搅拌机
- D 工法

工程对象在组织流水施工中所划分的施工区域为（A）。

- A 施工区段
- B 工作面
- C 施工过程
- D 时间参数

对于建筑工程的工程量计算，挖基坑（沟槽）土方不包括（C）。

- A 带形基础
- B 独立基础
- C 满堂基础
- D 机械挖土方

关于基础工程施工阶段施工顺序的说法，正确的是（B）。

- A 垫层→挖土方→回填土→基础
- B 挖土方→垫层→基础→回填土
- C 回填土→挖土方→垫层→基础
- D 垫层→挖土方→基础→回填土

根据钢筋混凝土现浇板的长短边之间的比例关系，可以分为单向板和（A）两种。

- A 双向板
- B 三向板
- C 悬挑板
- D 连续板

D)。

- A耐久性好
- B耐火性好
- C整体性好
- D抗裂性好

按最早时间绘制的时标网络计划，每条箭线箭尾所对应的时标值应为该工作的 (C)。

- A最迟开始时间
- B最早完成时间
- C最早开始时间
- D最迟完成时间

在原计算结果上减去局部不同部分工程量，应该采用 (A)。

- A分段计算法
- B分层计算法
- C补加计算法
- D补减计算法

在施工项目质量控制的措施中，下列关于如何提高管理、施工及操作人员自身素质的具体方法，错误的是 (C)。

- A应提高所有参与工程施工人员的质量意识
- B要搞好人员培训，提高员工素质
- C应让所有参与工程施工的人员树立五大观念
- D应建立施工项目质量控制的工作流程

其他项目清单中的暂列金额为估算量，竣工结算时，应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分归 (B) 所有。

- A承包人
- B招标人
- C分包人
- D审计单位

项目中使用的人力资源、材料、机械设备、技术、资金和基础设施等的总称为(A)。

- A工程项目资源
- B工程项目资源管理
- C工程项目建设
- D工程项目成本

下列各项中，不属于施工项目经理部作用的是 (A)。

- A代表企业签订工程承包合同
- B负责施工项目从开工到竣工的全过程施工生产经营的管理
- C代表企业履行工程承包合同
- D为项目经理决策提供信息依据，执行项目经理决策意图，向项目经理全面负责

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826220120004010101>