

2023 年质量员之土建质量专业管理实务高分通关题 型题库附解析答案

单选题（共 40 题）

1、针对危机承载力缺陷质量事故应做（ ）处理。

- A. 修补
- B. 返工
- C. 加固
- D. 不作

【答案】 C

2、砂及砂石地基的主控项目有（ ）。

- A. 地基承载力
- B. 石料粒径
- C. 含水量
- D. 分层厚度

【答案】 A

3、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》规定工程竣工验收由（ ）负责组织实施。

- A. 工程质量监督机构
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】 B

4、水泥土搅拌桩复合地基承载力检验数量为总数的 0.5%~1%，但不应少于（ ）处。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

5、混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（ ）N/mm² 前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2

【答案】 B

6、地基与基础分部工程质量验收的验收单位不包括（ ）。

- A. 设计单位
- B. 勘察单位
- C. 施工单位
- D. 政府质量监督机构

【答案】 D

7、当日平均温度低于（ ）℃时，不得对混凝土浇水养护。

- A. 10
- B. 5
- C. 15
- D. 20

【答案】 B

8、下列关于钢结构工程进行施工质量控制规定表述错误的是（ ）。

- A. 采用的原材料及成品应进行进场验收
- B. 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查
- C. 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可
- D. 凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检，并应经质检人员见证取样、送样

【答案】 D

9、木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率不应大于（ ）%。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

【答案】 C

10、（ ）是指在工程项目实施过程中由于设计、施工技术等方面上的失误而造成的事故。

- A. 技术原因引发的质量事故
- B. 操作责任事故
- C. 管理原因引发的质量事故
- D. 设计责任事故

【答案】 A

11、下列关于灰土、砂及砂石地基的质量控制措施表述错误的是（ ）。

- A. 灰土及砂石地基施工前，应按规定对原材料进行进场取样检验，土料、石灰、砂、石等原材料质量、配合比应符合设计要求
- B. 灰土配合比应符合设计规定，一般采用石灰与土的体积比 2:7 或 3:8
- C. 灰土或砂石各层摊铺后用木耙子或拉线找平，并按对应标高控制桩进行厚度检查
- D. 冬期施工时，砂石材料中不得夹有冰块，并应采取措施防止砂石内水分冻结

【答案】 B

12、下列不属于质量技术管理措施的是（ ）。

- A. 对于材料的采购、贮存、标识等做出明确的规定，保证不合格材料不得用于工程
- B. 施工技术资料管理目标及措施
- C. 工程施工难点、重点所采取的技术措施、质量保证措施等
- D. 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案，并附安全验算结果

【答案】 D

13、施工准备阶段的质量控制，属于（ ）。

- A. 事前控制
- B. 事中控制
- C. 事后控制
- D. 实时控制

【答案】 A

14、沉管桩采用复打法施工时，复打施工必须在第一次灌注的混凝土（ ）之前完成。

- A. 1h
- B. 终凝
- C. 初凝
- D. 2h

【答案】 C

15、施工人员应当树立五大观念，下列不属于五大观念的是（ ）。

- A. 注重环境保护的观念
- B. 社会效益、企业效益（质量、成本、工期相结合）综合效益观念
- C. 质量第一的观念
- D. 预控为主的观念

【答案】 A

16、某房屋阳台混凝土老化，局部钢筋锈蚀，但在使用期内仍能满足各项功能要求，这反映的是结构（ ）功能要求。

- A. 适用性
- B. 耐久性

C. 安全性

D. 技术性

【答案】 B

17、木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率不应大于（ ）%。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

【答案】 C

18、后浇带应在其两侧混凝土龄期达到（ ）d 后再施工。

A. 14

B. 28

C. 40

D. 56

【答案】 C

19、玻璃幕墙应使用（ ）玻璃，其厚度不应小于 6mm。

A. 普通浮法

B. 半钢化

C. 安全

D. 镀膜

【答案】 C

20、水泥土搅拌桩施工结束后，应检查桩体强度，对承重水泥土搅拌桩应取90d后的试样；对支护水泥土搅拌桩应取（ ）后的试样。

A. 90d

B. 28d

C. 30d

D. 14d

【答案】 B

21、一般项目在验收时，绝大多数抽查的处（件），其质量指标都必须达到要求，其余20%虽可以超过一定的指标，也是有限的，通常不得超过规定值的50%，即最大偏差不得大于（ ）倍。

A. 1.2

B. 1.1

C. 1.5

D. 2

【答案】 C

22、砂按其技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。（ ）宜用于强度等级大于C60的混凝土。

A. Ⅰ类

B. Ⅱ类

C. Ⅲ类

D. Ⅳ类

【答案】 A

23、无机非金属建筑材料和装修材料进场（ ）有放射性指标检测报告。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

【答案】 C

24、水泥石搅拌桩作承重工程桩用时，应取（ ）天后的试件进行强度检验。

- A. 90
- B. 28
- C. 30
- D. 60

【答案】 A

25、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用（ ）填充饱满，并使用密封胶密封外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

- A. 水泥砂浆
- B. 水泥混合砂浆
- C. 密封材料
- D. 弹性闭孔材料

【答案】 D

26、施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样是指在（ ）现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

- A. 监理工程师
- B. 设计人员
- C. 项目经理
- D. 检测机构

【答案】 A

27、关于模板拆除施工，说法错误的是（ ）。

- A. 非承重模板. 只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损时. 即可进行拆除
- B. 拆模之前必须要办理拆模申请手续
- C. 模板拆除的顺序和方法. 无具体要求时. 可按先支的后拆. 后支的先拆. 先拆非承重的模板. 后拆承重的模板及支架进行
- D. 承重模板. 应在试块强度达到规定要求时. 方可进行拆除

【答案】 D

28、某多层钢结构厂房，总建筑面积约 21000 m²，主体结构为三层钢结构，结构安全等级为二级。檐口总高度为 19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接 H 型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠台楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为 Q345，檩条采用 Q235 型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为一级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

- A. 30
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】 D

29、建筑节能工程施工前，对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经（ ）确认后方可进行施工。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 有关各方

【答案】 D

30、建筑幕墙工程属于（ ）工程分部。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 主体工程
- D. 建筑装饰装修

【答案】 D

31、〔背景资料〕某工程建筑面积 5 万余平方米，由塔楼及裙房组成，建筑高度为 90m，箱形基础，地下 3 层，基础埋深为 12m。该建设单位在裙房施工竣工后，具备使用功能，计划先投入使用，主体结构由 A 建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给 B 专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给 C 装饰公司施工。混凝土强度等级为 C30，经混凝土强度评定，混凝土强度等级达不到设计要求，后对实体强度进行检测，能够达到设计要求。

- A. 总监理工程师
- B. 建筑工程质量监督部门
- C. 专业监理工程师

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828034006062006050>