6 篇

1 、工程名称：

2 、工程地点：

3 、工程构造：框架构造

4 、建筑面积：约 m(最终按实际建筑面积计算)

其次条：承包内容

乙方承包森林大酒店的整栋装修工程。承包内容包括：从地下室至地面以上十八层的砌体、内填充墙粉刷、构造柱、门窗顶过梁的预制安装、门窗边塞缝、女儿墙、压顶、屋面垫层、楼梯、散水、坡道及零星所属土建构造清理卫生等全过程。

第三条：质量

工程质量应到达国家标准验收合格标准。

第四条：承包价款及计算方式

建筑面积参照陕西 99 预算定额计算，阳台全算。双方确认价每平方按建筑面积壹佰贰拾圆(120 元)人民币，管道层按标准层同等单价计算。由于地下室和一、二、三层楼层超高，在按图纸结算完后的根底上另行增加第一层的实际建筑面积(第一层建筑面积约 1500m)，合并在图纸的总建筑面积中一并结算。(此单价不含税)。

第五条：付款方式

按当月已完成工程量的75%支付，工程完工后十日内付至90%，验收合格后七天内付至97%，余3%为质保金，保质期为一年期满后一次付清。

第六条：工期要求

每月以工程部下发的进度规划表为准。

第七条：双方责任与义务

甲方：

1、甲方同意乙方的民工在1#楼在建工程入住，但床与其他门窗、照明用电设施由乙方自理。严禁在建工程内明火做饭与使用电磁炉、电热棒并保证做好环境卫生。

2、甲方供应给乙方水、电免费使用。(主水管道接至楼顶、每层安装一个水龙头。电送上楼，每隔三层接一个三级箱。)

3、甲方供应施工电梯、内墙脚手架、搅拌机、架子车、灰斗车、大水桶、高椅。(铁锹、刮杠、滚筒、排刷、水管、灰盆、灰桶、扫帚、施工用线及其他手头工具由乙方自备)。

4、甲方供应完整施工图纸一套。

乙方：

1、乙方必需提前组织足够的劳动力以保证工程顺当进展。

2、仔细施工保证工程质量组织协作好现场施工员的技术治理与安全指挥。

、不得铺张材料每日下班前必需将已搅拌的砂浆合理使用完，当日落地灰必需在当日清理洁净并合理使用。

4 、各楼层每个工序完成必需清理卫生一次(所清理的卫生必需从施工电梯运至一层堆放到指定地点，不得把垃圾从楼层里往外倒下)

第八条：安全

甲方应做好各项安全防护措施。乙方必需遵守建筑工程有关安全条例并协作当地治安工作与工程施工现场的规章制度。如有违章操作而发生事故概由乙方自负，轻者按有关条例或规章制度处理，重者送当地公安机关制裁。乙方在施工当中严禁违规作业。

第九条：其他

1 、因图纸变更增加的工程量甲方需给乙方另行计算费用。在乙方承包的范围外如甲方需要向乙方调度临时用工，乙方应积极协作。所派的临时用工工资由甲方支付，技术工按每人每天 150 元，普工每人每天 90 元。

2 、签订合同之日乙方须向甲方缴纳保证金伍万圆(元)人民币，该款在付第一次进度款时全额退还。

3 、甲方应按合同准时给乙方支付工程进度款，否则乙方可暂停工程施工，或因甲方造成材料不到位及其他缘由导致工程停工、停工三天以上(包含三天)甲方应给乙方补偿误工损失费及治理费。

4 、乙方应按甲方进度要求安排足够的劳动力，不得耽搁工期，不得无故停工、罢工闹事。如因乙方缘由造成拖延工期甲方有权对乙方进展经

严峻者甲方有权强制责令乙方退场。乙方所完成的工程量按百分六十结算(包含甲方的一切损失费)。

第十条：争议

本合同未尽事宜双方协商解决或签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。协商不成时可提交当地劳动仲裁部门仲裁。

第十一条

本合同一式四份双方各持两份。双方代表签字加盖合同章后生效。

甲方(盖章)：_____乙方：_____

代表人(签字)：_____身份证号码：_____

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

施工劳务清包合同范本范文合集6篇 2

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼全部的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的详细状况，经双方协商全都，订立本合同。

第一款：工程概况

1、1工程名称：

工程地点：

构造类型：框剪构造

合同工期：按总包方的要求确定。

其次款：承包范围

施工图纸上全部的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，详细包括以下内容：

模板现场内制作、安装、撤除的全部工序和全部机械，圆盘锯不能上楼。

场内地面和楼层的全部模板、架料及全部配件的运转、模板撤除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对

拉杆并堆放到指定地点。

帮助工长抄平放线，每次不得少于 2 人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

如天棚不能到达相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。

第三款：承包价款

本工程模板分项局部的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。

第四款：质量要求

乙方必需根据国家和地方现行的《模板工程施工及验收标准》进展施工，保证此工程剪力墙不抹灰。假如因乙方缘由达不到剪力墙不抹灰的标准，全部的人工费、材料费由乙方全部担当。

假如因乙方质量屡次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进展质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的 60%，余款六个月付清。

第五款：工程工期

乙方必需根据总包方劳务工程部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

如乙方在施工过程中不能到达甲方的工期要求，且经甲方屡次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参加施工，该班组与

甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的倍，如拖延工期到达 48 小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和治理费。

假如因乙方缘由不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的惩罚规定对乙方进展惩罚，且有权不退还保证金。如因材料缘由造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

第六款：安全施工

乙方进场时必需帮助甲方对其工作人员进展上岗安全培训并填写三

上班时间必需戴安全帽，高空作业必需系挂好安全带。

乙方必需根据施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动爱护用品，并承受劳务工程部的检查。

如因乙方工作人员自身缘由（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等）造成自身或他人伤、亡、残的全部一切费用由乙方自行负责处理。

轻伤大事元以内班组自行负责处理并担当。

第七款：文明施工

乙方必需根据甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必需做到工完场清。

工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚 5000 元），不得酒后上班，寝室每天必需清理清扫洁净。

班组长及工人要听从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进展惩罚。

乙方应积极协作相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组担当。

第八款：甲方责任

指定为本工程驻工地负责人），对工程质量、进度、本钱、安全、文明施工进展指导、监视和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。

协作总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

按合同的商定向乙方支付工程款。

负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

第九款：乙方责任

指定，负责

模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进展严格的掌握，并做好施工现场的各种协调工作。

根据合同商定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

承受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和治理,遵守甲方和总包方的全部治理制度，协作其他专业及相关穿插施工

对工作范围内的安全负责，并担当因安全事故而产生的全部费用。

严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工标准、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。

下道工序施工前，负责对所做工作的成品爱护。

第十款：付款方式

工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程款%支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款%支付），主体封顶后 15 个工作日内支付所做全部工程款的%。

工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格 40 天内支付。

第十一款：如因甲方缘由停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

第十二款：解决争议：

发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成全都，可托付仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。

第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

甲方：_____

甲方代表：_____身份证号码：_____

乙方：_____

乙方代表：_____身份证号码：_____

_____年_____月_____日

施工劳务清包合同范本范文合集6篇 3

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参加施工人员的承包意向》甲方打算将所承包的公司工程工程部的模板支拆模施工劳务“按肯定的区域及相应的模板支拆工程量”分包给乙方为责任人的模板工程施工作业班，为标准治理，明确职责，经双方协商全都，特签订本合同，以兹共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工工程内容范围如下：该工程工程施工

分项工程承接工程任务范围补充：模板制作、安装、撤除、相关模板支拆模材料转运到发包方指定地点或者在指定地点领用；承重架搭设；所需操作脚手架搭设作业；石匠剔打；工完场清；操作部位文明施工；

二、本合同期限：

从年月起至年月止。其他补充：

三、工程质量标准：

全部模板分项工程质量检查标精确保优良。其他补充：

四、付款方式：

付款方式：

五、乙方的职责

1　、乙方供应相关的个人身份证件，协作承包方办理相关入场手续。协调处理施工过程中的劳务人员之间纠纷及工伤事故（1、但凡年龄在55周岁以上的人,或是有疾病急症人员,不得在与超强模业有关的工程上班，如有以上所述状况，消失工伤事故，由乙方担当全部责任；

2　、工人在超过两米的高空作业中，不栓安全带的，假如消失安全事故，由乙方担当全部责任；

3　、超强模业全部工程中，班组只能使用汉族工人，若使用少数民族工人，一切后果由乙方担当）。其他补充：

2　、全面履行工程签订的工程施工合同。并担当该合同条款中乙方应

3　、确保全部分项工程的质量、进度、安全到达工程部与建立方签订的合同要求。如达不到则按工程及班组规定惩罚，并担当全部相应的经济责任。

4　、中途退场结算商定：

六、班组、工程技术交底、各阶段实时制定的各种进度规划、各次施工阶段的会议纪要、工程班组制定的各项规章制度同时作为合同内容具备对甲、乙双方商定效应。

七、强制要求：

1　、架子必需搭设扫地杆，假如不搭设，按元/㎡扣除人工费；

2　、梁墙板超过300mm，不得使用火钩，梁墙板超过500mm，中部必需穿丝杆，丝杆间距不得大于1000mm。

八、本合同经双方签字生效，至工程完工，双方按合同商定结清承包费后失效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工劳务清包合同范本范文合集6篇 4

发包方：(以下简称甲方)联系电话：

施工队：(以下简称乙方)联系电话：

甲乙双方本着友好协商、合作的态度，依据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，在公平、公正、公正的原则下签定如下合同：

一、工程概况

工程地址：

工程内容：

二、人工价格：每平方米计算。

三、付款方式

1 、工人生活费按每人每天元支付。

2 、依据大合同支付进度款。如年底未完工的按实际工作量的 95%支付。

3 、工程竣工验收合格后，甲方支付总工程款的 4、保修金：工程工资总价后支付。

五、材料

1 、乙方应提前向甲方供应需购材料清单，甲方应准时选购材料供施工队使用，如应材料拖延工期的责任和经济损失，由甲方负责。如应乙方方施工造成的误工期由乙方负责。

2 、甲方应做好材料的保管工作，制止闲杂人等进入工地现场。

3 、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828036037011006066