

押题宝典施工员之土建施工基础知识高分通关题库
A4 可打印版

单选题（共 45 题）

1、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为0.3m，屋面面层标高为 24.0m，女儿墙顶标高为 25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为 26.7m，则该工程的建筑高度为（ ）m。

- A. 24.3
- B. 25.5
- C. 26.7
- D. 27

【答案】 D

2、施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于（ ）

- A. 7d
- B. 21d
- C. 28d
- D. 30d

【答案】 C

3、砖及毛石基础抗压强度（ ），抗拉、抗剪强度（ ）。

- A. 低，低
- B. 低，高
- C. 高，低
- D. 高，高

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

【答案】 C

4、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针。预防为主体现在建筑工程安全生产管理的全过程中，具体是指（ ）、事后总结。

- A. 事先策划、事中控制
- B. 事前控制、事中防范
- C. 事前防范、监督策划
- D. 事先策划、全过程自控

【答案】 A

5、下列关于沥青防水卷材的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 350 号和 500 号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮及包装等
- B. 沥青玻璃纤维布油毡适用于铺设地下防水、防腐层，并用于屋面作防水层及金属管道（热管道除外）的防腐保护层
- C. 玻纤胎油毡按上表面材料分为膜面、粉面、毛面和砂面四个品种
- D. 15 号玻纤胎油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水

【答案】 B

6、一间 80 m²的民用建筑验收时，室内环境污染物浓度检测点数量为（ ）

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

【答案】 C

7、建筑施工过程中，为确保水准点的稳定性，永久性水准点的埋设深度至少应在冻土线以下（ ）。

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.4
- D. 0.5

【答案】 D

8、下列关于施工缝的说法，错误的是（ ）

- A. 施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于 1.2MPa
- B. 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于 200mm 的墙体上
- C. 垂直施工缝宜与变形缝相结合
- D. 板与墙结合的水平施工缝，宜留在板和墙交接处以下 150～300mm 处

【答案】 B

9、下列哪项规定不符合建筑地面工程施工时，各层环境温度的控制？

- A. 采用有机胶黏剂粘贴时，不应低于 10℃
- B. 采用砂、石材料铺设时，不应高于 0℃
- C. 采用有机水泥、石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，不应低于 5℃
- D. 采用自流平、涂料铺设时，不应低于 5℃，也不应高于 30℃

【答案】 B

10、某项目招标人拟采用邀请招标方式招标，应当至少向（ ）个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

【答案】 B

11、房屋建筑工程的保修期应从（ ）起计算。

A. 工程竣工验收之日

B. 工程支付建设单位之日

C. 工程竣工验收合格之日

D. 建设单位开始使用

【答案】 C

12、勒脚是建筑外墙靠近室外地面部分所做的构造，其高度至少应在（ ）mm以上。

A. 300

B. 500

C. 600

D. 1000

【答案】 C

13、选用水泥的最主要技术指标是（ ）。

A. 硬度

B. 坍落度

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

- C. 强度
- D. 体积安定性

【答案】 C

14、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）h 内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门，以及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告

- A. 1
- B. 6
- C. 12
- D. 24

【答案】 A

15、砌体结构中，6、7 度时钢筋混凝土圈梁中的纵向钢筋不少于（ ）。

- A. 4 ϕ 8
- B. 4 ϕ 10
- C. 4 ϕ 12
- D. 4 ϕ 14

【答案】 B

16、关于管水准器与圆水准器，以下说法正确的是（ ）。

- A. 水准仪上没有圆水准器
- B. 管水准器精度低于圆水准器
- C. 管水准器用于精确整平

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

D. 每次读数时必须整平圆水准器

【答案】 C

17、对于地势起伏较大，通视条件较好的施工场地，其施工控制网可采用（ ）。

A. 三角网

B. 导线网

C. 建筑方格网

D. 建筑基线

【答案】 A

18、混凝土外加剂一般掺量不超过水泥重量的（ ）。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

【答案】 C

19、下列各项中不属于深基坑土方开挖方案的是（ ）。

A. 放坡挖土

B. 中心岛（墩）式挖土

C. 箱式挖土

D. 盆式挖土

【答案】 C

20、平面尺寸较小的房间应用（ ）楼板。

- A. 板式楼板
- B. 梁板式楼板
- C. 井字楼板
- D. 无梁楼板

【答案】 A

21、下列各项中，不属于安全生产监督检查人员义务的是（ ）。

- A. 对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正
- B. 执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件
- C. 对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密
- D. 应当忠于职守，坚持原则，秉公执法

【答案】 A

22、下列各项中，关于混凝土拌合料运输过程中一般要求不正确的说法是（ ）。

- A. 保持其均匀性，不离析、不漏浆
- B. 保证混凝土能连续浇筑
- C. 运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度
- D. 应在混凝土终凝前浇入模板并捣实完毕

【答案】 D

23、结构可靠性包括的内容正确的是（ ）。

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

- A. 安全性. 适用性. 可靠度
- B. 安全性. 可靠性. 耐久性
- C. 安全性. 适用性. 耐久性
- D. 适用性. 耐久性. 可靠度

【答案】 C

24、为排除室内地面的积水，楼地面的坡度一般为（ ）。

- A. 2%~3%
- B. 2%~2.5%
- C. 1%~2%
- D. 1%~1.5%

【答案】 D

25、炉渣混凝土砌块和陶粒混凝土砌块的厚度通常为（ ）mm，加气混凝土砌块多采用（ ）mm。

- A. 90，100
- B. 100，90
- C. 80，120
- D. 120，80

【答案】 A

26、正交模式适用于绘制水平及垂直线段按（ ）键打开或关闭。

- A. F3
- B. F5

C. F8

D. F9

【答案】 C

27、伸缩缝是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设置的。

A. 荷载过大

B. 地基不均匀沉降

C. 地震

D. 温度变化

【答案】 D

28、地下工程防水等级标准中允许的三级防水等级的防水标准是

A. 不允许渗水，结构表面无湿渍；

B. 不允许漏水，结构表面可有少量湿渍；

C. 有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂；

D. 有漏水点，不得有线漏和漏泥砂

【答案】 C

29、砌筑时用的“一块砖，一铲灰，一揉压”并随手将挤出的砂浆刮去的砌筑方法是（ ）。

A. 摊大灰法

B. 刮浆法

C. 挤浆法

D. “三一”砌砖法

【答案】 D

30、砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（ ）。

- A. 直槎
- B. 斜槎
- C. 直槎或斜槎
- D. 马牙槎

【答案】 B

31、高处作业是指凡在坠落高度基准面（ ）以上，有可能进行坠落的高度进行的作业。

- A. $\geq 2\text{m}$
- B. $\geq 2.5\text{m}$
- C. $\geq 3\text{m}$
- D. $\leq 3\text{m}$

【答案】 A

32、一般情况下，签订成本加酬金合同不利于工程的（ ）。

- A. 进度控制
- B. 质量控制
- C. 成本控制
- D. 安全控制

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828100123112007023>