

2023 黑龙江安全员-《B 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(109 题)

1.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等, 采取 (C)

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

2.关于预留洞口的防护, 以下说法不正确的是 (C)。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞, 必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口, 可用竹、木等作盖板盖住; 边长为 50 ~150cm 的洞口, 必须设置以扣件扣接钢管形成的网格, 或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网, 并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边, 四周设防护栏杆, 并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时, 如侧边落差大于 2m 时, 应加设 1.2m 高的双层护栏

3.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在 (C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

4.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

5.施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（B）。

A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

6.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（C）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

7.发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，（D）不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

8.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

9.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上
D.安全责任重于泰山

10. (A) 不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。
A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析
- 11.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。
A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格
- 12.深度为6m的沟槽施工时，沟槽边(B) m内禁止堆土。
A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5
- 13.安全是(D)。
A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害
- 14.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于(B)上。
A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备
- 15.建筑起重机械安装完毕后，(C)应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。
A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位
- 16.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。
A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

- 17.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（**B**）。
- A.150 mm B.300~400 mm C.500 mm D.700 mm
- 18.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（**B**）。
- A.2m B.2.5m C.3m D.4m
- 19.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（**A**）等活动。
- A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、计划和改进 D.评价、计划、实施和改进
- 20.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（**C**）米以外的地方。
- A.5 B.8 C.10 D.15
- 21.易燃易爆物仓库的大门应当（**B**）开启。
- A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉
- 22.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定（**D**）。
- A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人
- 23.（**D**）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。
- A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人
- 24.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（**C**）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
- A.3m（含 3m） B.5m C.5m（含 5m） D.8 m

25.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

26.塑料安全帽使用时间应不超过（D）年。

A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

27.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

28.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

29.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

30.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

31.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

32.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

33.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ C ）。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

34.当需单根支模时，柱宽大于（ C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

35.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理

36.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

37.基坑周边 (C) 范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

38.脚手架底层步距不应大于 (A)。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

39.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经 (A) 的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

40.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和 (B)。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

41.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

42.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的， (A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

43.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

44.（ D ）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A.幅度限位器 B.高度限位器 C.大车行程限位器 D.小车行程限位器

45.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（ C ）支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

46.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

47.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

48.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依

法追究刑事责任

49.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B）

A.12m²； 2.5m B.10m²； 5m C.12m²； 2.8m D.10m²； 2.8m

50.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

51.施工单位的项目负责人应当由取得相应（ C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

52.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

53.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式设施的使用达到国家规定的检验检测（ C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

54.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

55.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

56.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（D）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

57.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

58.脚手架拆除时下方应设（D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

59.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

60.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（B）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

61.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

62.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（ A ）。

A.当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

63.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的（ A ）管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

64.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

65.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

66.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

67.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

68.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

69.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

70.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

71.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（D），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

72.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（C）责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

73.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A）。

A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

74.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于 3 人的情况的是（C）。

A.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 5000 万~1 亿元

B.建筑面积 1 万平方米以下，工程合同价 5000 万以下

C.建筑面积 5 万平方米以上，工程合同价 1 亿元以上

D.建筑面积 1 万平方米~5 万平方米，工程合同价 1 亿元以上

75.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

76.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

77.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

78.《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全 (D)。

A.安全生产的责任制度 B.群防群治制度 C.安全检查制度 D.安全生产的责任制度和群防群治制度

79.末级开关箱必须实行 (D) 规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

80..特种作业操作证,每 (C) 复审一次。

A.1年 B.1年半 C.2年 D.3年

81.分配电箱与开关箱的距离不得超过 (C)。

A.10m B.20m C.30m D.40m

82.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A.6 B.8 C.10 D.12

83.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即 (A)。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

84.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

85.生产经营单位的主要（C）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

86.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

87.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

88.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

89.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

90.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

91.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

92.下列（ A ）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

93.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

94.（ B ）泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

95.模板及其支架在安装过程中，必须设置（ D ）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/837030156065006056>