

# 2023 河北省建筑安管人员 ABC 证考试题库【3 套练习题】模拟训

## 练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

### 第一套

#### 一. 单选题(共 20 题)

1. 专项施工方案必须经施工单位技术负责人、( ) 签字后，方可组织实施。  
  
A. 企业负责人  
  
B. 项目负责人  
  
C. 项目总监理工程师  
  
D. 专业监理工程师
2. 危险源的 ( ) 是指一旦触发事故，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。

A.必然发生事故

B.潜在危险性

C.存在条件

D.触发因素

3.（）将越来越受到大家的重视，这也将量建筑安全管理发展的一个方向。

A.宏观管理

B.微观管理

C.全寿命周期安全管理

D.项目实施期安全管理

4.（），是指预知人类在生产和生活各个领域存在的固有的或潜在的危险，并且为消除这些危险所采取的各种方法、手段和行动的总称。

A.安全

B.危险

C.事故

D.专项施工

5.（）是指导工人安全施工操作的技术文件，是工程项目安全技术方案的具体落实。

A.施工组织设计

B.安全技术措施

C.专项施工方案

D.安全技术交底

6. 塔式起重机运动部分与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离不小于()  
m

A.1

B.2

C.0.5

D.0.6

7. （）是为了实现安全生产，在安全设计计算的基础上，作为安全技术管理的补充，在防护上、技术上和管理上采取的措施。

A.施工组织设计

B.安全技术措施

C.专项施工方案

D.技术交底

8. 专项施工方案应当由（）组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

9. 高处作业分为（）级。

A.2

B.3

C.4

D.5

10. 重大危险性工程的施工应严格按方案实施，凡涉及验收的项目，（）人员应参加首次验收，并及时形成验收记录台账。

A.方案编制

B.方案审批

C.方案论证

11. 夜间施工或光线不足的地方施工时，应采用（）V的低压照明设备。

A.12

B.24

C.36

12. 安全技术交底应由技术人员编制，在施工现场各分项工程在（）进行安全技术交底，施工员安排分项工程生产任务的同时，向作业人员进行有针对性的安全技术交底。

A.施工作业中

B.施工作业后

C.施工作业前

D.必要时

13. 施工企业考核自评应由（）组织，各相关管理部门参与。

A.企业法人

B.企业负责人

C.分公司负责人

D.项目负责人

14. 建筑施工企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取（），专项用于安全生产，并建立安全费用台账。

- A.管理费用
- B.劳动保护费用
- C.临建搭设和道路费用
- D.安全费用

15. （）对本企业安全生产工作全面负责，企业的法定代表人是企业安全生产第一责任者。

- A.企业主要负责人
- B.项目负责人
- C.部门负责人
- D.专职安全管理人员

16. （）是指经建设主管部门或者其他有关部门安全生产考核合格取得安全生产考核合格证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。

- A.企业主要负责人
- B.项目负责人
- C.部门负责人
- D.专职安全生产管理人员

17. 安全生产方面的法律不应包括（）

- A.《劳动法》
- B.《建筑法》
- C.《安全生产法》

D.《宪法》

18. 靠起重臂改变仰角实现变幅的塔式起重机是()。

A.上回转塔式起重机

B.自升式塔式起重机

C.动臂式塔式起重机

D.固定式塔机

19. 对施工集中线荷载大于（）的模板支撑系统，建筑施工企业应当组织专家进行论证审查。

A.8kN/m<sup>2</sup>

B.10kN/m<sup>2</sup>

C.15kN/m<sup>2</sup>

D.20kN/m<sup>2</sup>

20. （）应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的部分项目工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的事故隐患，应当立即处理。

A.项目经理

B.技术负责人

C.专职安全生产管理人员

D.监理总工程师

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 防雷装置包括：（）

A.避雷针（接闪器）

B.引下线

C.接地体

D.重复接地

2. 施工企业安全生产评价应按( )进行,并应符合《施工企业安全生产评价标准》(JG/T77—2010)附录 A 的规定。

A.评定项目

B.评分标准

C.一般项目

D.保证项目

E.评分方法

3. 施工现场临时用电组织设计应包括下列哪些内容? ( )

A.现场勘测

B.技术交底

C.负荷计算

D.验收记录

E.设计配电系统

4. 建筑施工企业的“安管人员”包括的人员主要为 ( )。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.施工单位材料员

D.施工单位的专职安全员

5. 打磨钨极棒时，必须戴防尘口罩和眼镜接触钨极后，应及时()。钨极棒应放置封闭的铅盒内，专人保管不得乱放。

A. 洗手

B. 漱口

C. 洗脸

D. 洗脚

6. 《安全生产法》中对“预防为主”规定的“六先”含义是()

A. 隐患预防在先

B. 监督执法在先

C. 安全意识在先，安全责任在先

D. 建章立制在先

E. 安全投入在先

7. 对临边高处作业的()等处必须设置防护栏杆。

A. 基坑周边

B. 尚未安装栏杆或栏板的阳台边

C. 雨篷边

D. 挑檐边

8. 落地式外脚手架保证项目应检查()项目。

A. 施工方案

B. 立杆基础

C. 架体与结构拉接

D.通道

9. 施工现场临时用电组织设计应包括下列哪些内容? ( )

A.确定位置及线路走向

B.技术交底

C.负荷计算

D.验收记录

E.设计防雷装置

10. 标准可分为 ( ) 和 ( ) 两大类。

A.评价标准

B.技术标准

C.管理标准

D.检查标准

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 使用直爬梯攀登作业时, 攀登高度超过 **8m** 必须设置梯间平台。

2. 采用混凝土泵车运送混凝土时, 严禁泵车在店里架空线路架空下方作业。

3. 悬空作业应认真检查所用锁具、脚手板、吊台、吊绳、平台等设备, 确保安全。

4. 施焊时, 出入口处必须设人监护, 内外呼应, 保持联系, 确认安全, 严禁单人作业, 监护人员必须具有能在紧急状态下迅速救出和保护里面作业人员的救护措施、能力和设备。

5. 卷筒出现裂缝时要报废。

操作平台应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员的和物料的总重量，严禁超过此施工。

7. 在阵风风力 5 级（风速 8.0m/s）以上的高处作业，称为强风高处作业。

8. 按照《施工现场临时用电安全技术》（JGJ46—2005）的规定，临时用电设备在 5 台及 5 台以上或设备总容量在 50kW 及 50kW 以下者，应编制临时用电组织设计。

9. 文明施工、环境保护管理制度主要内容应包括：对易燃易爆、有毒有害物具设置专库专帐，专人管，严格出入库检查登记手续。

10. 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，不一定有人监护。

## 第一套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】C
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】C
4. 【正确答案】A
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】D
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】D
9. 【正确答案】C
10. 【正确答案】A
11. 【正确答案】C
12. 【正确答案】C
13. 【正确答案】B

- 【正确答案】 D
15. 【正确答案】 A
16. 【正确答案】 D
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 C
20. 【正确答案】 C

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 ABC
2. 【正确答案】 ABE
3. 【正确答案】 ACE
4. 【正确答案】 ABD
5. 【正确答案】 AB
6. 【正确答案】 ABCDE
7. 【正确答案】 ABCD
8. 【正确答案】 ABC
9. 【正确答案】 ACE
10. 【正确答案】 BC

## 三. 判断题

1. 【正确答案】 对
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 错

## 第二套

### 一. 单选题(共 20 题)

施工现场在治安综合治理方面要坚持（）的原则，建立治安综合治理制度和责任制。

A.安全第一

B.预防为主

C.群防群治

2. 建筑起重机械设备转场或以为安装后，使用单位应当在起重机械安装验收合格之日起（）日内，向工程所在地县级以上建设行政主管部门（以下简称“使用登记机关”）办理使用登记。

A.7

B.14

C.28

D.30

3. 用于高处作业的防护措施，不得擅自拆除，确因作业需要临时拆除必须经（）同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A.代班长

B.材料员

C.项目经理

D.工长

4. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人

B.施工单位技术负责人

项目负责人

D.施工单位负责人

5. 电源、电压须与电动机具的铭牌电压相符，电动机具移动应（），下班或使用完毕必须拉闸断电。

A.先断电后移动

B.先移动后断电

C.以上均可

6. 钢丝绳在卷筒上缠绕时. 应（）

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列整齐，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

7. 安全生产领导小组（委员会），由（）任组长，负责领导企业安全生产管理工作，组织制定企业安全生产中长期管理目标，审议、决策重大安全事项。

A.企业法定代表人

B.项目负责人

C.专职安全人员

D.项目经理

8. 建设工程施工现场道路必须进行（）处理。

A.平整、夯实

B.硬化

防止扬尘

9. 安全技术管理评价应为对（）工作的考核。

- A.施工现场安全技术管理
- B.项目经理部安全技术管理
- C.分公司安全技术管理
- D.企业安全技术管理

10. 安全生产操作规程由（）负责组织制定。

- A.企业总经理
- B.项目负责人
- C.专职安全人员
- D.企业总工程师

11. （）是班组安全生产工作的第一责任人，对班组安全生产工作负主要责任。

- A.项目经理
- B.项目部技术负责人
- C.专职安全生产管理人员
- D.班组长

12. 下列哪种灭火设施不适用于扑灭电器火灾？（）

- A.水
- B.干粉刘灭火剂
- C.沙子

13. 下列关系中，不需要签订安全管理协议。（）

建设单位和施工总承包单位

B.施工总承包单位和分包单位

C.班组和作业人员之间

D.作业人员与作业人员之间

14. ( ) 是安全生产的重要保障，关系到企业的生存与发展，才能将安全生产责任落实到施工一线，落实到每个岗位，每个职工。

A.安全生产责任制

B.安全生产规章制度和操作规程

C.安全生产管理制度

D.管理部门安全生产责任制度

15. 施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的 ( )。

A.安全防护设施

B.安全技术措施

C.安全技术制度

D.质量技术制度

16. ( )，是指对各级负责人、各职能部门以及各类施工人员在管理和施工过程中应当承担责任做出的明确规定。

A.企业安全生产管理制度

B.安全生产规章制度

C.安全生产责任制

D.管理部门安全生产责任制度

17. 《高处作业分级》(GB/T3608—2008)规定;在坠落高度基准面( )以上,有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。

A.1m

B.2m

C.2.8m

D.3m

18. 是将安全生产规范、标准、规程和安全专项施工方案、安全技术措施,有针对性的向作业班组或作业人员进行讲述、贯彻,是安全技术管理的重要环节。( )

A.安全专项施工方案

B.安全技术交底

C.安全技术措施

D.安全验收

19. 建筑施工企业应确定( )主管部门,按规定及岗位需要,定期识别安全教育培训需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源保证。

A.安全

B.安全教育培训

C.人力资源

D.质量

20. 施工现场的基坑开挖前应计算图纸设计标高与实际标高的差值,以确定实际土方开挖的深度来确定基坑支护方案的内容,当实际基坑深度不足( )m时原则上不再进行支护,按规范要求放坡,但与相邻建筑物、管线、道路较近或地质情况较差时仍需进行支护。

A.1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/837125041154006152>