

2024 年四川省建筑安全员 C 证考试模拟题

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

2. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

3.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由 (C) 组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

4.道路沉降监测点的间距不宜大于 (B)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

5.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况 (D) 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业
D.工期要求

6.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，

总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

7.工作场所的设备、工具用具等设施应（B）。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

8.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（D）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

9.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

10.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

11.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

12.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以

下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

13.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

14.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

15.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

16.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

17.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（A）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全生产教育培训制度 D.安全生产检查制度

18.拆除（ B）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

19.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

20.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

A.保证工程质量的设施 B.提高施工速度的设施 C.保证节约材料的设施 D.能有效防倾覆的临时固定设施

21.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

22.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

23.工程办理结算时，工地标准化评定等级评定为市级文明工地时，安全文明施工费用按合格标准增加（A）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

24.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（C）进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

25.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

26.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于（D）m。

A.1 B.2 C.4 D.5

27.塔式起重机的拆装作业必须在（B）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

28.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（B）内办理使用登记备案。

A.20日 B.30日 C.45日 D.60日

29.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

30.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

31.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

32.企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力，每次评价不应少于（B）。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

33.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

34.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

35.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ A ）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

36.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A ）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

37.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人，直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的，处上一年年收入（ D ）至 100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

38.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

39.不符合搅拌机基本要求的是（ B ）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

40.边长超过（ B ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm

41.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

42.建设行政主管部门在审核发放（ D ）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

43.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（ C ）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

44.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D）处理。

A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

45.《安全生产法》规定,生产经营单位的（C）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

46.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（C）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

47.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（D）。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

48.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（B）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

49.安全技术交底应（A）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

50.施工现场主要道路及（C）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

51.高处作业的安全防护设施应做到（A）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

52..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1年 B.1年半 C.2年 D.3年

53.（A）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

54.易燃易爆物仓库的大门应当（B）开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

55.风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

56.木工圆盘锯上的（A）必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

57.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榫门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

- 58.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
- A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众
- 59.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。
- A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm
- 60.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于（ A ）。
- A.110m B.120m C.130m D.150m
- 61.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。
- A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上
- 62.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。
- A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除
- 63.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。
- A.24 B.36 C.40 D.48
- 64.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D ）。
- A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接
- 65.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定，国

国家对建筑施工企业实施 (A) 制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

66. 搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？ (A)

A. 每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B. 搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C. 立杆搭接长度不应小于 0.5m

D. 相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

67. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，实施前应当由 (D)。

A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

68. 高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为 (A)。

A. 两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

69.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

70. (A) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人, 负责组织落实安全生产责任, 实施考核, 实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

71.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起 (A) 内,对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

72.以下不属于安全检查的形式的是 (C)。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性、节假日前后安全检查

73.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

74.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的 (C)。

A.禁止指示牌 B.危险提示牌 C.安全警示标志 D.照明装置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/837152022046006056>