

# 2023 黑龙江省建筑安全员 C 证模拟题及答案

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(85 题)

1.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的( C )负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

2.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于( B )。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

3.( A )是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

4.脚手架作业层的脚手板铺设规定为( C )。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳,离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳,离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

5.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚,由( A )

部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

6.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

7.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

8.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

9.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,( B )被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

10.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（ A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

11.拆除（ B ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

12.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 ( B )名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

13.在工地标准化评价检查程序中,施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是 ( D )。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

14. ( D ) 是指安全生产管理,要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点,而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

15. ( C ) 是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

16.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 ( C )。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

17.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

18.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

19.脚手架底层步距不应大于（ A ）。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

20.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,( C )应当做好现场防护,所需费用由 ( C )承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

21.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

22.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 cm和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

23.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

24.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

25.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行 (A)制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

26.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

27.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责,(A)为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

28.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于 (B)米。  
A.10 B.15 C.20 D.25

29.以下不属于施工用电组织设计内容的是 (B)。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图  
D.设计防雷装置

30.单排脚手架搭设高度不应超过（C）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

31.关于消防安全管理下列说法错误的是：（D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

32.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（D）管理要求的，应扣分。

A.上岗资格 B.作业资格 C.技术资格 D.安全资格

33.企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力，每次评价不应少于（B）。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

34.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

35.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定，安装单位应当按照（ B ）及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A.安装、拆卸合同及安全协议书

B.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C.安全施工技术交底的有关资料

D.安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

36.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

37.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（ D ）的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

38.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ） m，净空高度不宜小于（ ） m。（ C ）

A.4； 5 B.4.5； 3.5 C.4； 4 D.4.5； 3

39.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

40.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

41.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

42.单排脚手架不适用于以下范围（ D ）。

A.墙体厚度大于或等于 180mm

B.建筑物高度低于 24m

C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙

D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

43.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

44.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（ C ）。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

45.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B ）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

46.脚手架拆除时必须是（ A ）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

47.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因



48. ( C ) 是在应急响应过程中, 为最大限度地降低事故造成的损失或危害, 防止事故扩大, 而采取的紧急措施或行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

49.工程办理结算时, 工地标准化评定等级评定为市级文明工地时, 安全文明施工费用按合格标准增加 ( A )。

A.20% B.25% C.30% D.35%

50.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的, 自刑罚执行完毕或者受处分之日起, ( D ) 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

51.《建筑起重机械备案登记办法》中规定, 建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起 ( C ) 内, 向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

52.生产经营单位应当建立相应的机制, 加强对安全生产责任制落实情况的 ( B ), 保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

53. ( A ) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素, 防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

54.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 ( B )安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

55.安装模板前,工程技术人员应以 ( C ) 形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

56.施工升降机在使用中每隔 ( B ) 应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

57.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予 ( A ) 安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

58.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 ( C )。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

59.实行监理的建筑工程,由 ( C ) 委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

60.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 ( B ) 高处自由坠落的冲击。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838110065056006051>