

2024 年建筑装饰施工技术测模拟题三套（含答案）

2024 建筑装饰施工技术测试题（一）

一、填空题

- 1、建筑装饰工程是 建筑装饰工程 和 建筑装修工程 的总称
- 2、建筑装饰装修工程大致分为 抹灰工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面工程、楼地面工程、涂饰工程、门窗工程、裱糊与软包工程、细部工程、幕墙工程等。
- 3、内墙抹灰主要有两种：内墙一般抹灰 和 内墙装饰抹灰。
- 4、外墙一般抹灰包括外墙面基层抹灰、外墙面找平抹灰等平面抹灰；外墙装饰抹灰主要有拉条、分割和造型等。
- 5、通常规定普通抹灰厚度不大于 18mm，且要求表面光滑、洁净，接槎平整。
- 6、罩面板常有明装、暗装、半隐装三种安装方式。
- 7、吊顶工程应对板材进行甲醛测定，对木吊杆、木龙骨、木饰面必须采取防火处理。吊顶预埋件、钢筋吊杆、型钢吊杆必须进行防锈处理。
- 8、石膏砌块是以天然石膏或化学石膏为主要原材料，经加水搅拌、浇注成型和干燥制成的块状轻质隔墙材料。
- 9、板材隔墙与骨架隔墙是目前轻质隔墙中两个主流材质隔墙。
- 10、玻璃隔墙施工工艺流程：定位放线→预埋件安装→立柱固定→夹槽安装→安装玻璃→防撞栏杆安装→硅酮胶安装→清理→保护。

- 11、楼地面是对楼层地面和底层地面的总称，是建筑中直接承受荷载，经常受到摩擦、清扫和冲洗的部位。
- 12、砖面层地面材料有水泥花砖、陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖等，此类砖面层应在结合层上铺设。
- 13、裱糊饰面工程，又称裱糊工程，是指在室内平整光洁的墙面、顶棚面、柱体面和室内其他构件表面，用壁纸、墙布等材料裱糊的装饰工程。
- 14、壁纸在裱糊过程中及干燥前，应防止穿堂风劲吹，并防止室温突然变化。
- 15、新建建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
- 16、建筑涂料是指涂敷于建筑物表面、并能与建筑物表面材料很好粘接、形成完整涂膜的材料。
- 17、门窗施工包括制作和安装两部分。
- 18、全玻璃门按开启动能分为手动门和自动门两种。按开启方式分为平开门和推拉门两种。
- 19、卷帘门具有造型新颖、结构紧凑、操作简便、防风、防火等特点。
- 20、装修细部工程指室内的门窗套、木制窗帘盒和窗台板、护栏和扶手、橱柜和吊柜、室内线饰、花饰等。



二、选择题

1、外部装饰装修的作用首先是保护建筑物的（ B ），延长建筑物的使用寿命。

A 、外部结构

B 、主体结构

C、 外部风格

D 、外部材料

2、内部装饰装修同样有保护主体结构的作用，还可以起到改善室内的（ D ），美化空间，创造一个整洁、舒适的工作、生活环境的作用。

A 、生活条件

B 、居住条件

C、 主体结构

D 、使用条件

3、建筑物装饰装修等级大体上划分为(B) 个等级。

A 、四

B 、三

C 、五

D 、七

4、(D) 经过装饰后，可以调节室内光线，增强室内的亮度。

A 、地面

B 、窗户

C 、入户门

D 、内墙、顶棚

5、通常规定中级抹灰厚度不大于（ C ），且要求表面光滑、洁净、接槎平整，线条顺直清晰。

A 、 18mm

B 、 19mm

C 、 20mm

D 、 22mm

6、抹灰工程材料中磨细石灰粉其细度过（ A ）的防孔筛，累计筛余量不大于 13%，使用前用水浸泡使其充分熟化，熟化时间最少不小于 3d。

A 、 0.125mm

B 、 0.12mm

C 、 0.126mm

D 、 0.13mm

7、普通抹灰表面应符合光滑、洁净、（ B ），分隔缝应清晰的规定。

A 、 整齐美观

B 、 接槎平整

C 、 接缝规整

D 、 衔接完好

8、吊顶的形式和种类繁多，按骨架材料不同可分为（ A ）、轻钢龙骨吊顶和铝合金龙骨吊顶等。

A 、 木龙骨吊顶

B 、 金属吊顶

C、玻璃吊顶

D 、特种材料吊顶

9、吊顶按设计功能不同可分为直接式吊顶和（ A ）等。

A 、悬吊式吊顶

B 、上人吊顶

C、不上人吊顶

D 、防火吊顶

10、吊顶常采用起拱的方法以平衡饰面板的重力，并减少视觉上的下坠感，一般 7~10m 跨度按（ C ）起拱，10~15m 跨度按 5/1000 起拱。

A 、 2/1000

B 、 4/1000

C 、 3/1000

D 、 5/1000

11、石膏砌块墙的高度超过（ A ）时应设配筋带一道。

A 、 3m

D 、 2.4m

B 、 2m

C 、 1.2m

12、楼地面一般由（ D ）三部分组成。

A 、垫层、基层、面层

B、 垫层、砂石料、基层、

C 、砂石料、基层、面层

D、基层、垫层、面层

13、花岗岩结构紧密，耐酸，耐腐蚀，坚固耐磨，抗压强度高，耐久性能很好，吸水性小，耐冻性能强，适用范围广。但磨光花岗石不得用于（ B ）。

A 、室内

B、室外

C、墙面

D、公共环境

14、大理石结构紧密，强度高，吸水率低，和花岗石性能一样，但它的硬度比花岗石低，耐磨性不如花岗石，抗侵蚀能力较差，不宜用于（ B ）

A 、室内

B、室外

C、墙面地面

D、地面

15、在裱糊施工过程中及裱糊饰面干燥前，应避免气温突然变化或穿堂风吹。施工环境温度一般应大于（ A ）

A 、 15° C

B 、 20° C

C 、 25° C

D 、 30° C

16、如果墙体经常受到潮湿的侵袭，那么就应该选用（ C ），否则裱糊质量难以保证。

A 、锦缎

B、金属壁纸

C 、防水，防潮的壁纸

D、PVC 壁纸

17、建筑涂料按（ C ）分，有外墙涂料、内墙涂料、地面涂料、顶棚涂料等。

A、材料

B、效果

C、体积

D、功能

18、建筑装饰效果由质感、线型和(A)三方面决定。

A、色彩

B、颜料

C、体积

D、面积

19、内墙面涂饰时，应在顶棚涂饰完毕后进行，(C)分段涂饰。

A、先前而后

B、先后而前

C、由上而下

D、由左而右

20、门窗按（ B ）可分为木门窗、塑钢门窗、铝合金门窗、钢门窗、钢木门窗、无框玻璃门窗、特殊材质门窗等。

A 、功能

B、材质

C、开启方式

D、档次



三、简答题

1、简述建筑装饰装修等级。

答：建筑装饰装修等级大体上划分为一级、二级和三级三个等级。

一级建筑物类型有高级宾馆，别墅，纪念性建筑物，交通与体育建筑，一级行政机关办公楼，高级商场等。

二级建筑物类型有科研建筑，交通与体育建筑，广播通信建筑，医疗建筑，商业建筑，旅馆建筑，中小学、幼托建筑，局级以上的行政办公大楼等。

三级建筑物类型有生活服务性建筑，普通行政大楼，普通居民住宅建筑等。

2、简述建筑装饰施工的顺序。

答：

（1）自上而下的流水顺序。

（2）自下而上的流水顺序。

（3）室内装饰与室外装饰施工的先后顺序。

(4) 室内装饰工程各分项工程的顺序。

(5) 顶棚墙面与地面装饰工程的施工顺序。

3、简述外墙抹灰工程的施工工艺。

答：基层处理，湿润→找规矩，做灰饼，冲筋→抹底层灰→抹中层灰→弹分格线，嵌分格条→抹面层灰→起分格条，修整→做滴水线→养护。

4、简述木龙骨吊顶的施工工艺流程。

答：基层检查→放线→吊杆固定→木龙骨组装→固定延墙龙骨→骨架吊装固定→安装罩面板。

5、简述石膏砌块隔墙的施工工艺。

答：隔墙放线→做墙垫（根据室内使用要求，有的墙不一定做墙垫）→砌块排列（摆块）→砌筑砌块墙→管线及挂件安装→墙面找平→饰面层施工。

6、简述板材隔墙的施工工艺。

答：

(1) 作业准备：建筑结构完成后，根据设计要求将板材运至现场备用。在需要安装 GRC 的梁、板底面，弹出安装线位置，用墨线弹出 GRC 板的边线。将安装地面清理干净，突出部分剔凿平整。配制水泥砂浆，水泥砂浆的配合质量比为细砂比水泥=3:1。

(2) 条板安装：条板在安装时，先将条板侧抬至梁、板底面弹有安装线的位置，将黏接面用备好的水泥砂浆全部涂抹，两侧做八字角。安装顺序：无门洞口，从外向内安装；有门洞口，由门洞口向两边扩展。门洞口边宜用整板，竖板时一人在一边推挤，一人在下面用宽口手撬棒撬起，边顶边撬，使之挤紧缝隙，以挤出胶浆为宜。再推挤时，应注意条板是否偏离已弹好的安装边线，并及时用垂线和铝合金靠尺校正，将板面找平、找直。安装好第一块条板后，检查其柱边板间黏结缝隙不大于 15mm 为宜，合格后即用木楔楔紧底部、顶部，用刮刀将挤出的水泥砂浆补齐刮平，以安装好的第一块板为基础，按第一块板的方法开始安装整墙条板。

7、简述骨架隔墙的施工工艺。

答：清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带（又称踢脚座）→弹线、返线至顶棚主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶木楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板，预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。

8、简述水磨石地面的优缺点。

答：水磨石地面的优点是：图案美观，造型大方，而且由于材料的原因，使其坚固持久；由于施工技术的原因，其平整光滑，易于保洁，整体感觉好。

水磨石地面的缺点是：由于施工材料的限制，其施工工序多，并且由于工序的繁杂，其施工周期较长，机械的噪声较大，并且现场施工为有水作业，容易对周围环境造成污染。

9、简述大理石面层和花岗岩面层的施工工艺流程。

答：基层处理→弹线→试拼→试铺→板块浸水→扫浆→铺水泥砂浆结合层→铺板→灌缝→擦缝→上蜡养护。

10、简述壁纸裱糊墙面装饰的施工工艺。

答：基层处理→封闭底涂→弹线→预拼→裁纸编号→润纸→刷胶→上墙裱糊→修整表面→养护。



四、问答题

1、内墙抹灰工程的施工工艺有哪些？

答：基层处理湿润→找规矩、做灰饼、冲筋、四角规方、横线找平、立线垂直，弹出基准线和墙裙、踢脚板线→做护角→抹底层灰→抹中层灰→抹窗台板、踢脚线或墙裙→抹面层灰（罩面灰）→清理、养护。

2、轻金属龙骨吊顶的施工工艺有哪些？

答：施工准备→弹线定位→吊筋制作安装→固定边龙骨→安装轻钢主龙骨→安装中龙骨→安装横撑龙骨→安装附加龙骨、角龙骨、连接龙骨→骨架安装质量检查→安装纸面石膏板。

3、概述木隔墙的构造做法。

答：施工材料准备→施工工具准备→作业准备→条板安装高度超过3.3m的初级安装→接缝处理→门窗结点→墙体抹灰处理→埋设水电管线处理→GRC墙板施工中应注意的问题。

4、概述实木地板毛地板的铺钉施工工艺。

答：双层木板面层下层的毛地板，表面应刨平，其宽度不宜大于 120mm。在铺设前，应清除已安装の木格栅内的刨花等杂物。铺设时，毛地板应与木格栅成 30°或 45°，并应使其髓心朝上，用钉斜向钉牢，其板间缝隙不应大于 3mm。毛地板与墙之间，应留有 10~15mm 缝隙，接头应错开。每块毛地板应在每根木格栅上各钉两枚钉子固定，钉子的长度应为毛地板厚度尺寸的 2.5 倍。毛地板铺钉后，可铺设一层沥青纸或油毡，以利于隔声和防潮。

5、外墙乳胶漆施工操作的要点是什么。

答：

- (1) 刷涂前需清洁墙面，无明水后才可刷涂。
- (2) 滚涂时先将涂料按刷涂作法的要求刷在基层上，随即用滚筒滚净。
- (3) 采用喷涂施工时，空气压缩机压力需保持在 0.5~0.7MPa，排气量 0.6m³/s 以上。
- (4) 外墙涂料涂饰施工温度不宜低于 5℃，涂饰后 4-8 小时内避免淋雨，预计有雨时宜停止施工。

2024 建筑装饰施工技术测试题（二）

一、选择题：

1、装饰装修工程施工中，不得拆除的墙体有(B)

A、围护墙

B 、承重墙

C 、隔墙

2、石灰的熟化过程为(B)。

A、放热反应，体积增大的过程

B、吸热反应，体积缩小的过程

C、吸热反应，体积增大的过程

3、不属于防火或安全使用的玻璃是(A)。

A、镀膜玻璃

B、钢化玻璃

C、夹丝玻璃

4、关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法不正确的是(A)。

A、在设计和施工过程中，不必了解结构能承受的荷载值是多少

B、建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能

C、建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构和主要使用功能

D、建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施

5、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定控制的室内环境污染物有氡(Rn-222)、(A)及总挥发性有机化合物(TVOC)。

A、甲醛、氨、苯

B、氨、钍、钾

C、甲醛、钾、苯

6、民用建筑工程室内装修中所采用的人选木板及饰面人造木板，必须有(C)报告，并应符合设计要求及本规范的有关规定。

A、总挥发性有机化合物、苯浓度

B、放射性指标、游离甲醛释放量

C、游离甲醛含量、游离甲醛释放量

7、在建筑散水与勒脚相接处设缝，应选用（ C ）嵌缝。

A、水性防水材料

B、塑性防水材料

C、弹性膨胀防水材

8、大理石在装饰工程应用中的特性是（ C ）。

A、适于制作烧毛板

B、属酸性岩石，不适用于室外

C、易加工、开光性好

9、纸面石膏板的接缝应按施工工艺标准进行板缝（ C ）处理。

A、防潮

B、防水

C、防裂

10、饰面砖粘贴工程常用的施工工艺是（ A ）。

A、满粘法

B、点粘法

C、挂粘法

11、壁纸裱糊前，应在腻子面屡上涂刷封闭（ B ）。

A、底漆

B、底胶

C、界面剂

12、饰面板安装工程后置埋件的现场（A）强度必须符合设计要求。

A、拉拔

B、拉伸

C、抗压

13、胶合板按（A）分为 I、II、III、IV 四类。

A、耐水性能

B、外观质量

C、甲醛释放量

14、拉断（胶杯）试验是用来检查双组份硅酮结构密封胶的（B）。

A、混匀性

B、基剂与固化剂的混合比

C、固化程度

15、民用建筑工程室内环境质量验收应在工程完工（B）。

A、7 天前或工程交付使用前进行

B、至少 7 天以后、工程交付使用前进行

C、14 天前或工程交付使用前进行

16、用于（C）的硅酮结构密封胶应有证明无污染的试验报告。

A、点支承玻璃幕墙

B、全玻幕墙

C、石材幕墙

17.室内装修中固定在框架上的胶合板；连同板后的封闭空气层构成振动系统，可作为（A）吸声结构。

A、低频

B、中高频

C、中频

18、可降低噪声，用于有消声要求的建筑平吊顶饰面板材是（C）。

A、铝塑复合板

B、雕花玻璃板

C、铝合金穿孔板

19、斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致，应无漏剁处，阳角处应（A），并留出不剁边条。

A、横剁

B、竖剁

C、斜剁

20、民用建筑工程室内装修采用的溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂可不包含（A）检测报告，并应符合设计要求及《民用建筑室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的有关规定。

A、苯乙烯

B、（总）挥发性有机化合物

C、游离甲苯二异氰酸酯（聚氨酯类）

21、建筑装饰中为提高其构件的耐火极限，需采用（A）做成抗燃烧破坏的结构体系。

A、矿物纤维板、石膏板

B、防火塑料装饰板、石膏板

C、难燃中密度纤维板、石膏板

22、玻璃幕墙用硅酮结构密封胶使用前应复验的项目有（B）。

A、剪切强度

B、邵氏硬度

C、污染性

23、学校图书室墙面装饰材料应选用（C）。

A、防火塑料装饰板、大理石板

B、彩色阻燃人造板、大理石板

C、石膏板、大理石板

24、不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强措施时,加强网与各基体的搭接宽度最小不应小于(B)mm。

A、50

B、100

C、150

25、根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001)，吊顶安装时，自重大于(B)kg的吊灯严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设后置埋件。

A、2

B、3

C、4

26、本建筑的公共疏散门应为(A)。

A、防火门

B、侧拉门

C、吊门

27、采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是(C)。

A、人造石

B、抛光砖

C、天然石材

28、实木复合地板或中密度(强化)复合地板面层铺设方法错误的是(C)。

A、实铺

B、空铺

C、机械固定

29、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325)，室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于(C)m²时，应对不同产品、不同批次材料的游离甲醛含量分别进行复验。

A、200

B、400

C、500

30、在正常使用下，供热系统最低保修期限为(C)。

A、1 年

B、2 年

C、2 个采暖期



31、生石灰加水消化后变成熟石灰，其主要成分是（ A ）

A、 Ca(OH)_2

B、 CaO

C、 CaCO_3

32、以下属有机绝热材料有（ A ）。

A、泡沫塑料

B、玻璃棉

C、泡沫石棉

33、以下不属于吊顶在造上的构件，有（ C ）等部分组成

A、龙骨

B、预埋件

C、结构层

34、寒冷地区某城市的石材幕墙，采用天然花岗石，应对其（ B ）的指标进行复验。

A、剥离强度、放射性

B、弯曲强度、耐冻融性

C、耐冻融性、吸水率

35、(A) 室内装修粘贴塑料地板时, 不能采用溶剂型胶粘剂。

A.学校教室 B.办公室 C.商店

36、装饰石材按照国家无机非金属装饰材料放射性指标限量标准划分中, (C)类装修材料只用于建筑物的外饰面及室外其他用途。

A、 A

B、 B

C、 C

37、吸水率不大于 0.2% 的无釉陶瓷锦砖属于(A)。

A、瓷质砖

B、炻质砖

C、炻瓷砖

38、下列有关大理石的叙述,判断叙述不完全正确的是(A)。

A、大理石是隐晶结构,为中等硬度石材

B、大理石是变质岩,为中性石材

C、大理石的化学成分是 CaCO_3 和 MgCO_3 ,为碱性石材

39、(B)是以天然纤维布或人造纤维布为基层, 面层涂以树脂并印刷各种图案和色彩的装饰材料。

A、墙纸(又名壁纸)

B、壁布(又名墙布)

C、纤维壁纸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/838121047073006054>