2024年二级建造师之二建水利水电实务能力测试试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123-2000)，水电站工程竣工验收由()组织。

A.电网经营管理单位

B.项目审批部门

C.项目法人

D.省级政府主管部门

【答案】 B

2、根据《水电站基本建设工程验收规程》(DL/T5123-2000)，水电站工程竣工验收由()组织。

A.电网经营管理单位

B.项目审批部门

C.项目法人

D.省级政府主管部门

【答案】 B

3、承重模板及支架的抗倾稳定系数应大于（　）。

A.1.2

B.1.3

C.1.4

D.1.5

【答案】 C

4、水闸安全类别划分为（ ）类

A.三

B.四

C.五

D.六

【答案】 B

5、下列关于施工总布置的说法错误的是（ ）。

A.对于大规模水利水电工程，应在主体工程施工前征用所有永久和临时占地，以方便统筹考虑临时设施的布置

B.临时设施最好不占用拟建永久性建筑物和设施的位置，以避免不必要的损失和浪费

C.为了降低临时工程的费用，应尽最大可能利用现有的建筑物以及可供施工使用的设施

D.储存燃料及易燃物品的仓库距拟建工程及其他临时性建筑物不得小于 50m

【答案】 A

6、施工机械台时费定额的折旧费除以（ ）调整系数作为增值税下的施工机械台时折旧费。

A.1.16

B.1.13

C.1.09

D.1.03

【答案】 B

7、水闸上游钢筋混凝土铺盖常用（　　）混凝土浇筑。

A.C10

B.C15

C.C20

D.C25

【答案】 C

8、在施工中块体大小必须与混凝土制备、运输和浇筑的生产能力相适应，即要保证在混凝土初凝时间内所浇的混凝土方量，必须等于或大于块体的一个浇筑层的混凝土方量。这主要是为了避免（ ）出现。

A.冷缝

B.水平缝

C.临时缝

D.错缝

【答案】 A

9、根据《水法》规定，当流域范围内的流域规划与区域规划相抵触时，两者之间的关系应当是（ ）。

A.流域规划服从区域规划

B.区域规划服从流域规划

C.两者均可独立执行

D.由主管部门协调一致

【答案】 B

10、

（　　）是指地壳内力地质作用下，不断运动演变，残留在岩层中的变形或变位现象

A.地质构造

B.产状

C.褶皱构造

D.断裂构造

【答案】 A

11、对碾压土石坝条形反滤层进行质量检查时，每个取样断面每层取样最少需（　　）个。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】 B

12、

五孔水闸的平面控制网一般布设成（　　）级。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】 B

13、《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》中，应不加修改引用的是（）

A.招标人须知

B.评标办法

C.通用合同条款

D.申请人须知

【答案】 C

14、建设工程项目立项包括（ ）阶段。

A.项目建议书

B.可行性研究报告

C.项目建议书、可行性研究报告

D.项目建议书、可行性研究报告和初步设计

【答案】 C

15、某工程采用不过水土石围堰，基坑上游围堰挡水位为 30m，下游围堰挡水位为 29.4m，上下游水位差为 0.6m，波浪爬高为 0.5m，安全超高为 1.0m，该工程上游围堰堰顶高程至少应为（）

A.31.0m

B.31.5m

C.31.6m

D.32.1m

【答案】 B

16、根据施工生产防火安全的需要，合理布置消防通道和各种防火标志，消防通道应保持通畅，宽度不得小于（ ）m。

A.5

B.4.5

C.4

D.3.5

【答案】 D

17、根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL721—2015，监理单位应组织制订的安全生产管理制度不包括（　　）。

A.安全生产教育培训制度

B.安全设施"三同时"管理制度

C.安全生产费用、技术、措施、方案审查制度

D.危险源监控管理制度

【答案】 B

18、衔接引渠和进水池的水工建筑物是（）。

A.进水池

B.沉沙池

C.前池

D.出水池

【答案】 C

19、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，企业管理费属于（ ）。

A.直接费

B.其他直接费

C.间接费

D.现场经费

【答案】 C

20、根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），实施阶段监理工作的内容中，开工条件的控制不包括（　　）。

A.签发开工通知

B.分项工程开工

C.单元工程开工

D.混凝土浇筑开仓

【答案】 B

21、使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为（　）。

A.22%~28%

B.28%~32%

C.32%~37%

D.37%~42%

【答案】 B

22、下列属于基本直接费的是（ ）

A.人工费

B.冬雨期施工增加费

C.临时设施费

D.现场管理费

【答案】 A

23、悬臂梁跨度 2.1 米，当强度达到设计强度等级的（　）可以拆模。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

【答案】 D

24、混凝土生产系统规模按生产能力划分，当其设计生产能力为 150 m3/h，其规模类型为（ ）。

A.特大型

B.大型

C.中型

D.小型

【答案】 C

25、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第 9 号），发生一般质量事故时，应由（ ）负责组织有关单位制定处理方案并实施，报上级主管部门备案。

A.项目法人

B.设计单位

C.施工单位

D.质量监督机构

【答案】 A

26、根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581 号），到 2015 年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到()

A.90%

B.95%

C.98%

D.100%

【答案】 D

27、项目法人质量管理的主要内容不包括（ ）。

A.建立质量管理机构和质量管理制度

B.委托质量监督机构对工程质量进行监督

C.通过招标方式选择施工承包商并实行合同管理

D.工程完工后，应及时组织有关单位进行工程质量验收、签证

【答案】 B

28、水利建筑工程工程量清单共分为（ ）类。

A.12

B.13

C.14

D.15

【答案】 C

29、《水利水电工程施工质量评定表》（试行）中关于合格率的填写，正确的是（ ）。

A.0.51

B.92.21%

C.95%

D.42.0%

【答案】 D

30、依据《水利工程建设项目档案验收评分标准》，档案验收结果的等级有（ ）。

A.合格、不合格

B.优良、合格、不合格

C.优秀、良好、合格、不合格

D.优秀、优良、合格、不合格

【答案】 B

31、

工程一般用来做细骨料的砂是（ ）。

A.河砂

B.湖砂

C.海砂

D.山砂

【答案】 A

32、受地下水影响的渠道应设排水沟，排水沟的开挖方式不包括（ ）。

A.一次到底法

B.分段下挖法

C.中心排水沟

D.翻滚排水沟

【答案】 B

33、混凝土正常的养护时间是（ ）天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 D

34、强度等级为 C25 的混凝土是指混凝土的 fcu,k 为（ ）。

A.fcu,k=25MPa

B.28MPa＜≤fcu,k≤30MPa

C.25MPa≤fcu,k＜28MPa

D.25MPa＜≤fcu,k＜30MPa

【答案】 D

35、依据《水利工程建设项目档案验收评分标准》，档案验收 85 分，则验收结论为（ ）。

A.不合格

B.合格

C.中等

D.优良

【答案】 B

36、拌合设备的生产能力应能满足混凝土质量、品种和浇筑强度的要求，其小时生产能力可按混凝土（ ）高峰强度计算。

A.日

B.周

C.旬

D.月

【答案】 D

37、

材料长期在饱和水作用下不破坏，其强度也不显著降低的性质称为（ ）。

A.亲水性

B.吸水性

C.吸湿性

D.耐水性

【答案】 D

38、混凝土正常养护时间一般为（ ）天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 D

39、在坝面作业中，对于黏性土，要做干密度、含水量等检查；其中干密度的测定一般用体积为（ ）cm3 的环刀取样测定。

A.100~200

B.200~400

C.200~500

D.300~500

【答案】 C

40、

某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为（　　）类。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】 A

41、根据水利工程招标投标有关规定，下列关于中标通知书的说法正确的是（ ）。

A.对招标人和中标人均具有法律效力

B.仅对招标人具有法律效力

C.仅对中标人具有法律效力

D.对招标人和中标人均不具有法律效力

【答案】 A

42、招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)编制时，可以修改的是（　）。

A.投标人须知

B.评标办法

C.通用合同条款

D.技术标准

【答案】 D

43、下列属于委托合同的是（ ）。

A.勘查合同

B.设计合同

C.施工合同

D.监理合同

【答案】 D

44、根据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271 号），经鉴定在一定控制运用条件下能安全运行的大坝属于()类坝。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】 B

45、如果澄清和修改通知发出的时间距投标截止时间不足（ ）天，且影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

A.20 天

B.15 天

C.25 天

D.30 天

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、

水利工程施工常用的测量仪器有（　　）。

A.水准仪

B.经纬仪

C.电磁波测距仪

D.全站仪

E.罗盘仪

【答案】 ABCD

2、

抢护管涌险情抢护可采用反滤围井的方式，在管涌口用编织袋或麻袋装土抢筑围井，井内同步铺填反滤料，反滤料可采用（　　）。

A.黏土

B.土工膜

C.土工织物

D.细砂、粗砂

E.柳枝、芦苇

【答案】 CD

3、

下列爆破作业的说法， 正确的有（ ） 。

A.装药和堵塞可使用木、 竹、 铝制作的炮棍

B.点燃导火索可使用香烟

C.雷雨天严禁使用电爆网络

D.导爆索可用快刀切割

E.禁止导爆管打结

【答案】 CD

4、水利工程建筑与安装工程费用由()组成。

A.直接费

B.间接费

C.直接工程费

D.企业利润

E.税金

【答案】 ABD

5、均质土坝最常用的土料有（ ）。

A.砂壤土

B.黏土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847142162014006166