

2022-2023 年二级建造师之二建建筑工程 实务题库附答案（典型题）

单选题（共 100 题）

1、防水混凝土检验批应由（ ）组织。

- A. 施工单位项目负责人
- B. 总监理工程师
- C. 施工单位项目专业质量员
- D. 专业监理工程师

【答案】 D

2、下列（ ）场所的用火作业，不属于一级动火。

- A. 比较密封的室内、容器内、地下室等场所
- B. 禁火区域内
- C. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所
- D. 登高焊、割作业

【答案】 D

3、关于民用建筑主要构造要求说法正确的是（ ）

- A. 人行道路面上空，2.5m 以上允许突出的凸窗、窗罩，突出深度不应大于 1m
- B. 人行道路面上空，5m 以上允许突出雨篷、挑檐，突出深度不应大

于 2m

C. 人行道路面上空，3m 及以上允许突出空调机位时，突出深度不应大于 1m

D. 有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于 2m

【答案】 D

4、

工程消防验收申请应由（ ）提出。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 总承包单位

D. 施工安装单位

【答案】 A

5、现场综合考评的对象是（ ）。

A. 和总包单位

B. 位和专业分包单位

C. 各方

D. 单位

【答案】 C

6、以下关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法中错误的是（ ）。

- A. 已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于 1.0N/mm^2
- B. 在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水
- C. 在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆
- D. 混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合

【答案】 A

7、外墙外保温工程施工期间及完工后（ ）内，基层及环境空气温度不应低于（ ）。

- A. 12h, 5°C
- B. 24h, 5°C
- C. 12h, -5°C
- D. 24h, -5°C

【答案】 B

8、下列材料中，导热系数最大的是材料（ ）。

- A. 金属
- B. 非金属
- C. 液体
- D. 气体

【答案】 A

9、

一级动火作业由()组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。

- A. 班组长
- B. 项目责任工程师
- C. 项目负责人
- D. 安全管理部门

【答案】 C

10、

()是用来提醒人们对周围环境引起注意。

- A. 警告标志
- B. 禁止标志
- C. 指令标志
- D. 提示标志

【答案】 A

11、下列模板拆除顺序错误的是()。

- A. 先支的后拆
- B. 先拆非承重模板

- C. 从上往下拆
- D. 先拆承重模板

【答案】 D

12、铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用（ ）。

- A. 镀锌螺钉
- B. 射钉
- C. 普通螺栓
- D. 普通螺钉

【答案】 A

13、已知基准点高程为 30.55m，技术人员在已知基准点和待测点分别立设水准尺，并在两点之间架设水准仪，测

- A. 28.55
- B. 30.55
- C. 32.55
- D. 35.95

【答案】 C

14、关于钢结构高强螺栓施工的做法，正确的是（ ）。

- A. 现场对螺栓孔采用气割扩孔
- B. 螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧

- C. 当天安装的螺栓均在当天终拧完毕
- D. 螺栓安装均一次拧紧到位

【答案】 C

15、冬期施工砌筑砂浆宜采用（ ）配制。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 矿渣硅酸盐水泥
- C. 普通硅酸盐水泥
- D. 粉煤灰硅酸盐水泥

【答案】 C

16、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为8月20日，停止出售的时间为8月30日，提交投标文件的截止时间为9月25日，评标结束的时间为9月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。

- A. 8月20日
- B. 8月30日
- C. 9月25日
- D. 9月30日

【答案】 C

17、

在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（）

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 5 年
- D. 10 年

【答案】 C

18、在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜的模板体系是（）。

- A. 木模板体系
- B. 组合钢模板体系
- C. 铝合金模板体系
- D. 大模板体系

【答案】 A

19、

建筑物按其使用性质分为（）、工业建筑和农业建筑。

- A. 住宅建筑
- B. 居住建筑
- C. 民用建筑
- D. 公共建筑

【答案】 C

20、关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，正确的是（ ）。

- A. 柱的震害轻于梁
- B. 角柱的震害重于内柱
- C. 短柱的震害轻于一般柱
- D. 柱底的震害重于柱顶

【答案】 B

21、初级漏电保护应加装在（ ）中。

- A. 变压器
- B. 总配电箱
- C. 分配电箱
- D. 开关箱

【答案】 B

22、关于钢结构工程螺栓施工的做法，正确的是（ ）。

- A. 现场对螺栓孔采用气割扩孔
- B. 螺栓的紧固顺序从节点边缘向中间施拧
- C. 当天安装的螺栓均在当天终拧完毕
- D. 螺栓安装均一次拧紧到位

【答案】 C

23、

下边沿至楼板低于 80cm、侧边落差大于 2m 的窗台安全防护措施是 ()。

- A. 四周设防护栏杆，洞口外张设安全平网
- B. 钢筋网格栅防护
- C. 设 1.2m 高的临时护栏
- D. 采用防护栏杆，下设挡脚板

【答案】 C

24、

水泥土墙支护结构位移超过设计值较多时，水泥土墙卸载方式是 ()。

- A. 背后
- B. 上部
- C. 前部
- D. 下部

【答案】 A

25、

聚合物水泥砂浆硬化后应采用 () 的方法养护。

- A. 浇水养护

- B. 干湿交替
- C. 干燥养护
- D. 覆盖养护

【答案】 B

26、

高空作业指凡是在()有可能坠落的高处进行的作业。

- A. 距离地面坠落高度 3m 以上
- B. 距离地面坠落高度 2m 以上
- C. 坠落高度基准面 3m 以上
- D. 坠落高度基准面 2m 以上

【答案】 D

27、根据高处作业安全管理规定，高处作业高度在（）时，划定为二级高处作业。

- A. 2~5m
- B. 5~15m
- C. 15~30m
- D. 大于 30m

【答案】 B

28、

厨房、厕浴间防水一般采用()做法。

- A. 混凝土防水
- B. 水泥砂浆防水
- C. 沥青卷材防水
- D. 涂膜防水

【答案】 D

29、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—2014，应由劳务分包人承担的工作费用是（ ）。

- A. 提供生产、生活临时设施
- B. 提供现场工程地质资料
- C. 完成水、电、热等施工管线及道路
- D. 自身原因造成的质量返工

【答案】 D

30、采用机械固定法铺贴屋面层卷材时，卷材防水层周边 800mm 范围内应（ ）。

- A. 空铺
- B. 满粘
- C. 条粘
- D. 点粘

【答案】 B

31、

二级动火作业由()审查批准后,方可动火。

- A. 企业安全管理部门
- B. 项目安全管理部门和项目负责人
- C. 项目安全管理部门
- D. 项目负责人

【答案】 B

32、水泥砂浆防水层()应及时进行养护,养护温度不宜低于 5℃。

- A. 初凝前
- B. 初凝后
- C. 终凝前
- D. 终凝后

【答案】 D

33、

生产安全事故发生后,事故现场有关人员应当()向施工单位负责人报告。

- A. 立即
- B. 半小时内

C. 1h 内

D. 2h 内

【答案】 A

34、下列对施工现场环境保护实施要点说法错误的是（ ）。

A. 施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度

B. 施工现场污水排放要与所在地市级以上人民政府环卫部门签署污水排放许可协议、申领《临时排放许可证》

C. 现场的主要道路必须进行硬化，土方集中堆放

D. 施工现场设置的食堂，用餐人数在 100 人以上的，应设置简易有效的隔油池

【答案】 B

35、

在配电箱与开关箱的配置要求中，分配箱与开关箱间的距离不应超过 30m，开关箱与用电设备间的距离不应超过（）m。

A. 5

B. 3

C. 8

D. 2

【答案】 B

36、

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，需要编制专项施工方案且需专家论证的是（ ）。

- A. 开挖深度为 12m 的人工挖孔桩工程
- B. 施工高度为 40m 的建筑幕墙工程
- C. 跨度为 30m 的钢结构安装工程
- D. 采用爆破、拆除的工程

【答案】 D

37、 ± 0.00 内控法高程测设一般采用（ ）。

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 铅直仪
- D. 测距仪

【答案】 A

38、

关于矩形截面的简支梁跨中最大位移的说法，错误的是（ ）。

- A. 与构件的跨度成正比
- B. 与梁高成正比
- C. 与截面的惯性矩 I 成反比

D. 与材料的弹性模量 E 成反比

【答案】 B

39、在 I—C 环境下，设计使用年限为 100 年的混凝土构件的最低强度等级不应低于（ ）。

A. C25

B. C30

C. C35

D. C40

【答案】 D

40、硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（ ）h。

A. 6.5

B. 7

C. 7.5

D. 10

【答案】 A

41、

一般脚手架安全控制要点要求，脚手架必须设置纵、横向扫地杆。

纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于（ ）mm 处的立杆上。

A. 200

B. 240

C. 280

D. 300

【答案】 A

42、

消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用（ ）装修材料。

A. A 级

B. B 1 级

C. B 2 级

D. B 3 级

【答案】 A

43、在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（ ）。

A. 火山灰水泥

B. 矿渣水泥

C. 粉煤灰水泥

D. 硅酸盐水泥

【答案】 A

44、设备基础一般应分层浇筑，每层混凝土的厚度为 300~500mm，并()。

- A. 允许上下层之间留设施工缝
- B. 保证上下层之间不形成施工缝
- C. 保证下层初凝后再浇筑上层
- D. 保证下层终凝后再浇筑上层

【答案】 B

45、泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程中“第二次清孔”的上一道工序是()。

- A. 下钢筋笼和钢导管
- B. 清除废浆、泥渣
- C. 质量验收
- D. 浇筑水下混凝土

【答案】 A

46、钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为()。

- A. 固定铰支座
- B. 可动铰支座

- C. 固定支座
- D. 弹性支座

【答案】 B

47、

灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电流电压不应大于
()。

- A. 12V
- B. 24V
- C. 36V
- D. 220V

【答案】 C

48、

高空作业指凡是在()有可能坠落的高处进行的作业。

- A. 距离地面坠落高度 3m 以上
- B. 距离地面坠落高度 2m 以上
- C. 坠落高度基准面 3m 以上
- D. 坠落高度基准面 2m 以上

【答案】 D

49、混凝土结构梁的裂缝控制中，达到“构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度”是（ ）级的要求。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】 B

50、卷材防水层屋面施工中，厚度小于 3mm 的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用()施工。

- A. 热熔法
- B. 自粘法
- C. 冷粘法
- D. 机械固定法

【答案】 A

51、抗震设防类别为乙类的建筑指的是（ ）。

- A. 特殊设防类
- B. 重点设防类
- C. 标准设防类
- D. 适度设防类

【答案】 B

52、

脚手架立杆基础不在同一高度上时，高处纵向扫地杆向低处延长的跨数应是（ ）。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 2.5

【答案】 C

53、不能测量水平距离的仪器是（ ）。

A. 水准仪

B. 经纬仪

C. 全站仪

D. 激光铅直仪

【答案】 D

54、

关于钢筋连接描述正确的是（ ）。

A. 当受压钢筋直径大于 25mm 时不宜采用绑扎搭接接头

B. 同一纵向钢筋不应设置两个以上接头

- C. 钢筋弯折不得反复弯折，对于弯折过度的钢筋，不得回弯
- D. 柱钢筋的绑扎应在柱模板安装后进行

【答案】 C

55、跨度大于 8 米的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的（ ）。

- A. 50%
- B. 75%
- C. 85%
- D. 100%

【答案】 D

56、下列吊顶工程工序的排序中，正确的是（ ）。①安装主龙骨
②安装副龙骨③安装水电管线④安装压条⑤安装罩面板

- A. ①③②④⑤
- B. ①②③④⑤
- C. ③①②⑤④
- D. ③②①⑤④

【答案】 C

57、钢筋混凝土装配式工程施工过程中，预制柱的安装顺序应是

()。

- A. 角柱、边柱、中柱的顺序
- B. 中柱、角柱、边柱的顺序
- C. 边柱、中柱、角柱的顺序
- D. 边柱、角柱、中柱的顺序

【答案】 A

58、属于永久作用（荷载）的是（ ）。

- A. 吊车荷载
- B. 温度变化
- C. 预应力
- D. 安装荷载

【答案】 C

59、

关于净片玻璃特性的说法，正确的是（ ）。

- A. 具有良好的透视、透光性能
- B. 对太阳光中热射线的透过率较低
- C. 对室内墙、顶、地面和物品产生的长波热射线不能有效阻挡
- D. 可产生的“冷室效应”

【答案】 A

60、主管施工现场综合考评的部门是()。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】 D

61、袋装水泥每袋（ ）kg。

- A. 净重 25
- B. 毛重 25
- C. 净重 50
- D. 毛重 50

【答案】 C

62、

关于外墙饰面砖施工，以下描述错误的是（ ）。

- A. 高度不大于 100m
- B. 抗震设防烈度不大于 8 度
- C. 采用满粘法施工
- D. 如采用专用粘接剂施工时，粘结剂厚度宜为 10mm

【答案】 D

63、

根据洞口的防护设施的施工要求，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 25cm 但大于 2.5cm 的孔口，必须（ ）。

- A. 用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施
- B. 用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡
- C. 用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网格栅
- D. 设置一层用扣件扣接钢管而形成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板

【答案】 A

64、下列对于混凝土外加剂的应用，使用错误的是（ ）。

- A. 混凝土中加入减水剂，其耐久性可显著改善
- B. 欲提高混凝土的抗裂性，可使用引气剂
- C. 冬期施工应使用缓凝剂
- D. 加入泵送剂可以改善混凝土拌合物的流变性能

【答案】 C

65、挖土期间必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水，地下水水位应保持低于开挖面（ ）。

- A. 300mm 以下
- B. 500mm 以下
- C. 1000mm 以下

D. 1500mm 以下

【答案】 B

66、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上（）。

A. 直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。

B. 直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。

C. 直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作。

D. 直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作。

【答案】 B

67、

根据洞口的防护设施的施工要求，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 25cm 但大于 2.5cm 的孔口，必须（）。

A. 用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施

B. 用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡

C. 用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网格栅

D. 设置一层用扣件扣接钢管而形成的网格栅，并在其上满铺竹笆或

脚手板

【答案】 A

68、防水混凝土留设施工缝的说法正确的是（）。

- A. 墙体水平施工缝应留在剪力较小处或底板与侧墙的连接处
- B. 墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于 300mm 的墙体上
- C. 拱（板）墙结合的水平施工缝，宜留在拱（板）墙接缝线以下 100mm 处
- D. 垂直施工缝不宜与变形缝相结合

【答案】 B

69、材料进场检验，粉煤灰、矿渣粉、沸石粉不超过（ ）为一检验批。

- A. 200 吨
- B. 150 吨
- C. 60 吨
- D. 50 吨

【答案】 A

70、下列各选项中，对梁的斜截面破坏形式影响最大的是（ ）。

- A. 混凝土强度
- B. 截面形式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/848047112113007005>