

2024 贵州省锦屏县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库（典优）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（ ）。

- A: 1.5
- B: 2
- C: 1.2
- D: 1.8

答案：D

2. （ ）质轻、强度高、耐热性及耐蚀性优良、电绝缘性好及加工成型方便，在纺织、印染、化工等行业常用于排除腐蚀性气体的通风系统中。

- A: 镀锌管
- B: 混凝土管
- C: 玻璃钢
- D: PPR 管

答案：C

3. 稳压管的稳压性能是利用（ ）实现的。

- A: PN 结的单向导电性
- B: PN 结的正向导通特性
- C: PN 工艺特性

D: PN 结的反向击穿特性

答案: D

4. 从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C#个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（）。

A: 放回的简单随机抽样

B: 分层随机抽样

C: 不放回的简单随机抽样

D: 系统随机抽样

答案: C

5. 关于消声器的安装，以下错误的是（）。

A: 当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

B: 为便于调节标高，可在吊杆端部套 50、80mm 的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定

C: 应单独设支架，使风管不承受其重量

D: 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽 40、50mm

答案: B

6. 甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（）。

A: 业主只可以要求甲公司承担责任

B: 业主只可以要求乙公司承担责任

C: 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任

D: 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任

答案: D

7. 压杆的稳定性，取决于（ ）的大小。

- A: 压杆受力的大小
- B: 材料的刚度
- C: 材料的韧性
- D: 临界应力的大小

答案：D

8. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

- A: 事故发生单位所在地省级人民政府
- B: 事故发生地人民政府
- C: 国务院
- D: 事故发生单位所在地市级人民政府

答案：B

9. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

- A: 整群抽样
- B: 等距抽样
- C: 类型抽样
- D: 纯随机抽样

答案：A

10. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 厂房柱子
- B: 临时水准点
- C: 设备基础
- D: 沉降观测点

答案：C

11. 《安全生产法》规定，除出事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全 and 生产管理人员。

- A: 400
- B: 200
- C: 300
- D: 500

答案：C

12. （）是卸去外力后能完全消失的变形。

- A: 弹性变形
- B: 塑性变形
- C: 刚性变形
- D: 综合变形

答案：A

13. 激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于 300m 时，宜采用（）。

- A: 手持式激光测距仪
- B: 红外线激光测距仪
- C: 望远镜激光测距仪
- D: 推车式激光测距仪

答案：A

14. 高程控制测量常用的测量仪器是（）。

- A: 光学经纬仪
- B: 全站仪
- C: 光学水准仪
- D: 光谱分析仪

答案：C

15. 某公司在甲乙丙丁四个地区分别有 150 个、120 个、180 个、150 个销售点，公司为了调查产品销售情况，需从这 600 个销售点抽取一个容量为 100 的样本，记这项调查为①，在丙地区中有 20 个特大型销售点中抽取 7 个调查其销售收入售后服务等情况，记这项调查为②，则完成这两项调查采用的方法依次是（）。

- A: 分层抽样，系统抽样
- B: 系统抽样，分层抽样
- C: 分层抽样，简单随机抽样
- D: 简单随机抽样，分层抽样

答案：C

16. 流体的热胀性是指当空气的压强保持不变时，空气的体积随着温度的升高而（）。

- A: 先增大后减小
- B: 减小
- C: 增大
- D: 先减小后增大

答案：C

17. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 建设单位
- B: 设计单位
- C: 施工单位
- D: 监理单位

答案：A

18. （）是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

- A: 《建设工程设计条例》
- B: 《建设工程质量管理条例》
- C: 《经济法》
- D: 《监理法》

答案：B

19. 防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（）时，必须加设栏杆柱。

- A: 1.5m

B: 4m

C: 2m

D: 3m

答案：C

20. 在受压面为水平面的情况下，压力分布（），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（）。

A: 均匀重心

B: 均匀形心

C: 不均匀形心

D: 不均匀重心

答案：B

21. 排水栓及地漏的安装应平正、牢固，地漏的水封高度不得小于（）mm。

A: 50

B: 25

C: 80

D: 100

答案：A

22. 电缆的导体，在建筑电气工程中均为（）导体。（）

A: 钢芯

B: 铜芯

C: 铁芯

D: 铝芯

答案：B

23. 用线杆、链或管等将灯具悬挂在顶棚上以作整体照明的灯具是（）。

- A: 射灯
- B: 壁灯
- C: 吊灯
- D: 吸顶灯

答案：C

24. 安装过程中，常用来测量标高的测量仪器是（）。

- A: 激光平面仪
- B: 全站仪
- C: 水准仪
- D: 经纬仪

答案：C

25. 电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（）。

- A: 套丝连接
- B: 压接式连接
- C: 塑料专用套管连接
- D: 紧定式连接

答案：D

26. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

- A: 1
- B: 1.5
- C: 1.1
- D: 1.2

答案：C

27. 混凝土排水管安装的工艺流程是（）。

- A: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- B: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- C: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验
- D: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：B

28. 三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于（）。

- A: 击穿状态
- B: 饱和状态
- C: 放大状态
- D: 截止状态

答案：C

29. 流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（）。

- A: 局部阻力
- B: 总阻力
- C: 沿程阻力
- D: 摩擦阻力

答案：C

30. () 是流体运动中，各过流断面上相应点的流速（大小和方向）沿程不变的。

- A: 稳定流
- B: 均匀流
- C: 非稳定流
- D: 非均匀流

答案：B

31. 将三相负载分别接在三相电源的 () 和 () 之间的接法，称星形连接。

- A: 相线零线
- B: 中线中线
- C: 相线相线
- D: 相线中线

答案：D

32. 常用于固定敷设交流 50Hz、额定电压 1000V 及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是 ()。

- A: 塑料绝缘电力电缆
- B: 阻燃电力电缆
- C: 橡胶绝缘电力电缆
- D: 耐火电力电缆

答案：A

33. 负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是 ()。

- A: 交通行政主管部门
- B: 建设行政主管部门
- C: 人事行政主管部门

D: 发改委

答案：B

34. 《建筑工程安全生产管理条例》的基本原则不包括（）

A: 实事求是

B: 安全第一、预防为主原则

C: 公平公正

D: 以人为本

答案：C

35. （）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

A: 非稳定流

B: 非均匀流

C: 均匀流

D: 稳定流

答案：D

36. 膨胀管（）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故。

A: 允许

B: 应该

C: 不允许

D: 必须

答案：C

37. 我国水准仪系列标准的等级中，广泛用于一般水准测量的是（）。

A: DS10

B: DS3

C: DS05

D: DSI

答案：B

38. 单极开关指的是只分合一根导线的开关，即一次能控制的，（）数。

A: 房间

B: 电器

C: 线路

D: 灯具

答案：C

39. 在串联电路中，发热最快的部分一定是（）的部分。

A: 电压最大

B: 电流最大

C: 电压较小

D: 电阻最小

答案：A

40. 设备安装定位时，关于埋设标高基准点的要求，以下说法错误的是（）。

A: 标高基准点应设在方便测量作业且便于保护的位置

B: 标高基准点可采用 $\Phi 20$ 的铆钉牢固埋设在设备基础表面，不得露出铆钉的半圆

C: 在灌浆养护期后需进行复测

D: 如铆钉焊在基础钢筋上，应采用高强度水泥砂浆以保证灌浆牢固

答案：B

41. 三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（），幅值（）的正弦电动势。

- A: 不同不同
- B: 相同相同
- C: 不同相同
- D: 相同不同

答案：B

42. 对于塑性材料，（）是极限应力。

- A: 刚度极限 σ_g
- B: 屈服极限 σ_s
- C: 强度极限 σ_b
- D: 比例极限 σ_P

答案：B

43. 两个额定功率都是 60w 的灯泡，第一个灯泡的额定电压是 220V，第二个灯泡的额定电压是 110V，它们分别在额定电压下工作时的结果是（）。

- A: 灯泡电流强度较大的亮
- B: 两个灯泡一样亮
- C: 第二个灯泡较亮
- D: 第一个灯泡较亮

答案：B

44. 开关安装的位置应便于操作，开关距地面高度宜为（）m。

- A: 1.5
- B: 1.2

C: 1.8

D: 1.3

答案：D

45. 对于质量分布（），形状（）的物体，形心位于它的几何中心处。

A: 均匀有规则

B: 不均匀无规则

C: 均匀无规则

D: 不均匀有规则

答案：A

46. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

A: 有计划的

B: 间断性的

C: 周期性的

D: 经常性的

答案：D

47. 关于电压的说法，错误的是（）。

A: 电压是电路中形成电流的原因

B: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压

C: 电源是提供电压的装置

D: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流

答案：D

48. 由于流体具有黏性，故紧贴管壁的流体质点的流速接近于（ ），在管道中央的流体质点的流速（ ）。

- A: 最小为零
- B: 零最大
- C: 最大为零
- D: 零最小

答案：B

49. 在一个 RL 串联电路中，变压器、电动机等负载都可以看成是（ ）和（ ）串联的电路。

- A: 电阻电感
- B: 电容电感
- C: 电阻电容
- D: 电感电源

答案：A

50. 空调机组（ ）一机组的名义工况（又称额定工况）制冷量/整机功率消耗。

- A: 能量比
- B: 工作参数
- C: 工作能力
- D: 能效比（EER）

答案：D

51. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（ ）。

- A: 临时水准点
- B: 永久水准点

C: 移动水准点

D: 连续水准点

答案：A

52. 电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（ ）。

A: 0.5

B: 0.6

C: 0.8

D: 0.4

答案：B

53. 若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（ ）。

A: 淹没射流

B: 自由射流

C: 无压流

D: 有压流

答案：A

54. 按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（ ）。

A: 许用应力

B: 温差应力

C: 破坏应力

D: 极限应力

答案：A

55. 用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

- A: 三个月内
- B: 两个月内
- C: 一个月
- D: 半年内

答案：C

56. 根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

- A: 设置纵横中心线
- B: 安装过程检测控制
- C: 实测记录
- D: 设置沉降观测点

答案：D

57. 实行施工总承包的，由（ ）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A: 总承包单位
- B: 监理单位
- C: 建设单位
- D: 分包单位

答案：A

58. 安防系统中主要设备的检测，应采用随机抽样法进行抽样；. 抽样率不应低于 20%且不应少于（ ）台。

- A: 2
- B: 3

C: 4

D: 5

答案: B

59. 关于交流电动机调速的说法，正确的是（）。

A: 磁极对数越多，转速越低

B: 磁极对数越少，转速越低

C: 磁极对数越少，转速不变

D: 磁极对数越多，转速越高

答案: A

60. 设备安装测量时，最好使用（）个水准点作为高程起算点。

A: 3

B: 4

C: 2

D: 1

答案: D

61. 压杆稳定性指的是压杆保持其原有（）的能力。

A: 形变状态

B: 平衡状态

C: 移动状态

D: 运动状态

答案: B

62. 对隐蔽工程的验收，施工单位应进行自检，并在隐蔽或在中间验收前（）小时以书面形式通知监理工程师验收。

A: 72

B: 48

C: 24

D: 36

答案：B

63. () 钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

A: Q300

B: Q250

C: Q200

D: Q235

答案：D

64. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的 ()。

A: 黏性

B: 压缩性

C: 膨胀性

D: 导电性

答案：C

65. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

A: 强度较无缝钢管低

B: 采用冷拔方式制造

C: 生产工艺简单

D: 耐腐蚀性良好

答案：B

66. 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（）m 时，其下方应增设喷头。

- A: 1
- B: 1.2
- C: 1.5
- D: 1.1

答案：B

67. 经纬仪包含的水准器有（）。

- A: 圆水准器
- B: 管水准器和圆水准器
- C: 管水准器
- D: 管水准器和圆水准器都没有

答案：B

68. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 设置标高基准点
- B: 设置纵横中心线
- C: 建立测量控制网
- D: 设置沉降观测点

答案：C

69. 对于脆性材料，（）是极限应力。

- A: 比例极限 σ_P
- B: 屈服极限 σ_s
- C: 强度极限 σ_b
- D: 刚度极限 σ_g

答案：C

70. DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（）。

- A: 内径
- B: 外径
- C: 公称直径
- D: 管壁厚度

答案：C

71. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜（）布置。

- A: 居中
- B: 分散
- C: 靠右
- D: 靠左

答案：A

72. 下列权利不属于从业人员的基本权利的是（）。

- A: 建议权
- B: 拒绝权
- C: 知情权
- D: 报告事故隐患的权利

答案：D

73. 下列不属于清通附件的是（ ）。

- A: 地漏
- B: 室内检查井
- C: 检查口
- D: 清扫口

答案：A

74. 经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。

- A: 评定单位
- B: 同一质量管理体系
- C: 特定产品范围
- D: 集团公司或总公司

答案：B

75. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（ ）。

- A: 110
- B: 120
- C: 130
- D: 100

答案：C

76. （ ）是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

- A: 电容
- B: 负载
- C: 中间环节
- D: 电源

答案：C

77. 流体在断面缩小的地方流速（ ），此处的动能（ ）。

A: 大小

B: 大大

C: 小小

D: 小大

答案：B

78. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

A: 力矩与力偶矩的量纲相同

B: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

C: 一个力不能平衡一个力偶

D: 力不能平衡力偶

答案：D

79. 流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（ ）。

A: 无压流

B: 射流

C: 有压流

D: 稳定流

答案：A

80. 建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A: 施工单位
- B: 监理单位
- C: 建设单位
- D: 政府有关部门

答案：A

81. 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（）。

- A: 调试程序
- B: 通信协议
- C: 规格型号
- D: 采购方式

答案：B

82. 水表节点是引入管上装设的水表及其前后设置的（）及泄水装置等的总称。

- A: 水管
- B: 安全阀
- C: 阀门
- D: 水龙头

答案：C

83. 全站仪是一种可以进行（）测量，（）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

- A: 距离能
- B: 角度和距离不能
- C: 角度和距离能

D: 角度能

答案: C

84. 室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（）。

A: 0.15

B: 2

C: 1

D: 0.5

答案: A

85. 下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（）。

A: 加热装 pL4A

B: 低温冷装配法

C: 压入装配法

D: 焊接固定法

答案: D

86. 下面关于截面法求内力的步骤正确的是（）。

A: 替代→截开→平衡

B: 平衡→截开→替代

C: 截开→平衡→替代

D: 截开→替代→平衡

答案: D

87. 关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（）。

A: 启动转矩小、启动电流小

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 启动转矩大、启动电流大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/857030131046010024>