

2024 贵州省锦屏县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必背 200 题题库大全带下载答案

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列选项不属于违法分包的是（ ）。

- A: 分包单位在分包
- B: 未经建设单位认可的分包
- C: 分给资质等级的不符合条件的单位
- D: 经建设单位认可的分包

答案：D

2. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（ ）。

- A: 电阻电压等于总电压
- B: 电感电压与电容电压大大超过总电压
- C: 阻抗最大，电流最小
- D: 电压与电流同相位

答案：C

3. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 施工单位
- B: 监理单位

C: 建设单位

D: 设计单位

答案：C

4. 开关的“开路”（open）表示（）。

A: 电子接点导通，允许电流流过

B: 电子接点不导通，不允许电流流过

C: 电子接点导通，不允许电流流过

D: 电子接点不导通，允许电流流过

答案：B

5. 下列权利不属于从业人员的基本权利的是（）。

A: 报告事故隐患的权利

B: 拒绝权

C: 知情权

D: 建议权

答案：A

6. 阀门按驱动方式划分，可分为手动阀门、动力驱动阀门和（）。

A: 链条驱动阀门

B: 自动阀门

C: 电动阀门

D: 电磁阀门

答案：B

7. 对于塑性材料，（）是极限应力。

A: 强度极限 σ_b

B: 屈服极限 σ_s

C: 比例极限 σ_P

D: 刚度极限 σ_g

答案：B

8. 铝芯电线，由于其重量轻，通常用于（）。

A: 需柔性连接的可动部位

B: 架空线路

C: 电焊机至焊钳的连线

D: 家庭和办公室照明

答案：B

9. 对于质量分布（），形状（）的物体，形心位于它的几何中心处。

A: 不均匀有规则

B: 不均匀无规则

C: 均匀有规则

D: 均匀无规则

答案：C

10. 在串联电路中，发热最快的部分一定是（）的部分。

A: 电流最大

B: 电压最大

C: 电阻最小

D: 电压较小

答案：B

11. （）是卸去外力后能完全消失的变形。

A: 刚性变形

B: 综合变形

C: 弹性变形

D: 塑性变形

答案：C

12. 扬程是（ ）的性能参数。

A: 压缩机

B: 风机

C: 压气机

D: 泵

答案：D

13. 一般情况下，把研究对象的全体称为（ ）。

A: 抽样

B: 总体

C: 样本

D: 统计量

答案：B

14. 自动监控系统的深化设计应具有开放结构，协议和接口都应（ ）。

A: 独立化

B: 个性化

C: 标准化

D: 订制化

答案：C

15. 劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上（ ）既生效。

A: 口头约定

- B: 盖章
- C: 签字
- D: 签字或盖章

答案：D

16. 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过 16A，灯具数量不宜超过（）个。

- A: 50
- B: 25
- C: 60
- D: 35

答案：B

17. 横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（）。

- A: 轴力相同，横截面上的正应力不同
- B: 轴力相同，横截面上的正应力也相同
- C: 轴力不同，横截面上的正应力也不同
- D: 轴力不同，横截面上的正应力相同

答案：B

18. 甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（）。

- A: 业主只可以要求乙公司承担责任
- B: 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任
- C: 业主只可以要求甲公司承担责任
- D: 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任

答案：D

19. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 采用冷拔方式制造
- B: 耐腐蚀性良好
- C: 强度较无缝钢管低
- D: 生产工艺简单

答案：A

20. 《建筑工程安全生产管理条例》的基本原则不包括（）

- A: 公平公正
- B: 以人为本
- C: 实事求是
- D: 安全第一、预防为主原则

答案：A

21. 在总变形不变的条件下，由于（）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

- A: 湿度
- B: 压力
- C: 蠕变
- D: 温度

答案：D

22. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（）。

- A: 等距抽样
- B: 类型抽样
- C: 整群抽样
- D: 纯随机抽样

答案：C

23. 白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（）。

- A: 440v
- B: 380v
- C: 311v
- D: 220V

答案：C

24. 电线穿墙时应装过墙管"安全生产模拟考试一点通"保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于（）mm。（）

- A: 20
- B: 10
- C: 30
- D: 15

答案：B

25. 经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（）内通用。

- A: 同一质量管理体系
- B: 评定单位
- C: 特定产品范围
- D: 集团公司或总公司

答案：A

26. 下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

- A: 变压器填补
- B: 变压器冷却
- C: 变压器消弧
- D: 变压器润滑

答案：B

27. 某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（ ）kPa。

- A: 60
- B: 600
- C: 6000
- D: 0.6

答案：B

28. 电气设备和器材在安装前的保管期限应为（ ）及以下。

- A: 2 年
- B: 1 年
- C: 半年
- D: 5 年

答案：B

29. 关于建筑设备监控系统中主要输入设备的安装，以下错误的是（ ）。

- A: 水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行
- B: 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游，流量计的上游应有 10 倍管径长度的直管段
- C: 风管型传感器安装应在风管保温层完成前进行

D: 涡轮式流量传感器应水平安装

答案：C

30. 电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（）。

A: 套丝连接

B: 压接式连接

C: 塑料专用套管连接

D: 紧定式连接

答案：D

31. 将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5：3：2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（）个个体。

A: 10

B: 25

C: 5

D: 20

答案：D

32. 设备标高基准点从建筑物的标高基准点引入到其他设备的基准点时，应一次完成。对一些大型、重型设备，应（）。

A: 少布置一些基准点

B: 杜绝使用永久基准点

C: 多布置一些基准点

D: 只布置一个基准点

答案：C

33. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜（）布置。

A: 分散

B: 靠右

C: 靠左

D: 居中

答案：D

34. 膨胀管（）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故。

A: 不允许

B: 允许

C: 必须

D: 应该

答案：A

35. 下列表示数据分布范围或离散程度的是（）。

A: 极差

B: 均值

C: 中位数

D: 平均数

答案：A

36. 蹲式大便器按结构，可分为（）。

A: 普通型和节水型

B: 有存水弯式和无存水弯式

C: 成人型和幼儿型

D: 挂箱式和冲洗阀式

答案：B

37. 常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（）。

A: 1012N/m^2

B: 109N/m^2

C: 103N/m^2

D: 106N/m^2

答案：D

38. 专业承包二级企业可承担投资额（）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

A: 2000

B: 1000

C: 1500

D: 800

答案：C

39. 三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于（）。

A: 截止状态

B: 放大状态

C: 击穿状态

D: 饱和状态

答案：B

40. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（）。

A: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层

B: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层

C: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层

D: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：D

41. 建设工程施工前，（）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A: 监理单位
- B: 政府有关部门
- C: 建设单位
- D: 施工单位

答案：D

42. 工业建筑空调系统主风管风速低于（）。

- A: 15m/s
- B: 20m/s
- C: 12m/s
- D: 10m/s

答案：A

43. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 沉降观测点
- B: 设备基础
- C: 厂房柱子
- D: 临时水准点

答案：B

44. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力偶
- B: 力偶矩
- C: 力
- D: 力矩

答案：A

45. DS0.5 表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过（）mm。

- A: 1
- B: 0.5
- C: 2
- D: 10

答案：B

46. 下列工程中，属于冶炼工程范围的是（）。

- A: 化纤工程
- B: 动力站安装工程
- C: 制氧工程
- D: 工业炉窑安装工程

答案：C

47. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（）。

- A: 移动水准点
- B: 连续水准点
- C: 临时水准点
- D: 永久水准点

答案：C

48. 混凝土排水管安装的工艺流程是（）。

- A: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- B: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- C: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验
- D: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：D

49. 激光测距仪是目前使用最为广泛的测距仪。当测量距离小于 300m 时，宜采用（）。

- A: 手持式激光测距仪
- B: 红外线激光测距仪
- C: 望远镜激光测距仪
- D: 推车式激光测距仪

答案：A

50. 具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点，常用于室内连续排放污水温度不大于 40℃、瞬时温度不大于 80℃的生活污水管道的是（）。

- A: 硬聚氯乙烯（UPVC）排水管
- B: 排水铸铁管
- C: 陶土管
- D: 高密度聚乙烯（HDPE）管

答案：A

51.（）是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

- A: 《建设工程质量管理条例》
- B: 《经济法》
- C: 《监理法》
- D: 《建设工程设计条例》

答案：A

52. 流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（）。

- A: 射流
- B: 稳定流
- C: 无压流
- D: 有压流

答案：C

53. 关于作用力与反作用力的叙述，错误的是（）。

- A: 作用力与反作用力总是大小相等的，且方向相反
- B: 作用力与反作用力总是同时存在的
- C: 作用力和反作用力，都可以单独存在
- D: 作用力和反作用力必须同时存在

答案：C

54.（）等于大气压强与绝对压强之差。

- A: 绝对压强
- B: 真空度

C: 相对压强

D: 动压强

答案：B

55. 根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修最低保修期为（ ）年。

A: 4

B: 3

C: 1

D: 2

答案：D

56. 若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（ ）。

A: 淹没射流

B: 无压流

C: 自由射流

D: 有压流

答案：A

57. 塑性材料是指延伸率为（ ）的材料。

A: $<5\%$

B: $\geq 20\%$

C: $\geq 5\%$

D: $\geq 10\%$

答案：C

58. 量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设（ ）个测点。

A: 五

B: 三

C: 六

D: 四

答案: D

59. 沉降观测应采用（）等水准测量方法，每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。

A: 二

B: 五

C: 三

D: 四

答案: A

60. 直埋电缆应使用铠装电缆，铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地，接地电阻不得大于 100，埋深应不小于（）。

A: 1.1

B: 1.3

C: 1

D: 0.7

答案: D

61. DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（）。

A: 内径

B: 公称直径

C: 外径

D: 管壁厚度

答案: B

62. 当 $X_L < X_C$ 时，总电压（ ）电流，称为（ ）电路。

- A: 超前感性
- B: 滞后容性
- C: 滞后感性
- D: 超前容性

答案：B

63. 平面控制网的坐标系统，应满足测区内投影长度变形值不大于（ ）cm/km。

- A: 1.5
- B: 2.5
- C: 0.5
- D: 3.5

答案：B

64. 关于电压的说法，错误的是（ ）。

- A: 电压是电路中形成电流的原因
- B: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压
- C: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
- D: 电源是提供电压的装置

答案：C

65. 水准仪进行粗略整平的目的是（ ）。

- A: 使三脚架高度适当、架头大致水平并牢固稳妥
- B: 使管水准器的气泡符合
- C: 使圆水准器的气泡居中
- D: 使目镜中十字丝清晰

答案：C

66. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（）。

- A: 黏性
- B: 导电性
- C: 膨胀性
- D: 压缩性

答案：C

67. 室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（）。

- A: 0.5
- B: 0.15
- C: 2
- D: 1

答案：B

68. 常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（）。

- A: 洗脸盆
- B: 污水盆
- C: 洗涤盆
- D: 化验盆

答案：B

69. 下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（）。

- A: 压入装配法
- B: 加热装 pL4A

C: 焊接固定法

D: 低温冷装配法

答案: C

70. 当温度 T 变化时, 流体的体积 V 也随之变化, 温度升高、体积膨胀, 这种特性称为流体的 ()。

A: 黏性

B: 导电性

C: 膨胀性

D: 压缩性

答案: C

71. 材料在某一固定应力和 () 温度下, 随着时间的增长, () 将缓慢增大, 这种现象称为蠕变。

A: 不变弹性变形

B: 不变塑性变形

C: 可变弹性变形

D: 可变塑性变形

答案: B

72. 根据安装测量的一般程序, “设置标高基准点”的下一个步骤是 ()。

A: 设置纵横中心线

B: 实测记录

C: 安装过程检测控制

D: 设置沉降观测点

答案: D

73. 关于交流电动机调速的说法，正确的是（）。

- A: 磁极对数越多，转速越低
- B: 磁极对数越多，转速越高
- C: 磁极对数越少，转速越低
- D: 磁极对数越少，转速不变

答案：A

74. 开关的绝缘电阻一般应在（）M Ω 以上。

- A: 150
- B: 20
- C: 50
- D: 100

答案：D

75. 管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（）的原则进行安装。

- A: 先外后里
- B: 先里后外
- C: 先两侧后中间
- D: 先中间后两侧

答案：B

76. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力矩
- B: 力偶矩
- C: 力
- D: 力偶

答案：D

77. 排水栓及地漏的安装应平正、牢固，地漏的水封高度不得小于（）mm。

- A: 25
- B: 80
- C: 50
- D: 100

答案：C

78. 交接箱主要由（）、箱架结构和机箱组成。

- A: 电源
- B: 接线模块
- C: 处理器
- D: 中继器

答案：B

79. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

- A: 1.5
- B: 1.1
- C: 1
- D: 1.2

答案：B

80. 建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（）。

- A: 1 年

B: 3 年

C: 2 年

D: 4 年

答案：C

81. 高程测量的一般原则是（）。

A: 从右侧到左侧

B: 从整体到局部

C: 从局部到整体

D: 从左侧到右侧

答案：B

82. 气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起的涡流的部位后顺气流方向圆形风管（）倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。

A: 3~4

B: 4~6

C: 3~5

D: 4~5

答案：D

83. 关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（）。

A: 启动转矩大、启动电流大

B: 启动转矩大、启动电流小

C: 启动转矩小、启动电流小

D: 启动转矩小、启动电流大

答案：B

84. 全站仪是一种可以进行（）测量，（）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

- A: 角度和距离能
- B: 角度能
- C: 距离能
- D: 角度和距离不能

答案：A

85. 单位体积的流体所具有的重量称为流体的（）。

- A: 重量
- B: 容重
- C: 质量
- D: 密度

答案：B

86. 用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（）。

- A: 定期进行安全管理
- B: 定期进行安全培训
- C: 定期进行健康检查
- D: 定期进行安全检查

答案：C

87. 力偶对物体产生的运动效应为（）。

- A: 只能使物体移动
- B: 它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同
- C: 既能使物体转动，又能使物体移动

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 只能使物体转动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/858025104042007022>