

2023 年质量员之土建质量专业管理实务通关题库(附带答案)

单选题（共 45 题）

1、吊顶工程吊杆长度大于 1.5m 时，应设（ ）。

- A. 斜拉杆
- B. 直拉杆
- C. 反支撑
- D. 加固件

【答案】 C

2、查各类面层（含不需铺设部分或局部面层）表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷，应采用（ ）的方法。

- A. 用钢尺量
- B. 用锤敲击
- C. 观感
- D. 手摸

【答案】 C

3、抹灰工程有排水要求的部位应做（ ） mm。

- A. 护口
- B. 圆弧
- C. 滴水线（槽）
- D. 描黑

【答案】 C

4、下面（ ）连接，不属于钢筋机械连接。

- A. 直螺纹套筒
- B. 套筒挤压
- C. 锥螺纹套筒
- D. 电渣压力焊

【答案】 D

5、下列关于土方开挖过程中的质量控制措施表述错误的是（ ）。

- A. 土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准工程桩
- B. 如果采用机械开挖，不需要配合人工清土，由机械直接运走，节省时间
- C. 基坑（槽）挖深要注意减少对基土的扰动
- D. 雨期、冬期施工的注意事项

【答案】 B

6、下面（ ）不能作为建筑砂浆的胶凝材料。

- A. 水泥
- B. 石灰
- C. 石膏
- D. 砂子

【答案】 D

7、分项工程可由（ ）检验批组成。

- A. 若干个

- B. 不少于十个
- C. 不少于三个
- D. 不少于五个

【答案】 A

8、结构可靠性鉴定结论一般由（ ）做出。

- A. 从事建筑物鉴定的机构
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 设计单位

【答案】 A

9、幕墙工程所用硅酮结构胶应有国家指定检测机构出具的（ ）。

- A. 认定证书
- B. 合格证明
- C. 相容性试验报告
- D. 硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告

【答案】 D

10、建设工程的保修期，自（ ）之日起计算。

- A. 提交竣工验收报告
- B. 竣工验收合格
- C. 竣工验收备案
- D. 施工单位签署工程质量保修书

【答案】 B

11、抹灰工程采用加强网防裂时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于（ ）。

- A. 50
- B. 80
- C. 100
- D. 120

【答案】 C

12、下列关于钢结构工程进行施工质量控制规定表述错误的是（ ）。

- A. 采用的原材料及成品应进行进场验收
- B. 各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查
- C. 相关各专业工种之间，应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可
- D. 凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检，并应经质检人员见证取样、送样

【答案】 D

13、水下灌注混凝土，首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面（ ）m 以上。

- A. 0.5
- B. 0.8
- C. 1.0
- D. 1.5

【答案】 A

14、混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（ ）N/mm²前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2

【答案】 B

15、钢筋进场时，除应检查其产品合格证、出厂检验报告外，还应检查（ ）。

- A. 进场复验报告
- B. 生产许可
- C. 化学分析试验报告
- D. 推广证书

【答案】 A

16、以下不是工程竣工验收的要求的是（ ）。

- A. 完成工程设计和合同约定的各项内容
- B. 建设单位已按合同约定支付工程款
- C. 有部分技术档案和施工管理资料
- D. 有施工单位签署的工程质量保修书

【答案】 C

17、以下是隐检项目的是（ ）。

- A. 检查钢筋笼规格

- B. 检查楼板厚度
- C. 检查地面的平整度
- D. 检查混凝土强度

【答案】 A

18、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可靠性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于 3 根，总数少于 50 根时，不少于 2 根。

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 4%

【答案】 A

19、当水泥的（ ）性能不合格时，应按废品水泥处理。

- A. 3d 强度
- B. 28d 强度
- C. 安定性
- D. 7d 强度

【答案】 C

20、砌块按其空心率大小可分为空心砌块和实心砌块两种。空心率小于（ ）或无孔洞的砌块为实心砌块。

- A. 25%
- B. 20%

C. 15%

D. 10%

【答案】 A

21、对袋装水泥进行抽样检测时，随机选择（ ）取样。

A. 20 个以上不同的部位

B. 10 个以上不同的部位

C. 5 袋

D. 1 袋

【答案】 A

22、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 中，阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于（ ）m，临空高度在 24m 及 24m 以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于（ ）m。

A. 1.05、1.05

B. 1.05、1.10

C. 1.10、1.10

D. 1.05、1.15

【答案】 B

23、为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用称为（ ）。

A. 分部分项工程费

B. 其他项目费

C. 措施项目费

D. 规费

【答案】 C

24、钢材切割面或剪切面不属于主控项目的缺陷是（ ）。

A. 裂纹

B. 夹渣

C. 几何尺寸偏差

D. 分层

【答案】 C

25、压实系数采用环刀抽样时，取样点应位于每层（ ）的深度处。

A. 1/3

B. 2/3

C. 1/2

D. 3/4

【答案】 B

26、建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目，应达到本规范规定的质量标准，认定为合格一般项目 80% 以上的检查点（处）符合本规范规定的质量要求，其他检查点（处）不得有明显影响使用，且最大偏差值不超过允许偏差值的（ ）% 为合格。凡达不到质量标准时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 的规定处理。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

【答案】 C

27、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用（ ）填充饱满，并使用密封胶密封外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

A. 水泥砂浆

B. 水泥混合砂浆

C. 密封材料

D. 弹性闭孔材料

【答案】 D

28、施工阶段质量控制的目标是（ ）。

A. 制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的

B. 致力于提供质量要求得到满足的信任

C. 增强满足质量要求的能力

D. 确保工序质量合格；杜绝质量事故发生

【答案】 D

29、当采用冷拉方法调直钢筋时，HPB235 级钢筋的冷拉率不宜大于（ ），HRB335 级、HRB400 级和 RRB400 级钢筋的冷拉率不宜大于（ ）。

A. 3%1%

B. 4%1%

C. 5%2%

D. 2%1%

【答案】 B

30、裱糊拼缝检查距离墙面（ ）m处正视。

A. 1.0

B. 1.5

C. 2.0

D. 2.5

【答案】 B

31、碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于（ ）mm。

A. 50

B. 60

C. 80

D. 100

【答案】 D

32、钢材同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号、同一交货状态每（ ）t为一验收批。

A. 20

B. 40

C. 60

D. 80

【答案】 C

33、基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（ ）。

- A. 0.95
- B. 0.92
- C. 0.90
- D. 0.88

【答案】 C

34、地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷，应采用（ ）修补地下连续墙槽段接缝如有渗漏，应采用引排或注浆封堵。

- A. 聚合物水泥砂浆
- B. 水泥砂浆
- C. 防水混凝土
- D. 混凝土

【答案】 A

35、（ ）是工程质量的主体，开工前各项目部必须建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 发包人
- D. 承包人

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858033114042006051>