



建筑工程承包合同

(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载)

工程劳务分包合同

(架子工 分项工程)

承包单位:

苏州弘源发建设工程
台家大厦工程项目部

架子工 分项工程劳务分包合同

发包方：苏州弘源发建设工程台家大厦工程项目部（以下简称甲方）

承包方：身份证号码：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程现场实际情况，双方共同协商一致，特订立本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：台家大厦项目

2、工程地点：苏州相城区嘉园路北、采莲路东

本工程建筑面积 96979.62 m²；结构形式：框架剪力墙；层数：地上 25 地下 3 层。

第二条 基本要求

1、乙方的施工人员必须持有“四证”（身份证、计生证、就业证、资格证）的镇、县、市及省级施工企业和办有建筑、工商、劳动等部门注册核准及审批的单位。

2、符合省、市有关外地来汉、郊县进城分包及暂住人口管理等有关节文件规定。

3、向甲方提供健全的成建制劳务、各项专兼职管理人员及职工花名册。

4、要及时办理各项合法务工手续，并承担相关务工手续的费用。

5、乙方必须在签订合同时交纳承包总价款 10%的履约保证金（计人民币元整），本履约保证金在乙方履行完本合同约定条款内容后一次性退还（无息）。

第三条 承包范围及形式

1、承包范围

通过双方商议，甲方拟本工程所属于架子工分项工程及附属工程，临时设施中的架子分项工程劳务，分包给乙方施工。

2、承包形式：

砌体：包工管料；自带大小机具；除钢管、扣件、安全网、槽钢、钢丝绳、脚手板外其它材料（楼层总配外的照明灯具、电线、油漆、电焊等耗材及辅助材料）乙方包干。

3、工作内容：

承包范围所属定额子项目所包含的全部工作内容（或双方协商约定）；

3.1 所有的架子工程，临时设施（甲方所在地需的工棚、围墙等）。

3.2 材料进场后的卸堆码、清理工作，场内的水平及垂直运输。

3.3 每层总配以外的电线、灯具等。

3.4 承包范围内不发生计时工。

3.5 本分项工程内其他上述未列的工作。

第四条 结算形式及价款

1、工作量实行月进度结算：每月二十三日至本月底为结算时间，逾期不予办理，乙方每月完成的工作量由甲方各职能部门负责人对其质量、进度、安全文明施工等进行检查、验收并签证，然后凭施工员下达的任务单及签证工作量，乙方作出自己的结算书到甲方综合员处核对并办理结算。

2、工作量结算单经项目部综合员、预决算科审核项目经理审批确认无误后由财务部门入帐。工程款的支付：。

3、工作量的计算方式：架子数量按外墙面积来确定。

4、价款：本工程劳务单价按基价加浮动价进行计取，如果乙方达到合同要求的质量、进度、安全、文明施工、材料节约等要求，则按基价加相应浮动价进行结算，本合同中的任何单价、总价不再计取其它任何管理费用。

4.1 第四条第 3.1 至 3.3 款中的工作内容，结算基价元/m²（含机械费和包干耗材及辅助材料涨价）。

4.2 根据每月对乙方：质量、工期、安全、文明施工的考核结果确定结算上浮价。上浮价合计为元/ m²：其中质量元/ m²；工期元/ m²；安全元/吨；文明施工元/ m²。

4.3 楼层总配外电线及照明灯具和正负零以上按元/层包干，地下室按元/层包干。

5、乙方承包范围内的任何未完成工作量而引起甲方其它支出（如计时工）均由乙方承担，甲方在乙方结算时双倍据实扣减。

6、承包范围外所发生计时工按实际工日每工日元包干，不取其它费用。当日发生的计时工必须当日取得主管施工员、栋号执行经理签证，一次性计时工达 10 个以上需由综合员参与估工。次日办理签证的计时工不予结算，当日签证完毕送综合员处存档。

7、本工程质量目标为工程，主体结构质量目标为工程，如因乙方责任未实现该目标，

则乙方所有费用按 90% 结算（含施工过程中的质量罚款），乙方必须是无条件接受的。

第五条 进度、安全及质量要求

1、根据总工期甲方按月、旬或分部分项给乙方下达施工任务计划，乙方分班进行全天制二十四小时施工，特殊情况下甲方下达的变更计划或临时限期完成的计划，乙方必须无条件执行。

2、若因待料、24 小时以外停电或不可抗拒的自然灾害的影响，在取得甲方当日签证后，工期可顺延，乙方不得以其它借口擅自停工。

3、施工期限为年月日至年月日甲方每月对乙方执行工程进度计划完成情况进行一次考核，能够满足甲方进度计划的，结算时在基价的基础上上浮元/ m²。（对第五条第 4.2 款解释）

4、安全生产：

乙方必须对所属施工人员登记造册，与每位工人签订安全生产协议，并上报项目部存档。每天对工人进行岗前施工技术、安全生产和文明施工等交底，并做好书面记录上报项目部存档，自觉遵守安全操作规程，因违反安全操作规程施工而发生安全事故时，经济责任全部由乙方负责承担。甲方有权先行处理费用由乙方负责，处以经济责任人双倍罚款，并按《项目部安全奖罚条例》执行。严禁童工参加作业。

5、质量方面：

5.1 必须按设计要求，依据国家颁布的有关施工规范和质量验收标准及施工员、质检员技术交底精心施工，要求一次验收达到结构标准。乙方的施工质量必须达到甲方确定的质量目标。

6、施工过程中要求：

6.1 架子应按施工组织设计中有关脚手架的要求进行搭设，对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收不合格产品不得使用。

6.2 经检验合格的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

6.3 应清除搭设场地杂物，平整搭设场地，并使排水畅通。

6.4 当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

6.5 脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。

6.6 每搭完一步脚手架后，应按本规范表的规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直

度。

6.7 底座安放应符合下列规定：

- (1) 底座、垫板均应准确地放在定位线上；
- (2) 垫板宜采用长度不小于 2 跨、厚度不小于 50mm 的木垫板，也可采用槽钢。

6.8 立杆搭设应符合下列规定：

- (1) 严禁将外径 48mm 与 51mm 的钢管混合使用；

6.9 纵向水平杆搭设应符合下列规定：

- (1) 纵向水平杆搭设应符合本规范第条的构造规定；
- (2) 在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈，用直角扣件与内外角部立杆固定。

6.10 横向水平杆搭设应符合下列规定：

- (1) 搭设横向水平杆应符合本规范第条的构造规定；
- (2) 双排脚手架的横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于 100mm；
- (3) 单排脚手架横向水平杆不应设置在下列部位：
 - 1) 设计上不允许留脚手眼的部位；
 - 2) 过梁上与过梁两端成 60° 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内；
 - 3) 宽度小于 1m 的窗间墙；
 - 4) 梁或梁垫下及其两侧各 500mm 的范围内；
 - 5) 砖砌体的门窗洞口两侧 200mm 和转角处 450mm 的范围内；其它砌体的门窗洞口两侧 300mm 和转角处 600mm 的范围内；
 - 6) 独立或附墙砖柱。

6.11 纵向、横向扫地杆搭设应符合本规范第条的构造规定。

6.12 连墙件、剪刀撑、横向斜撑等的搭设应符合下列规定：

- (1) 连墙件搭设应符合本规范第 6.4 节的构造规定。当脚手架施工操作层高出连墙件二步时，应采取临时稳定措施，直到上一层连墙件搭设完后方可根据情况拆除；
- (2) 剪刀撑、横向斜撑搭设应符合本规范第 6.6 节的规定，并应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

6.13 扣件安装应符合下列规定：

- (1) 扣件规格必须与钢管外径（ $\Phi 48$ 或 $\Phi 51$ ）相同；

- (2) 螺栓拧紧扭力矩不应小于 $40\text{N} \cdot \text{m}$ ，且不应大于 $65\text{N} \cdot \text{m}$ ；
 - (3) 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于 150mm ；
 - (4) 对接扣件开口应朝上或朝内；
 - (5) 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于 100mm 。
- 6.14 脚手板的铺设应符合下列规定：
- (1) 脚手板应铺满、铺稳，离开墙面 $120\sim 150\text{mm}$ ；
 - (2) 采用对接或搭接时均应符合本规范第条的规定；脚手板探头应用直径 3.2mm 镀锌铁丝固定在支承杆件上；
 - (3) 在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动；
 - (4) 自顶层作业层的脚手板往下计，宜每隔 12m 满铺一层脚手板。
- 6.15 拆除脚手架时，应符合下列规定：
- (1) 拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；
 - (2) 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于 2 步，如高差大于 2 步，应增设连墙件加固；
 - (3) 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约 6.5m ）时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件；
 - (4) 当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先按本规范第条第 4 款、第 6.6.3 条第 1、2 款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。
- 6.16 卸料时应符合下列规定：
- (1) 各构配件严禁抛掷至地面；
 - (2) 运至地面的构配件应按本规范第 8.1.5 条的规定及进检查、整修与保养，并按品种、规格随时码堆存放。

第六条 双方责任

1、甲方责任与权利

- 1.1 开工前向乙方提供施工图说明和进行技术交底，内容包括质量、安全文明施工、进度等。
- 1.2 下达施工任务单及限额领料单，明确施工时间及材料使用数量。
- 1.3 保证乙方自购材料外的材料供应。

1.4 负责技术、质量、安全、文明施工交底及后勤保障工作。

1.5 保证甲方施工 机械的完好和正常运转。

1.6 有权对乙方违反安全操作的行为进行批评教育直至经济处罚。质量、工期达不到要求的，有权责令其退场。

1.7 对工程质量、安全、文明施工检查及按本合同有关条款落实。

2、乙方责任

2.1 遵守国家的有关法律、法规及甲方的有关规定。

2.2 严格执行《建筑安装工程安全技术操作规程》，负责人应对安全负责，督促违反安全操作规程行为的整改，同时接受甲方的指导和监督。

2.3 乙方必须按甲方的施工方案技术交底、施工规程规范施工，建立健全质量、安全保证体系，明确人员责任，积极组织人力、材料施工。不得以施工难度大为由，要求合同外增加费用。

2.4 接受建设单位、监理单位和其他上级有关部门的检查，服从项目部管理和调配。

2.5 文明施工是实现安全生产，确保工程质量，加快工程进度降低工程成本的前提，乙方必须配合甲方共创文明施工现场。

2.6 保证合同规定的质量等级及工期要求，发现质量问题应积极与甲方技术部门协商及时解决，对工程进度较慢或预计不能按期完工，应找原因及时调整。

2.7 防止各类安全事故的发生，确保各方人员的安全和生产正常进行，施工人员不得以任何借口私拆现场的各种安全装置，严格遵守关于“进入施工现场时必须戴安全帽、不准穿拖鞋、严禁酒后上岗作业，起重臂及吊物钩下严禁通行，严禁攀爬及乘坐吊栏”等规章制度。

2.8 乙方必须保证甲方要求的施工人数：架子工人；严禁使用童工，若在工作面上发现童工，按甲方的有关规定执行。合同签订后按甲方要求的时间进场，否则甲方视乙方自动放弃，不再录用，乙方必须指定一名现场总负责人，确保现场各工种之间的协调工作，总负责人离开现场需经项目经理同意。

第七条 工作验收

乙方应确保所完成工作的质量，以符合本合同约定的质量标准。乙方工作完毕，应向甲方提交自检记录及完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后及时对乙方工作成果进行初步验收，初步验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经

完成了本合同约定的工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或竣工验收表明乙方工作质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期。

第八条 工作配合

乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方应发包人或政府部门要求进行的涉及乙方工作内容、工作场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或工作场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而发生的工期损失由甲方承担。

乙方按约定完成劳务工作，必须由甲方或工作场地的第三方进行配合，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

第九条 禁止再分包或转包

乙方不得将本合同项下劳务工作部分再包或全部转包他人，一经发现取消乙方承包资格，并由乙方承担甲方一切损失。

第十条 安全文明施工

1、甲乙双方安全生产责任的划分，以双方另外签订的《安全生产责任书》为准。

2、甲方每月对乙方施工区域进行一次安全、文明施工考核，考核结果为优良的，按基价加上浮从结算；考核结果为合格的，取消相应安全、文明施工的上浮价；考核结果不合格的不予结算，按期整改合格后按合格标准结算；否则按 500 元/次罚款。（对第五条第 4.2 款解释）

3、乙方人员住宿由甲方统一安排，照明设施统一管理。乙方人员要搞好住宿区的消防及环境卫生。对于乱搭乱盖、自行开伙任意接电线，使用电炉等违章行为处以 200 元/次罚款。

4、乙方施工人员进场必须按统一规定戴安全帽、工作牌和穿工作服，如发现未戴安全帽罚款 50 元/次，未按规定戴工作牌和穿工作服按 10 元/次处罚。

5、乙方住房由甲方提供，不允许有任何破坏行为，如造成损失由乙方赔付。

6、乙方进场后要搞好兄弟施工队伍之间的团结，严禁打架斗殴，凡参与打架斗殴的队伍不论其是非，责任自负，第一次打架，双方一律罚款 1000 元，第二次罚款 10000 元；第三次停止结算清退出场。对于单方伤害行为加倍处罚，情节严重者交公安部门处理。

7、乙方对其进场人员要加强安全教育及爱护国家财产的教育，对其人员的偷窃行为，一经发现将对乙方处以盗窃物资价值 10 倍的罚款。并令作案者退出现场。对盗窃价值较大，直接影响生产的盗窃团伙，甲方将其交公安部门处理。

8、施工人员在施工过程中所有周转材料及施工用料，不得高于两米之上向下抛，发现一次扣款 50 元，造成人员伤、亡或材料损失由乙方负责赔偿。

9、非施工人中（含家属）不得进入甲方施工区，对不听管理擅闯施工区者，发现一次扣款 100 元，造成伤害责任自负。

10、若在本合同内乙方不服从工作安排，素质低下，违章作业，违法乱纪，队伍不稳定，管理混乱，甲方有权令其停工，限期整顿直至令其退场，造成的工期延误等经济损失由乙方负责赔偿。

11、非甲方原因造成的伤亡事故由乙方自行负责，甲方提供就医方便。

12、未明确事项参照合同附件。

第十一条 合同附件

1. 本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字、盖章后生效。

2. 合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，协商不成由市级仲裁委员会裁决或到工程所在地人民法院起诉。

甲 方： 乙 方：

委托代理人： 委托代理人：

签订日期： 签订日期：

建筑施工劳务承包合同

发包方：中太建设集团股份有限公司（简称甲方）

承包方：陕西德春顺建筑劳务分报公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务事项协商一致，订立本合同。

1. 乙方资质情况：

资质证书号码：

发证机关：

资质专业及等级：

项目经理资质：

2. 劳务分包工作及提供劳务内容

工程名称：

工程地点：

3. 分包范围：

（1）主体部分

①钢筋：图纸内所有钢筋加工制作，绑扎、对焊、电焊、竖焊、加工丝、连接、钢筋棚搭拆等。

②砼：砼浇筑、抹面护养、成品保护、修补覆盖等。

③模板：模板制作、安装、拆除、架子打搭，木工棚搭拆。

④外架：外架搭拆，挂安全网，安全围护等一切工程。

⑤文明工地：文明工地所需的一切材料，现场所需的用工范围工程，施工道路，排水水池，等一切工程，现场办公区、生活区所有发生的人工费。

(2) 砖砌体、构造柱、门窗过梁、制作安装、外墙面砖、外墙涂料、内墙抹灰、厨房、卫生间打底、地面拉毛、厨房卫生间的贴面、防水工程，楼梯扶手制作安装，公用部分的刷白，棚顶抹灰，涂料工程，室外散水，散水以内地沟工程。

(3) 材料和机械部分

①材料：工程所用的材料：模板、安全网、钢管、扣件、罗杆、丝杆、预制板件、劳保用品等一切辅材。

②机械：搭吊、人货两用电梯、搅拌机、砂浆机、钢筋加工所有机械、电锯、压刨机、振动棒、电机、平板振动棒、水泵、水管及配件、计量器具、试块制作并养护的器具（除砼工程地泵和泵管不管），其余的工程实施所需的一切大小机械及器具。

(4) 装饰阶段的建筑材料由甲方提供。

(5) 按建筑面积结算元/m²

大写：

4. 分包工作期限

主体队伍进场时间：年月日

主体开始工作日期：年月日

5. 质量标准

工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定执行，国家和地方现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程主体结构必须达到质量评定（ ）等级。装饰工程施工按优良标准施工，达到总包单位行业标准要求。

6. 合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同及本合同补充条款：
- （2）本合同施工总承包合同：
- （3）本工程施工专业承（分）包合同

7. 标准规范

除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

- （1）
- （2）

8. 图纸

甲方应在劳务分包工作开工天前，向乙方提供图纸套。

9. 项目经理

9.1 甲方委派的担任驻工地并履行本合同的权利和义务的项目经理为职称：

9.2 乙方委派的担任驻工地并履行本合同的权利和义务的项目经理为：职称：

10.甲方义务

10.1组织与工程相适应的项目管理体系，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作；

10.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前的下列工作并承担相应费用：

（1）在年月日前向乙方交付具备本合同事项下劳务作业具备开工条件的施工现场。具备开工条件的施工工场地交付要求为：

（2）在年月日前完成水（甲方提供指定踩水点）、电（甲方只提供总配电）等，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、施工道路主干道的时间和质量要求；

（3）在年月日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其测量防线责任为：甲方负责工程开工前的测量定位，其余工作由乙方负责，甲方负责检查复核；

（4）在年月日前向乙方提供下列生产，生活临时设施的场地。

10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

10.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工、验收，乙方

安排专业人员配合甲方工作；

10.5按本合同约定，如期向乙方支付劳动报酬；

10.6负责与发包人、监理、设计有关部门联系，协调现场工作关系；

10.7如因甲方责任原因导致停工，甲方负责乙方所有的机械、周转材料租金和工人的误工费用、管理费用；

10.8甲方提供钢筋、商砼、砖、石子、水泥、泵送砼设备。内外墙面砖及地面砖、涂料、油漆、门窗、栏杆等材料及设备。

11.乙方义务

11.1对本合同劳务分包范围的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；乙方根据工程需要，安排由施工经验的、素质好的管理人员进行项目管理，配置专职安全员、资料员、技术员、施工员、工长、质检员等，负责项目的管理工作。工长应对施工现场全面了解，科学管理，计划地合理安排各项现场工作和生产进度；技术员要对施工图纸及各项施工规范、图集熟悉，及时掌握图纸会审变更文件，技术交底的内容，并落实到位；质检员要熟悉每道施工工序的施工规范要求，严格控制施工质量；安全员及时对各工种安全交底，做好安全资料的记录、收集工作，在生产过程中，严

格按照安全生产规范要求施工；施工员要熟悉各种仪器的使用，依照图纸做好放线、施工的工作；资料员及时做好工程资料的记录、收集工作，对工程隐蔽记录、自检记录及时报送到监理甲方项目部，做好报检工作工程的试块制作、养护、送检工作（养护室及机具由乙方自理），积极配合甲方做好每一阶段的工作。乙方必须配备齐全工程施工过程中各相应部门的管理人员，否则甲方有权责令停工整改，直至人员配备齐全为止。

11.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求：每月底前7天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行建筑主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，必须做到文明施工；承担由于自身责任造成的修改，返工。材料浪费，工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及罚款；

11.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接

受甲方随时检查其设备、材料管理、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；现场其他单方协调配合，照顾全局；

11.5按甲方统一规范堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

11.6按时提交工资表、材料相关资料，配合甲方办理交工验收

11.7做好施工现场的正常运作工作建筑物、构筑物 and 地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失；

11.8乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；

11.9除非合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11.10 乙方必须为甲方提供乙方自备的设备、机具、周转材料和辅材的合格证明并附明细表。

12、安全施工与检查

12.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的责任和因此而发生的费用，由乙

方承担。

12.2 甲方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

12.3 本工程要求劳务分包方施工期间的重大伤亡事故为零。

13、安全防护

乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供并使用。

14、事故处理

14.1 发生重大事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门和甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15、保险

15.1 乙方必须为从事该工程施工作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

15.2 保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要措施，防止或减少损失。

16、材料、设备供应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858112121101006100>