

2023 年监理工程师之交通工程目标控制通关题库(附答案)

单选题（共 40 题）

1、二级及二级以上公路，一般土质的压实度应不小于（ ），三级、四级公路，压实度应不小（ ）。

A.95% 90%

B.90% 85%

C.85% 80%

D.80% 75%

【答案】 B

2、洞外平面控制网、高程控制网应不定期复测，复测周期不大于（ ）个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】 D

3、施工环境保护监理，是指具有相应资质的监理单位受（ ）的委托，依法承担其建设项目施工期间的环境监督管理工作，代表业主对承包人在施工活动中的污染防治和生态保护与恢复等情况进行监督管理，确保各项环保措施落实的个性化服务活动。

A.建设单位

B.政府监督机构

C.施工单位

D.设计单位

【答案】 A

4、施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合（ ）。

A.二级配电一级保护

B.一级配电一级保护

C.三级配电二级保护

D.三级配电三级保护

【答案】 C

5、下列不属于土的试验项目的是（ ）。

A.天然含水率试验

B.液塑限试验

C.击实试验

D.抗压强度试验

【答案】 D

6、公路工程竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为 0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为（ ），竣工验收委员会对工程质量的评分权值为 0.2。

A.0.2

B.0.3

C.0.5

D.0.6

【答案】 D

7、下列费用属于价差预备费的是（ ）。

- A.人工费因政策原因上涨费用
- B.设备规格型号改变增加的费用
- C.材料货源变更增加的费用
- D.运输距离改变增加的费用

【答案】 A

8、对于重大事故隐患，施工单位应当在确定后（ ）个工作日内向直接监管的交通运输主管部门报备，其中涉及民爆用品、危险化学品及特种设备等重大事故隐患的，还应向相应的主管部门报备。

- A.3
- B.5
- C.10
- D.15

【答案】 B

9、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（ ）计列。

- A.11%
- B.5%
- C.4%
- D.3%

【答案】 A

10、某建筑施工材料采购原价为 150 元/t，运杂费为 30 元/t，运输损耗率为 0.5%，采购保管费率为 2%，则该材料的单价为（ ）元/t。

A.184.52

B.183.75

C.153.77

D.123.01

【答案】 A

11、对于非生产性建设项目而言，公路工程建设项目总投资由（ ）组成。

A.固定资产投资和流动资产投资两部分

B.建设投资和建设期利息两部分

C.工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分

D.工程费用、工程建设其他费用两部分

【答案】 B

12、以下生产事故分类说法错误的是（ ）

A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故

B.淹溺包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺

C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤

D.高处坠落指在高空作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故

【答案】 C

13、工程进度 S 曲线表也称为工程进度表是（ ）共同使用的一个工程管理流程表，是计量支付表格的辅助表格。

A.建设单位和施工单位

- B.建设单位和监理单位
- C.施工单位和监理单位
- D.建设单位和设计单位

【答案】 C

14、隧道冻害的现象与危害不包括的是（ ）。

- A.衬砌冻胀开裂
- B.衬砌结构的失稳破坏
- C.降低衬砌结构的安全可靠性
- D.隧道的衬砌和设备会受到侵蚀

【答案】 D

15、沥青贯入式路面中深贯入式厚（ ） cm。

- A.2~3
- B.3~4
- C.4~6
- D.6~8

【答案】 D

16、“建造-经营-移交”模式的英文缩写是（ ）。

- A.BOT
- B.PFI
- C.PPP
- D.ABS

【答案】 A

17、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 B

18、土石路堤施工质量要求填筑过程中，压实机械宜选用自重不小于（）t 的振动压路机。

A.10

B.12

C.15

D.18

【答案】 D

19、流水强度又称流水能力、生产能力，它属于（）。

A.时间参数

B.工艺参数

C.空间参数

D.仿真参数

【答案】 B

20、公路工程投标工作程序，其中复核工程数量的，下一步工作是（）。

- A.编制总体施工组织设计文件
- B.现场考察、调查地材等价格
- C.投标价的计算、汇总
- D.研究招标文件

【答案】 A

21、常见的工程项目管理模式有很多种，其中（ ）指的是项目管理公司代表发包人管理项目，将项目所有的设计、施工任务发包出去，施工单位与项目管理公司签订承包合同。

- A.PMC
- B.PM
- C.PPP
- D.BOT

【答案】 A

22、下列工程项目施工组织设计编制程序中，最先进行的是（）。

- A.项目划分，复核工程数量
- B.选择施工方法，确定施工方案
- C.编制工程进度计划
- D.确定施工组织管理机构，制定管理制度

【答案】 A

23、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符项。其中安全生产条件由（ ）组成。

A.2

B.3

C.4

D.1

【答案】 A

24、先张法预应力施工，横梁需要有足够的刚度，受力后挠度不应大于（ ）。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm

【答案】 B

25、关于人工摊铺与碾压的要求说法不正确的是（ ）。

A.混合料拌和均匀后，应及时用平地机初步整型

B.在初平的路段上，应用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压一遍

C.应用平地机再整型一次，应将高处料直接刮出路外，严禁形成薄层贴补现象

D.反复整型，直至满足技术要求，每次整型都应达到平整

【答案】 D

26、以下关于暂列金额的特点，说法错误的是（ ）

A.发生项目的不确定性

B.发生金额的不确定性，可能与实际情况有较大差距

C.暂列金额中的项目具体由谁承担，事先确定

D.它们是某些新增的附属工程、零星工程等变更工程，也可能是提供货物、材料、设备或劳务等工作 C选项错误，暂列金额中的项目具体由谁承担，事先并不确定，可能由承包人承担，也可能由特殊分包人或其他第三者承担。

【答案】 C

27、计算价值系数 V_i 满足（ ）时，零件实现其功能所分配的成本偏高，或存在过剩的功能。

A. $V_i > 1$

B. $V_i < 1$

C. $V_i = 1$

D. $V_i \leq 1$

【答案】 B

28、关于抛石挤淤的说法不正确的是（ ）。

A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于 300mm

B.横坡缓于 1：10 时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧

C.当横坡陡于 1：10 时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于 2m 宽的平台

D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实

【答案】 C

29、关于公路工程监理第一次工地会议的说法，错误的是（ ）。

A.第一次工地会议由总监主持

在合同工程正式开工前，总监办应组织召开第一次工地会议

C.建设单位的技术人员必须参加，管理人员可授权相关人员参加

D.宜邀请工程质量安全监督机构参加

【答案】 C

30、工作 A 持续时间 11 天，紧后工作有 B、C、D、E 四项，最迟完成分别为 24 天、22 天、25 天、33 天，各工作持续时间 9 天、5 天、7 天、14 天，则工作 A 最迟开始时间为（ ）。

A.4

B.5

C.7

D.8

【答案】 A

31、（ ）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。

A.计算跨径

B.净跨径

C.标准跨径

D.总跨径

【答案】 A

32、当延期事件发生以后，（ ）应根据合同约定及时进行妥善处理。

A.监理工程师

B.建设单位

C.施工单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858127004061006123>