

土建施工员测试题与参考答案

一、单选题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分）

1、关于土方的项目列项或工程计算正确的为（ ）

- A、建筑物场地厚度为 350mm 挖图应按平整场地项目列项
- B、挖一般土方的工程量通常按开挖虚方体积计算
- C、冻土开挖工程量需按虚方体积计算
- D、基础土方开挖需区分沟槽、基坑和一般土方项目

正确答案：D

2、退出 Excel2003 的组合键是（ ）

- A、Alt+F1
- B、Alt+F3
- C、Alt+F4
- D、Alt+F2

正确答案：C

3、第二类危险源的风险控制中，最重要的工作是（ ）

- A、制定应急救援体系
- B、设置安全监控系统
- C、加强员工的安全意识培训和教育
- D、改善作业环境

正确答案：C

4、下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是（ ）

- A、电气焊必须在工作面设置光屏障
- B、存放油料库的地面和高 250mm 墙面必须进行防渗处理
- C、在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚 12:00 至次日早 6:00 时段
- D、固体废弃物必须单独储存

正确答案：B

5、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照（ ）计算的

- A、实际施工完成的全部工程量
- B、工程实体量和损耗量之和
- C、设计文件图示尺寸的工程量净值
- D、设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

正确答案：C

6、多用于振实梁、柱、墙、厚板和大体积混凝土等厚大结构的机具是（ ）

- A、表面振动器
- B、外部振动器
- C、内部振动器
- D、振动台

正确答案：C

7、统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“一面”是指（ ）

- A、建筑物地下室建筑面积
- B、建筑物底层建筑面积
- C、建筑物转换层建筑面积
- D、建筑物标准层建筑面积

正确答案：B

8、下面不能用做测量垂直度的仪器是（ ）

- A、光学经纬仪
- B、水准仪
- C、全站仪
- D、激光铅直仪

正确答案：B

9、某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩，为了保证施工质量，桩管灌满混凝土后开始拔管，按照规定，管内应保持不少于（ ）m高的混凝土

- A、2
- B、3
- C、2.5
- D、1.5

正确答案：A

10、水准测量中，A 点位后视点，B 点位前视点，A 点高程为 H_A ，后视读数为 a ，前视读数为 b ，则 B 点高程为（ ）

- A、 $a-b-H_A$
- B、 H_A-a+b
- C、 H_A+a-b
- D、 $a+b-H_A$

正确答案：C

11、深基坑施工中变形观测的内容不包括（ ）

- A、邻近建筑物的垂直位移、倾斜、裂缝观测
- B、支护结构的挠度观测
- C、支护结构顶部的水平位移观测
- D、支护结构的倾斜观测

正确答案：B

12、（）必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员

- A、安全员
- B、施工员
- C、技术负责人
- D、项目经理部

正确答案：D

13、阅读施工图的第三步是（）。

- A、参照标准图集读
- B、按图纸排序逐一详读
- C、按工序先后，相互图纸对照读
- D、按工种分别细读

正确答案：D

14、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于现浇混凝土基础的项目列项或工程量计算正确的为（）

- A、框架式设备基础的基础部分按现浇混凝土墙列项
- B、框架式设备基础的柱和梁按设备基础列项
- C、箱式满堂基础中的梁按满堂基础列项
- D、箱式满堂基础中的墙按现浇混凝土墙列项

正确答案：D

15、我国现行的工程价款主要结算方式不包括（）。

- A、竣工后一次结算
- B、分段结算
- C、按年结算
- D、按月结算

正确答案：C

16、某项目建设期2年，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%，则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为（）万元

- A、104

B、110.24

C、115.84

D、114.94

正确答案：B

17、在厨房、卫生间、浴室等处，当采用轻骨料砼小型空心砌块或蒸压加气砼砌块砌筑填充墙时，墙底部应做（ ）坎台，其高度宜为150mm。

A、砼小型空心砌块

B、现浇砼

C、多孔砖

D、普通透水砖

正确答案：B

18、双击需要修改内容的单元格，将光标定位到需要修改的位置，按下（ ）可删除光标右边的内容

A、Backspace 键

B、Delete 键

C、Insert 键

D、Home 键

正确答案：B

19、流水施工的基本参数不包括下列哪一项（ ）

A、工艺参数

B、空间参数

C、技术参数

D、时间参数

正确答案：C

20、下列图纸排序正确的是（ ）。

A、图纸目录、施工总说明、建筑平面图、结构施工图、建筑施工图、采暖通风施工图、给排水施工图、电气施工图。

B、图纸目录、施工总说明、建筑平面图、建筑施工图、结构施工图、采暖通风施工图、给排水施工图、电气施工图。

C、图纸目录、施工总说明、建筑平面图、建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、电气施工图、采暖通风施工图。

D、图纸目录、施工总说明、建筑平面图、建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、采暖通风施工图、电气施工图。

正确答案：D

21、主体结构按照施工质量验收层次划分属于（ ）。

- A、分项工程
- B、分部工程
- C、检验批
- D、单位工程

正确答案：B

22、通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择（ ）

- A、具有工艺逻辑关系的有关工作
- B、持续时间可以压缩的有关工作
- C、可以增加资源投入的有关工作
- D、超过计划工期的非关键线路上的有关工作

正确答案：D

23、编制施工进度计划的工具不包括（ ）

- A、网络计划
- B、时标计划
- C、里程碑计划
- D、横道计划

正确答案：B

24、建筑物场地厚度在±（ ）cm 以内的挖、填、运、找平，应按平整场地项目编码列项。

- A、20
- B、10
- C、40
- D、30

正确答案：D

25、某分部工程划分为 2 个施工过程、3 个施工段组织流水施工，流水节拍分别为 2d、4d、3d 和 3d、5d、4d，则流水施工工期为（ ）d

- A、12
- B、15
- C、13
- D、14

正确答案：B

26、施工项目管理的主体是（ ）。

- A、建设行政管理部门

- B、以施工项目经理为首的项目经理部
- C、总监为首的监理部
- D、以甲方项目经理为首的项目经理部

正确答案：B

27、根据国家标准规定，高出作业高度在（ ）m 时，划定为一处高处作业

- A、大于 30
- B、15~30
- C、2~5
- D、5~15

正确答案：C

28、由于地质或者其他原因，当建筑物在平面位置上发生位移时，应根据位移的可能情况在其纵向和横向上分别设置（ ），用经纬仪视准线或小角度法进行观测

- A、轴线和水准基点
- B、观测点和控制线
- C、观测点和轴线
- D、水准基点和控制线

正确答案：B

29、安全技术交底检查评定内容不包括（ ）

- A、施工负责人在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底
- B、安全技术交底应按施工工序、施工部位、施工栋号分部分项进行
- C、安全技术交底应由项目负责人组织
- D、安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认

正确答案：C

30、下列关于建筑安全生产管理的表述中，不符合《建筑法》相关规定的是（ ）

- A、建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责
- B、实行施工总承包的，由总承包单位与主要分包单位共同负责
- C、分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理
- D、施工现场安全由建筑施工企业负责

正确答案：B

31、对于地势平坦且又简单的小型施工场地,可采用 ()。

- A、导线网
- B、三角网
- C、建筑基线
- D、建筑方格网

正确答案: C

32、开挖深度超过 5m 的基坑土方开挖工程属于 () 分部分项工程。

- A、危险性非常大
- B、超过一定规模的危险性较大
- C、无危险性
- D、危险性较大

正确答案: B

33、关于外用电梯安全控制的说法, 正确是是 ()

- A、外用电梯与各层站过桥和运输通道进出口处应设常开型防护门
- B、外用电梯底笼周围 2.5m 范围内必须设置牢固的防护栏杆
- C、外用电梯由有相应资质的专业队伍安装完成后经监理验收合格即可投入使用
- D、7 级大风天气时, 在项目经理指导下使用外用电梯

正确答案: B

34、土方的压实分类不包括 ()

- A、振动法
- B、碾压法
- C、水夯法
- D、夯实法

正确答案: C

35、预制桩的打桩顺序, () 不符合《建筑桩基技术规范》规定。

- A、根据基础的设计标高, 宜先深后浅
- B、密集桩群, 自中间向四周对称施打
- C、根据基础的设计标高, 宜先浅后深
- D、按桩规格, 宜先大后小, 先长后短

正确答案: C

36、施工作业计划分月施工作业计划和旬(周)施工作业计划。下列选项中不属于其内容的为 ()。

- A、提高劳动生产率的措施和节约措施

- B、完成作业计划任务所需的劳力、材料、半成品、构配件等的需用量
- C、本月、旬(周)应完成的施工任务
- D、质量计划

正确答案：D

37、下来关于安全生产监督管理的表述中，不符合《安全生产法》相关规定的是（）

- A、承担安全评价、认证、检查、经验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检查、检验的结果负责
- B、负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，可以适当收取费用
- C、安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密
- D、负有安全生产监督管理职责的部门不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品

正确答案：B

38、下列工程项目中不需要编制安全技术措施及专项施工方案的是（）

- A、土方开挖工程
- B、脚手架工程
- C、场地平整工程
- D、模板工程

正确答案：C

39、建筑物顶部有围护结构的楼梯间，层高在（）m及以上者应计算全面积。

- A、2.3
- B、2.1
- C、2
- D、2.2

正确答案：D

40、根据施工项目竣工验收的工作程序，在初步验收过程中，施工单位在自检合格的基础上，应（）

- A、填写工程竣工验收单，并将全部资料报送监理单位
- B、填写工程竣工报验单，并将全部资料报送设计单位
- C、填写工程竣工报验单，并将全部资料报送监理单位
- D、填写工程竣工验收单，并将全部资料报送设计单位

正确答案：C

二、多选题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分）

1、建筑物施工放样的基本工作是（ ）

- A、测设已知水平角
- B、测设管线距离
- C、测设已知高程
- D、测设已知水平距离
- E、测设现场建筑物

正确答案：ACD

2、钢筋、成型钢筋进场检验，当满足下列条件之一时，其检验批容量可扩大一倍；（ ）

- A、同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格。
- B、钢筋直径验收正确
- C、同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格；
- D、获得认证的钢筋、成型钢筋；
- E、钢筋数量验收正确

正确答案：ACD

3、以下说法正确的是（ ）

- A、施工方案是单位工程施工组织设计的核心
- B、在施工组织设计中，工程量的计算不必精确
- C、施工各项目的持续时间的计算方法一般有经验估计法、定额计算法、倒排计划法
- D、在进行单位工程施工剖面图设计时，首先应确定水平运输机械的布置
- E、在施工顺序安排上，要本着先地下后地上，先深后浅，先地下管线后筑路的原则

正确答案：ABCE

4、平法制图规则中，下列表示方法正确的为（ ）。

- A、芯柱(XXZ)、梁上柱(LZ)
- B、梁上柱(LZ)、剪力墙上柱(QZ)
- C、框支柱(KZZ)、剪力墙上柱(JLQZ)
- D、框架梁(KL)
- E、框架柱(KZ)、框支柱(KZZ)

正确答案：BDE

5、施工质量影响因素主要有 4M1E ,其中 4M 是指 ()

- A、方法
- B、人
- C、机械
- D、材料
- E、环境

正确答案: ABCD

6、当计算工期不能满足要求工期时, 需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求, 在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑 ()

- A、持续时间最长的工作
- B、缩短持续时间对质量影响不大的工作
- C、有充足备用资源的工作
- D、缩短持续时间对安全影响不大的工作
- E、缩短持续时间所需增加的费用最少的工作

正确答案: BCDE

7、分部工程质量验收合格应符合下列规定()。

- A、质量控制资料应完整
- B、所含分项工程的质量均应验收合格
- C、所含检验批的质量均应验收合格
- D、地基与基础、主体工程等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定
- E、观感质量验收应符合要求

正确答案: ABDE

8、下列属于组合砌体构造要求的是()。

- A、当组合砌体一侧受力钢筋多于 4 根时, 应设置附加箍筋和拉结筋
- B、钢筋直径 3~4mm
- C、面层混凝土强度等级宜采用 C20, 面层厚度大于 45mm
- D、面层水泥砂浆强度等级不宜低于 M15, 面层厚度 30~45mm
- E、砌筑砂浆强度等级不宜低于 M7. 5

正确答案: ACE

9、关于编制技术交底文件注意事项的说法, 正确的有()

- A、本工程或本项目交底中没有或不包括的内容, 应照抄规范和规定
- B、技术交底文件的编写应在施工组织设计或施工方案编制以后进行
- C、技术交底需要补充或变更时应编写补充或变更交底文件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/865030244140011102>