

2024 福建省安全员考试题库附答案

姓名:_____ 考号:_____ 单位:_____

一、单选题(107题)

1.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

2.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

3.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场, (D)不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

4.根据《安全生产法》的规定, (D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

5.道路沉降监测点的间距不宜大于 (B)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

6.安全交底应有书面材料,有 (C)。

A.双方的签字 B.交底日期 C.双方的签字和交底日期 D.安全员签字和交底日期

7.企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的

(C)。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

8.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

9.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业 (✓)

10.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行 (A) 的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

11.末级开关箱必须实行 (D) 规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

12.人工开挖土方，两人横向间距不得小于 (B) m。

A.1 B.2 C.3 D.4

13.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过 (B) 人。

A.8 B.9 C.10 D.11

14.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的

距离不得小于（ A ）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

15.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

16.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（B）

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担 responsibility

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

17.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

18.下列（D）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

19.企业的 (C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

20.(A)由事故发生地省级人民政府负责调查。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

21.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的,
(A)。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

22.施工现场材料存放应采取 (A)、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

23.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在 (C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

24. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,
安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.

《建设工程质量管理条例》

25.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过(A)培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

26.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过(A)。

A.3m B.4m C.5m D.6m

27.脚手架底层步距不应大于(A)。

A.2m B.3m C.3.5m D.4.5m

28.木工圆盘锯上的(A)必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

29.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的,(C)应当做好现场防护,所需费用由(C)承担,或者按照合同约定执行

A.建设单位; 责任方 B.施工单位; 施工单位 C.施工单位; 责任方 D.建设单位; 施工单位

30.施工企业应当建立健全(A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

31.《劳动法》规定,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作

业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

32.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

33.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

34.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

35.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

36.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起（ A ）内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3 个月 D.1 个月

37.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞，

必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为 50 ~150cm 的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

38.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

39.施工现场发生火灾时，应当拨打（ B ）向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

40.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

41.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B ）和现场处

置方案构成。

A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

42.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

43.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（A）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

44.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由（C）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

45.三级安全教育是指（B）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

46.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

47.（ D ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

48.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

49.“3E 原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A.工程技术对策、教育对策、管理对策

B.安全管理对策、预防对策、法规对策

C.工程技术对策、教育对策、法制对策

D.预防对策、教育对策、法制对策

50.（ A ）能够限制起重臂不同幅度的相应起重荷载。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.起重量限制器 D.变幅限制器

51.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

52.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

53.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

54.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

55.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

56.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

57.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B ）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

3 层和封顶时分别进行一次

次

D.外脚手架拆除前

58.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

59.在起重作业中，（ B ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

60.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

61.《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（ D ）。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

62.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

63.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

64. 规定罚款的行政处罚,由(A)
部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

65.气瓶必须距离实际焊接或切割作业点(A)以上。

A.5m B.6m C.7m D.10m

66.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由(D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

67.安全生产管理是实现安全生产的重要(B)。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

68.建设工程安全生产的特点以下哪个选项描述最为准确(A)。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多

B.投资大、施工周期长

C.高处施工危险性大

D.施工技术复杂和作业人员素质普遍低下

69. B)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

70.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

71.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的,项目经理一次记(D)分。

A.1 B.3 C.6 D.12

72.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应(A)。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

73.脚手架拆除时必须 (A)。

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分,可以随意拆除

74.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)。

B.吸烟处 C.临时厕所 D.员工集体宿舍

75.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(X)

76.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

77.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

78.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不大于 12.5m 的高度处，以后每隔（B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

79.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

80.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

81. B) 处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

82.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

83.在脚手架主节点处必须设置一根(D)，用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

84.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取(B)措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

85.风力在(A)级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

86.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高(B)并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

87.离开特种作业岗位达(A)以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

88.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠(D)的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

89.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自 (D)止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

90.事故的直接责任者是指 (A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

91.三级安全教育中,项目 (工地)教育时间应不少于 (B)学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

92. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

93.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

94.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（D）。

- A.横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件
- B.横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件
- C.横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件
- D.横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

95.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（B）制度。

- A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

96.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（D）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

- A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

97.下面对安全理解最准确的是（A）。

- A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
- B.安全就是不发生伤亡事故
- C.发生事故的危險程度是可以承受的
- D.生产过程中存在绝对的安全

98.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

99.安全管理的核心内容是（B）。

- A.制定安全技术方案
- B.建立和维持安全控制系统
- C.增加安全投入
- D.加强内部沟通

100.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

- A.1m
- B.2m
- C.3m
- D.4m

101.易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

- A.碘钨灯
- B.25 瓦白炽灯
- C.日光灯
- D.防爆灯

102.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5cm和竖向洞口高度大于（D）必须进行防护。

- A.50cm
- B.60cm
- C.70cm
- D.80cm

103.（A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

- A.安全生产责任制度
- B.安全检查制度
- C.安全技术交底制度
- D.安全教育制度

104.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（C）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

105.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

106.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（A）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

107.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（B）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

二、多选题(53题)

108.电焊机在使用中应注意的事项，正确的是（ABDE）。

A.电焊机接地电阻不得大于 4Ω

B.电焊机的一次侧电源线长度不应大于 5m

C.电焊机二次电源线长度不应大于 20m

D.焊接前，应进行动火审查

E.电焊钳握柄应绝缘良好，握柄与导线连接应牢靠

109.编制专项方案内容中，施工安全保证措施包括（ABDE）。

A.组织保障 B.技术措施 C.进度计划 D.应急预案 E.监测监控

110.防雷接地体材料可采用（ABDE）。

A.圆钢 B.角钢 C.螺纹钢 D.钢管 E.槽钢

111.施工单位应该根据不同的(BCD)变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。

A.施工资金 B.周围环境 C.季节 D.气候 E.作业人员调整

112.施工现场的场地应当清除障碍物,适当硬化,做到(ABCE)。

A.场地平整坚实 B.雨季不积水 C.大风天不扬尘 D.四季绿化 E.无坑洼

113.(ABCD)等不带电的电气设备外露部分,应做好保护接零。

A.电机 B.手持电动工具的金属外壳 C.电气设备传动装置的金属部件
D.起重机轨道底座 E.滑升模板的金属操作平台

114.文明施工检查评定保证项目包括:现场围挡、(ABCDE)。

A.封闭管理 B.施工场地 C.材料管理 D.现场办公与住宿 E.现场防火

115.在施工安全管理过程中可能存在的违法行为包括(ABCD)。

A.在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案

B.任命未取得建造师资格的人员担任安全生产管理人员

C.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或查验不合格即投入使用的

D.委托不具有相应资质的单位承担整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

E.采用高于现行规定安全标准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868063042130006126>