

# 2024 年湖北省建筑安全员《B 证》考试模拟题

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(88 题)

1.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由 (D)。

A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字

C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字

D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字

2.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 ( B) 时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

3.关于安全带的说法不正确的是 ( B)。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5~2.2m; 如需接长, 必须按规定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用, 严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

4.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

5.事故的直接责任者是指（ A ）。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

6.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

7.安全管理的核心内容是（ B ）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

8.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B ）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

9.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（ A ）。

A.大于 100mm B.大于 600mm C.大于 500mm D.大于 400mm

10.安全技术交底应（ A ）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

11.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，

取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

12.建筑施工企业取得安全生产许可证后,不再具备安全生产条件,建设行政主管部门将给予 (D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

13.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

14.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 (B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

15.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

16.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B)之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

17.易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

18.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

19.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上  
D.安全责任重于泰山

20.上下交叉施工作业时应采取（A）措施。

A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

21.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

22.某建筑工程建筑面积 3 万平方米,按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定,该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

23.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

A.12m<sup>2</sup>； 2.5m B.10m<sup>2</sup>； 5m C.12m<sup>2</sup>； 2.8m D.10m<sup>2</sup>； 2.8m

24. 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm

25. 《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

26. 下列（D）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制, 制定完备的安全生产规章制度和操作规程  
B. 安全投入符合安全生产要求  
C. 设置安全生产管理机构, 配备专职安全生产管理人员  
D. 企业负责人学历要求为本科以上

27. 《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A. 监理单位 B. 建设单位 C. 设计单位 D. 施工总承包单位

28. 电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

29.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自(D)止。

- A.建设开工之日起至有意外伤害发生
- B.有意外伤害发生起至竣工验收合格
- C.开工令下达起至竣工
- D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

30.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(B)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

- A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患
- D.违章作业行为

31.当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆的间距应满足要求(A)。

- A.等间距设置,间距不大于400mm
- B.等间距设置,间距不大于300mm
- C.等间距设置,间距不大于500mm
- D.间距不大于400mm

32.塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等,在损坏后经修复,检测其结构的应力不得低于原计算应力,否则应予以(B)。

- A.重新修复 B.报废 C.备用处理 D.降级使用

33.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B）。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

34.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

35.当起重量达到（ C）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A.90% B.100% C.110% D.120%

36.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

37.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

38.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ C ）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

39.下面对安全理解最准确的是 ( A )。

- A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
- B.安全就是不发生伤亡事故
- C.发生事故的危險程度是可以承受的
- D.生产过程中存在绝对的安全

40.下列关于建筑施工现场食堂的叙述, 不正确的一项是 ( A )。

- A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。
- B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖, 瓷砖的高度不宜小于 1.5m。
- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
- D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

41.《建设工程安全生产管理条例》规定, 工程项目实行施工总承包的, ( A )。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

42.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 ( C ) 米的平坦空地作为消防通道。

- A.2 B.4 C.6 D.8



43.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

44.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

45.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

46.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A）。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

47.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

48.根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入（ D）。

A.必须纳入建设项目预算 B.应当单独进行概算 C.必须单独进行概算  
D.应当纳入建设项目概算

49.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

50.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

51.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（ B ）批准签字后，方可组织实施。

A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

52.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

53.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

54.安全计划的目的是（ D）。

A.风险辨识 B.建立组织机构 C.共享安全知识和经验 D.明确进行有效的风险控制所必需的资源

55.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教

育制度

56.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为( A)。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

57.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、( D )三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

58.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到( C),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

59.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备( B)。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

60.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有( D)。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

61.施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是( D)。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

62.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍( C)。

- A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
- B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
- C.所住员工必须无条件迁出
- D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

63.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有 (C)。

- A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

64.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 (B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

- A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

65.施工现场材料存放应采取 (A)、防锈蚀、防雨措施。

- A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

66.安全生产检查必须按照 (B) 的要求,以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施,认真做好建筑施工安全生产检查。

- A.“认真检查、落实责任、注重效果”
- B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”
- C.“国家监察、行业管理、群众监督”
- D.“全民参与、群防群治、社会监督”

67.纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置,两根相邻杆的接头,

在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

68.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

69.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

70.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

71.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

72.施工现场发生火灾时，应当拨打（ B）向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

73.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868107002043006051>