

# 2023 年（质量员）继续教育考试

## 第一部分 单选题(80 题)

1、吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行（ ）处理。

- A. 防水
- B. 防火
- C. 防腐
- D. 防锈

【答案】： B

2、卫生间的防水基层必须用 1：3 的水泥砂浆找平，凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于（ ）mm 的小圆弧。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】： A

3、当温度  $T$  变化时，流体的体积  $V$  也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（ ）。

- A. 压缩性
- B. 黏性
- C. 膨胀性
- D. 导电性

【答案】： C

4、某工程竣工时，施工单位经过初验，认为已按合同约定的要求完成施工，提请作竣工验收，由于场地狭小，施工单位仍占用部分房屋作

为办公用房，根据对竣工验收资料的要求，施工单位已将全部质量保证资料复印齐全供审核。经质量监督站初步抽验，观感、质量得分率为83%。质量保证资料未能通过，并提出了整改通知单。根据背景资料，回答以下问题：

- A. 建设单位应当在工程竣工验收15个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的质量监督机构
- B. 监理单位组织工程竣工验收，对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见
- C. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收
- D. 设计单位组织工程竣工验收，应到实地查验工程质量

**【答案】：** C

5、聚氯乙烯壁纸，成品壁纸的宽度为（ ）。

- A.  $540 \pm 5\text{mm}$  或  $900—1100 \pm 10\text{mm}$
- B.  $530 \pm 5\text{mm}$  或  $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- C.  $540 \pm 5\text{mm}$  或  $900—1000 \pm 10\text{mm}$
- D.  $530 \pm 5\text{mm}$  或  $900—1100 \pm 10\text{mm}$

**【答案】：** B

6、重要工程的预应力管桩应对电焊接头做（ ）%的焊缝探伤检查。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 100

**【答案】：** B

7、关于交流电动机调速的说法，正确的是（ ）。

- A. 磁极对数越多，转速越高
- B. 磁极对数越少，转速越低
- C. 磁极对数越多，转速越低
- D. 磁极对数越少，转速不变

**【答案】：** C

8、钢材的主要元素是（ ）。

- A. 碳
- B. 合金
- C. 钛
- D. 铁

**【答案】：** D

9、下列不属于建筑工程地面工程主要材料复试项目（ ）。

- A. 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
- B. 天然石材以及砖的放射性检测
- C. 地毯、人造板材、胶粘剂、涂料等材料有害物质质量检测
- D. 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性

**【答案】：** D

10、用水准仪册杯形基础在杯口内壁，测设一条一般为（ ）的标高线。

- A. -0.600m
- B. -0.500m
- C. -400m
- D. -0.700m

**【答案】：** A

11、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

**【答案】：** A

12、金属及复合管在试验压力下，观察（ ）min，压力降不大于（ ）MPA，然后降到工作压力进行检查，以不渗漏为合格。

- A. 9， 0.02
- B. 9， 0.05
- C. 10， 0.02
- D. 10， 0.05

**【答案】：** C

13、薄钢板法兰的折边（或法兰条）应平直，弯曲度不应大于 5/1000；弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配；角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴，端面应平整、相连处不应有缝隙大于（ ）的连续穿透缝。

- A. 1.0
- B. 2.0
- C. 3
- D. 1.5

**【答案】：** B

14、沥青混合料所用粗集料是指粒径大于（ ）mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

- A. 4.75

- B. 2.36
- C. 0.075
- D. 9.5

**【答案】：** B

15、明龙骨吊顶、饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽（ ）。

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/4

**【答案】：** C

16、单层钢结构分项工程检验批按（ ）划分。

- A. 变形缝
- B. 施工段
- C. 屋面、墙板、楼面等
- D. 楼层

**【答案】：** A

17、踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于（ ）mm，且每自然间或标准间不应多于2处。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

**【答案】：** B

18、合格品混凝土路缘石吸水率不大于（ ）。

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

【答案】： C

19、圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， $\mu$  是指（ ）。

- A. 孔口流速系数
- B. 孔口流量系数
- C. 孔口收缩系数
- D. 孔口局部阻力系数

【答案】： B

20、涂料工程的施工质量控制点预防措施中，基层一定要清理干净，有油污的应用（ ）的（ ）水液清洗，松散的墙面和抹灰应清除，修补牢固。

- A. 10%，强酸
- B. 15%，强碱
- C. 10%，火碱
- D. 15%，强酸

【答案】： C

21、室外供热管道冲洗完毕应通水、加热，进行（ ）和调试。当不具备加热条件时，应延期进行。

- A. 消毒
- B. 试压
- C. 试运行
- D. 冲洗

**【答案】： C**

22、下列不属于桥梁下部结构的是（ ）。

- A. 桥墩
- B. 挡土墙
- C. 盖梁
- D. 系梁

**【答案】： B**

23、高程控制测量常用的测量仪器是（ ）。

- A. 光学经纬仪
- B. 光学水准仪
- C. 全站仪
- D. 光谱分析仪

**【答案】： B**

24、（ ）是卸去外力后能完全消失的变形。

- A. 弹性变形
- B. 塑性变形
- C. 综合变形
- D. 刚性变形

**【答案】： A**

25、根据《安全生产法》的规定，下列（ ）不属于安全生产管理人员的职责范围。

- A. 组织或者参与本单位安全生产教育和培训
- B. 保证本单位安全生产投入的有效实施
- C. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
- D. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

**【答案】： B**

26、约束反力的方向总是与约束所能限制的方向（ ）。

- A. 垂直
- B. 平行
- C. 相反
- D. 相同

**【答案】： C**

27、聚氯乙烯壁纸，530mm宽的成品壁纸每卷长度为 $10+0.05m$ 。900—1000mm宽的成品壁纸每卷长度为 $50+0.5m$ 。

- A.  $10+0.5m$ ， $50+0.5m$
- B.  $10+0.05m$ ， $50+0.05m$
- C.  $10+0.5m$ ， $50+0.05m$
- D.  $10+0.05m$ ， $50+0.5m$

**【答案】： D**

28、建设单位在领取（ ）或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

- A. 质检报告
- B. 施工许可证
- C. 施工进度表
- D. 财务报表

**【答案】： B**

29、柔性路面是指刚度较小、在车轮荷载作用下产生的（ ）。

- A. 弯沉较小
- B. 弯沉较大
- C. 抗弯拉强度较高

D. 刚度较大

**【答案】： B**

30、两个额定功率都是 60w 的灯泡，第一个灯泡的额定电压是 220V，第二个灯泡的额定电压是 110V，它们分别在额定电压下工作时的结果是（ ）。

- A. 第一个灯泡较亮
- B. 第二个灯泡较亮
- C. 灯泡电流强度较大的亮
- D. 两个灯泡一样亮

**【答案】： D**

31、钻孔灌注桩成桩方式中，不属于泥浆护壁成孔桩的是（ ）。

- A. 冲抓钻
- B. 冲击钻
- C. 旋挖钻
- D. 长螺旋钻

**【答案】： D**

32、喷射混凝土、化学灌浆材料、粘结剂等均应在（ ）进行试配，并检验其物理力学性能，确保处理质量和工程施工的顺利进行。

- A. 施工前
- B. 施工中
- C. 施工后
- D. 施工准备

**【答案】： A**

33、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 3
- B. 7
- C. 15
- D. 30

**【答案】：** D

34、对施工单位承揽工程问题，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 施工单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程
- B. 施工单位不得转包或者违法分包工程
- C. 禁止施工单位以其他施工单位的名义承揽工程
- D. 在建设单位同意的情况下，允许其他单位以本单位的名义承揽工程

**【答案】：** D

35、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

**【答案】：** C

36、常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（ ）。

- A. 洗脸盆
- B. 洗涤盆
- C. 污水盆
- D. 化验盆

**【答案】： C**

37、进行高程测量时，会先在测区内设立一些高程控制点，并精确测出它们的高程，然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点，工程上常用（ ）来标记。

- A. SZD
- B. BM
- C. SP
- D. BP

**【答案】： B**

38、对一、二级抗震等级，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.2
- C. 1.3
- D. 1.5

**【答案】： C**

39、探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于（ ）。

- A. 60°
- B. 45°
- C. 30°
- D. 15°

**【答案】： B**

40、当采用冷拉法进行钢筋调直时，HPB235 钢筋冷拉率不得大于 2%；HRB335、HRB400 钢筋冷拉率不得大于（ ）。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 1%
- D. 1.5%

**【答案】： C**

41、平基法施工时，基础混凝土强度必须达到（ ）MPa 以上时，才能下管。

- A. 2
- B. 5
- C. 10
- D. 15

**【答案】： B**

42、室内墙面、柱面和门洞口的阳角，应采用（ ）水泥砂浆作暗护角。其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于 50mm。

- A. 1： 2
- B. 1： 3
- C. 1： 4
- D. 1： 5

**【答案】： A**

43、项目质量体系文件不包括( )。( )

- A. 管理性文件
- B. 纲领性文件
- C. 施工性文件
- D. 执行性文件

**【答案】： C**

44、主干路又称城市主干道，是城市中连接各主要分区的道路，以（ ）为主。

- A. 服务功能
- B. 交通功能
- C. 疏散功能
- D. 汇聚功能

**【答案】：** B

45、水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为 20mm 时，一长度不宜大于（ ） m 安装后的水力警铃启动时，警铃声强度应不小于 70dB。

- A. 10
- B. 20
- C. 15
- D. 30

**【答案】：** B

46、部门控制式项目组织形式一般适用于（ ）。

- A. 复杂的项目
- B. 专业性强的项目
- C. 经营性项目
- D. 大型项目

**【答案】：** B

47、用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆，然后双手拿砖或单手拿砖，用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平，达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌砖方法是（ ）。

- A. 摊大灰法
- B. 刮浆法

- C. 挤浆法
- D. “三一”砌砖法

**【答案】： C**

48、石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于（ ）时强度几乎不增长。

- A. 10℃
- B. 5℃
- C. 0℃
- D. -5℃

**【答案】： B**

49、质量计划编制的主要内容，确定各项管理体系的流程和措施不包括（ ）。

- A. 员工培训措施
- B. 技术措施
- C. 组织措施
- D. 质量保证措施和安全施工措施

**【答案】： A**

50、下列墨水可以用于书写工程文件的是（ ）。

- A. 纯蓝墨水
- B. 红色墨水
- C. 圆珠笔
- D. 碳素墨水

**【答案】： D**

51、关于消声器的安装，以下错误的是（ ）。

- A. 应单独设支架，使风管不承受其重量

- B. 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽 40、50mm
- C. 为便于调节标高，可在吊杆端部套 50、80mm 的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定
- D. 当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理

**【答案】： C**

52、室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐层（ ）应符合设计要求。

- A. 材质和厚度
- B. 质量和结构
- C. 质量和施工
- D. 材质和结构

**【答案】： D**

53、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋的力学工艺性能试验，每批试样数量应为（ ）拉伸试样，（ ）弯曲试样。

- A. 一个，一个
- B. 两个，一个
- C. 一个，两个
- D. 两个，两个

**【答案】： D**

54、厕浴间的基层（找平层）可采用（ ）水泥砂浆找平，厚度（ ）抹平压光、坚实平整，不起砂，要求基本干燥。

- A. 1: 3, 15
- B. 1: 2.5, 20
- C. 1: 3, 20
- D. 1:2.5, 15

**【答案】： C**

55、检验批的质量应按主控项目和（ ）验收。

- A. 保证项目
- B. 一般项目
- C. 基本项目
- D. 允许偏差项目

**【答案】： B**

56、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007中，当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场（ ）试验。

- A. 拉拔
- B. 强度
- C. 抗压
- D. 承载

**【答案】： A**

57、镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管，钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象；钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》（ ）或现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。

- A. GB/T3091
- B. GB/T13793
- C. GB/T13663
- D. GB/T1527

**【答案】： A**

58、关于平面控制测量，以下说法错误的是（ ）。

- A. 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于  $30^\circ$
- B. 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大
- C. 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近
- D. 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

**【答案】：** A

59、钢筋调直，可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形，其表面伤痕不应使钢筋截面减小（ ）

- 。
- A. 3%
- B. 5%
- C. 0.1
- D. 0.15

**【答案】：** B

60、装配式预应力混凝土简支箱型梁桥跨径要求是（ ） m。

- A. 10~16
- B. 18~25
- C. 25~50
- D. 50~100

**【答案】：** C

61、阀门按驱动方式划分，可分为手动阀门、动力驱动阀门和（ ）。

- A. 自动阀门
- B. 电磁阀门
- C. 电动阀门
- D. 链条驱动阀门

**【答案】：** A

62、涂膜防水屋面主要包括找平层、涂膜防水层、细部构造及（  
）四个分项工程。

- A. 隔热层
- B. 保温层
- C. 架空屋面
- D. 屋面排水

**【答案】：** B

63、当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供型材所使用的隔热材料的（  
）试验报告。

- A. 力学性能
- B. 热变形性能
- C. 力学性能和热变形性能
- D. 热工性能

**【答案】：** C

64、引测轴线的目的是（  
）。

- A. 基坑开挖（槽）开挖后各阶段施工能恢复各轴线位置
- B. 控制开挖深度
- C. 砌筑基础的依据
- D. 基础垫层施工的依据

**【答案】：** A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876135145114010105>