

2024 福建安全员 C 证考试模拟题及答案(推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

2.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是 (A)。

A.食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B.食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。

D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

3.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

4.为了解决“ (B) ”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

5.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

6.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的(D)和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

7.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于(C)的,必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

8.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员(D)的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

9.气瓶在使用中,距明火不应(C)。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

10.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于(B)。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

11.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由(B)组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

12.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

13.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A.36V B.24V C.12V D.6V

14.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

15.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C）。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

16.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（ B）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

17.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（ C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

18.（ A ）是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.《劳动法》

19.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（D）。

A.绿色 B.黄色 C.浅蓝色 D.黄绿双色线

20.建筑工程的发包单位（B）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

21.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（A）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

22.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

23.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得（D）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

24.（A）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

25.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

26.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

27.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D ）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

28.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（ C ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

29.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

30.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

31.施工单位应当向施工作业人员提供符合（ B ）的劳动防护用品，并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

32.国家对女职工和未成年工实行（ B ）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

33.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

34.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

35.起重吊装工程是一项危险性较大的工作,对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C ）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案, 并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

36.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

37.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时, 应编制（ A ）， 应采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

38.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时, 必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

39.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

40.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D ）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

41.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B ）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

42.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

43.多塔作业时，处于低位的塔机（起重臂端部）与高位塔机之间距离不得小于（ B ）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

44.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

45.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

46.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

47.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

48.高处作业吊篮（ A ）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

49.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

50.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

51.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

52.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

53.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

54.钢筋切断机切断短料时，手和切刀之间的距离应大于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

55.《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

56.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ B ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节 C.即发性事故危险隐患
D.违章作业行为

57.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

58.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

59.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

60.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（D）。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

61.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（C）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

62.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（C）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

63.施工现场急救员应经培训考核合格，持（ C ）上岗。

A.特种作业人员岗位安全资格证书

B.卫生部门核发的施工现场急救员岗位证书

C.省建筑工程主管部门核发的《施工现场急救员岗位证书》

D.省安全生产监督管理部门核发的施工现场急救员岗位证书

64.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B ）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

65.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

66.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

67.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A.30; 60 B.60; 30 C.30; 30 D.60; 60

68.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

69.上下梯子时，必须（ D ）梯子，且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

70.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

71.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

72.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（ A ）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

73.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

74.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

75.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

76.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

77.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（B）年复审一次。

A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

78.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（D），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

79.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（A）。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

80.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/886220035013010105>