

装饰材料

与施工工艺

7.3 软装布置要点及注意事项

任务目标

应修素养

为了更美好的生活而设计。

应知理论

了解软装布置要点和相关的注意事项。

应会技能

掌握软装布置的基本管理能力。

任务分析

任务描述

通过了解软装布置的基本流程、要点和相关的注意事项，掌握初步的软装布置基本管理能力。

任务重点

地毯施工基本流程。

任务难点

地毯施工要点。

目录

CONTENTS

7.3.1

地毯施工和窗帘安装

7.3.2

室内装饰品和绿植布置

7.3.1

地毯施工和窗帘安装

地毯施工 - 窗帘布置

7.3.1 地毯施工和窗帘安装

地毯分为小块地毯和整铺地毯两类，这里主要是指整铺地毯的施工。窗帘的安装需要注意尺寸的计算和窗帘盒的处理。

表7-3 地毯施工和窗帘安装

1. 满铺地毯施工		
序号	项目	说明
(1)	地面找平 (图7-14)	满铺地毯施工虽然不需要使用水泥砂浆粘结，但是地面通常会有管道需要覆盖，而且也不够水平，无法直接铺贴地毯，因此需要用1：2.5或1:3的水泥砂浆进行覆盖，完全掩盖管道，最后进行表面抹平见光。
		地面找平要经过划线定位。找平位置要预留一定的高差用于铺贴地毯；所谓的预留高差指的是相比其他空间（如客餐厅）完工地面来说的，这样在铺贴完地毯以后，整个空间的地面高度才是统一的；预留高差可以通过所选地毯的厚度+防潮垫厚度（2mm）来计算。

7.3.1 地毯施工和窗帘安装



图 7-14 地面找平

7.3.1 地毯施工和窗帘安装

(2)	基层清理	地面找平层完全干燥后（一般是28天以后），在地毯铺贴前，应当清扫地面灰尘、清理杂物。
(3)	铺防潮垫	① 防潮垫也叫防潮膜，通常以2mm厚的一种白色泡沫型塑料膜，隔热、防潮、弹性好，可以有效阻挡水泥地面潮气对地毯的侵蚀，并且能起到缓冲作用，给地毯以良好的脚感。防潮垫以卷进行包装购买。
		② 防潮垫要铺设平整，接缝处不能叠加、而是使用胶带固定（图7-15）。
(4)	铺贴地毯	① 钉倒刺板（铝合金挂毯条）：房间四周靠墙和柜子的位置，沿边用水泥钉钉倒刺板在地面，要距离墙面8~10mm。倒刺板一般有配套成品。
		② 裁切铺贴地毯：将地毯舒展铺于防潮垫上，尺寸不足的地方进行裁切；现将地毯一条长边固定于倒刺板上，另一边要用到地毯撑子（拉毯器）将地毯用力拉直，最后也挂在倒刺板上固定好（图7-16）。

7.3.1 地毯施工和窗帘安装



图 7-15 铺防潮垫

7.3.1 地毯施工和窗帘安装



图 7-16 铺贴地毯

7.3.1 地毯施工和窗帘安装

(5)	装踢脚线及收口	① 地毯可以配木质地脚线，现在也经常采用木集成板打底、不锈钢覆面的金属质感踢脚线。
		② 踢脚线在这里还有一个作用：压住地毯边缘，对地毯进行收口。
		③ 地毯与橱柜连接处、地毯与瓷砖或石材连接处要用金属收边条进行收口（图7-17）。
(6)	完工验收	地毯安装完毕，应进行安装验收。标准是：地毯安装应平整、牢固、无松动；没有凸起或坑洼等缺陷；尺寸准确、合乎设计要求（图7-18）。



图 7-17 地毯收口

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/896032232151010120>