

2024 年施工员之装修施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、模板脚手架工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

2、现代建筑工程项目计算机管理系统使用完善的关系数据库管理数据，最大优点是

- A. 实现建筑工程公司范围的数据共享
- B. 保证统计资料的准确性
- C. 实现数据通信
- D. 提升了建筑装饰设计的效率

【答案】：A

3、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）。

- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】：C

- 4、以下关于施工项目管理组织形式的表述，错误的是（ ）。
- A. 施工项目管理组织的形式是指在施工项目管理组织中处理管理层次、管理跨度、部门设置和上下级关系的组织结构类型
 - B. 施工项目主要的管理组织形式有工作队式、部门控制式、矩阵制式、事业部式等
 - C. 部门控制式项目组织是指主要由企业中有关部门抽出管理力量组成施工项目经理部的方式
 - D. 在施工项目实施过程中，应进行组织协调、沟通和处理内部及外部的各种关系，排除各种干扰和障碍

【答案】： C

- 5、天然石材表现密度的大小与其矿物组成和孔隙率有关。密实度较好的天然大理石、花岗石等，其表现密度约为（ ）。
- A. 小于 1800kg/m^3
 - B. $2550\sim 3100\text{kg/m}^3$
 - C. 大于 1800kg/m^3
 - D. 大于 3100kg/m^3

【答案】： B

- 6、下列陶瓷砖按成型方法分的是（ ）。
- A. 有釉砖
 - B. 无釉砖
 - C. 挤压法砖
 - D. 低吸水率砖

【答案】： C

7、木门窗安装施工工艺流程为（ ）。

- A. 找规矩弹线→安装门窗框→安装门窗扇→掩扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- B. 找规矩弹线→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→掩扇→安装五金配件→成品保护
- C. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→安装门窗扇→门窗框嵌缝→安装五金配件→成品保护
- D. 找规矩弹线→掩扇→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→安装五金配件→成品保护

【答案】：D

8、模板脚手架工程资质等级分为（ ）。 （ ）

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

9、在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（ ）。

- A. 发包人未按时提供施工条件
- B. 设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用
- C. 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8h
- D. 不可抗力事件

【答案】：B

10、下列选项中关于施工项目管理的特点说法有误的是（ ）。

- A. 对象是施工项目
- B. 主体是建设单位
- C. 内容是按阶段变化的

D. 要求强化组织协调工作

【答案】： B

11、按照《建筑法》规定，建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

- A. 国务院国有资产管理部门
- B. 国务院建设主管部门
- C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】： B

12、地毯的主要技术性能不包括（ ）。

- A. 耐腐蚀性
- B. 剥离强度
- C. 耐磨性
- D. 抗菌性

【答案】： A

13、顶棚罩面板和墙面使用石膏能起到（ ），可以调节室内空气的相对湿度。

- A. 保护作用
- B. 呼吸作用
- C. 隔热作用
- D. 防水作用

【答案】： B

14、实木木材与人造板材相比，有（ ）的差异。

- A. 幅面大
- B. 变形小
- C. 表面光洁
- D. 存在各向异性

【答案】：D

15、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、数字和箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和数字
- C. 尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和单位
- D. 尺寸线、起止符号、箭头和尺寸数字

【答案】：B

16、根据《建筑法》规定,()是安全生产方针的核心和具体体现,是实现安全生产的根本途径。()

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】：C

17、施工项目的劳动组织不包括下列的（ ）。

- A. 劳务输入
- B. 劳动力组织
- C. 项目经理部对劳务队伍的管理
- D. 劳务输出

【答案】：D

18、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除（ ）以外均是法律禁止的。

- A. 将承包的工程全部转让给他人完成的
- B. 施工总承包单位将有关专业工程发包给了有相应资质的专业承包企业完成的
- C. 分包单位将其承包的建设工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
- D. 劳务分包企业将承包的部分劳务作业任务再分包的

【答案】： B

19、关于多层建筑物的建筑面积，下列说法正确的是（ ）。

- A. 多层建筑物的建筑面积=其首层建筑物面积×层数
- B. 同一建筑物不论结构如何，按其层数的不同应分别计算建筑面积
- C. 外墙设有保温层时，计算至保温层内表面
- D. 首层建筑面积按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算

【答案】： D

20、（ ）是指具有独立设计文件，可以独立施工，但建成后不能产生经济效益的过程。

- A. 分部工程
- B. 分项工程
- C. 设计概算
- D. 单项工程

【答案】： D

21、轻钢龙骨吊顶施工工艺流程为（ ）。

- A. 弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→吊杆安装→安装面板（安装灯具）→板缝处理
- B. 弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装面板（安装灯具）→吊杆安

装→板缝处理

C. 弹线→吊杆安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装面板（安装灯具）→板缝处理

D. 弹线→吊杆安装→安装面板（安装灯具）→安装主龙骨→安装次龙骨→板缝处理

【答案】：C

22、多彩涂料如太厚，可加入 0~10%的（ ）稀释。

- A. 乙醇
- B. 汽油
- C. 松香水
- D. 水

【答案】：D

23、抗震设计的设防烈度为（ ）度。

- A. 4、5、6、7、8
- B. 6、7、8、9
- C. 7、8、9、10
- D. 6、7、8、10

【答案】：B

24、[25 表示腰高为（ ）mm 的槽钢。

- A. 25
- B. 250
- C. 2500
- D. 500

【答案】：B

25、安全玻璃具有强度高，抗冲击性能好、抗热震性能强的优点，破碎时碎块没有尖利的棱角，且不会飞溅伤人。特殊安全玻璃还具有（ ）等功能。

- A. 抵御枪弹的射击
- B. 防止盗贼入室
- C. 屏蔽核辐射
- D. 防止火灾蔓延

【答案】： D

26、框架一剪力墙结构，是指在框架结构内设置适当抵抗水平剪切力墙体的结构，般用于（ ）层的建筑。

- A. 10~20
- B. 10~30
- C. 15~30
- D. 20~50

【答案】： A

27、某小区精装修工程中涉及壁纸和涂饰施工，涂饰工程中选用水性涂料为主；在壁纸的基层中包括水泥粉刷、水泥压力板、石膏板等各种类型的墙体，且工期较紧。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 清除疏松的粉刷层、清洗、修补抹灰
- B. 基层全部清洗、干燥后涂刷界面剂
- C. 清除疏松的粉刷层、并涂刷抗碱封闭底漆
- D. 清除疏松的粉刷层、修补抹灰并涂刷界面剂

【答案】： D

28、常用的塑料中（ ）可以作为人造大理石的胶结材料，也可以用它加工成玻璃钢，广泛用于屋面采光材料、门窗框架和卫生洁具等。

- A. 聚氯乙烯
- B. 改性聚苯乙烯
- C. 不饱和聚酯树脂
- D. 聚乙烯

【答案】： C

29、房屋结构的抗震设计主要研究（ ）的抗震构造，以满足建筑物的抗震要求。

- A. 民用建筑
- B. 工业建筑
- C. 建筑物
- D. 构筑物

【答案】： C

30、每段楼梯的踏步数应在()步。()

- A. 2~18
- B. 3~24
- C. 2~20
- D. 3~18

【答案】： D

31、涂料工程水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在（ ）之间，并注意通风换气和防尘。

- A. 0~40℃
- B. 5~35℃
- C. 0~35℃
- D. 10~35℃

【答案】： B

32、水泥的凝结时间分初凝和终凝。这个指标对施工有着重要的意义。普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的初凝时间不小于（ ），终凝时间不大于（ ）。

- A. 30min,500min
- B. 40min,600min
- C. 45min,600min
- D. 50min,650min

【答案】： C

33、（ ）不属于实木复合木地板。

- A. 三层复合实木地板
- B. 多层复合实木地板
- C. 细木工板实木复合地板
- D. 叠压式复合木地板

【答案】： D

34、下列关于时间定额和产量定额的说法中，正确的是（ ）。

- A. 施工定额可以用时间定额来表示
- B. 时间定额和产量定额是互为倒数的
- C. 时间定额和产量定额都是材料定额的表现形式
- D. 劳动定额的表现形式是产量定额

【答案】： B

35、塑料地板胶粘剂中，主要用于地板等与水泥砂浆地面的粘贴是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯类胶粘剂
- B. 合成橡胶类胶粘剂
- C. 聚氨酯类胶粘剂

D. 氧树脂类胶粘剂

【答案】： B

36、门窗套饰面板一般采用胶合板（切片板呈旋片板），厚度不小于（ ）mm（也可采用其他贴面板材），颜色、花纹要尽量相似。

- A. 10
- B. 5
- C. 8
- D. 3

【答案】：D

37、关于变形缝说法正确的是（ ）。

- A. 伸缩缝基础埋于地下，虽然受气温影响较小，但必须断开。
- B. 沉降缝从房屋基础到屋顶全部构件断开。
- C. 一般情况下防震缝以基础断开设置为宜。
- D. 不可以将上述三缝合并设置。

【答案】：B

38、木材由潮湿状态被干燥至纤维饱和点以下时，细胞壁内的吸附水开始（木材体积开始（ ）；反之，干燥的木材（ ）后，体积将发生（ ）。

- A. 吸湿膨胀蒸发收缩
- B. 蒸发膨胀吸湿收缩
- C. 蒸发收缩吸湿膨胀
- D. 吸湿收缩蒸发膨胀

【答案】：C

39、目前国内外主要使用的人造石材是（ ）。

- A. 水泥型人造石材
- B. 树脂型人造石材
- C. 复合型人造石材
- D. 烧结型人造石材

【答案】： B

40、按用途不同分类，B类刨花板可用于（ ）。

- A. 家庭装饰
- B. 家具
- C. 厨具
- D. 非结构类建筑

【答案】：D

41、预制装配式钢筋混凝土楼梯根据（ ）分小型构件装配式和中大型构件装配式。

- A. 组成楼梯的构件尺寸及装配程度
- B. 施工方法
- C. 构件的重量
- D. 构件的类型

【答案】：A

42、下列木质人造板材，（ ）表面有天然木纹。

- A. 胶合板
- B. 纤维板
- C. 刨花板
- D. 木屑板

【答案】：A

43、结构中的构件往往是几种受力形式的组合，如梁承受弯曲与（ ），柱子受到压力与弯矩等。

- A. 剪力
- B. 剪切
- C. 压力
- D. 拉力

【答案】： A

44、下列各项定额中，不属于按定额的编制程序和用途性质分类的是（ ）。

- A. 概算定额
- B. 预算定额
- C. 材料消耗定额
- D. 工期定额

【答案】： C

45、以下不属于施工项目现场管理内容的是（ ）。

- A. 建立施工现场管理组织
- B. 建立文明施工现场
- C. 及时清场转移
- D. 根据施工工程任务需要及时调整项目经理部

【答案】： D

46、饰面砖粘贴工程一般适用于内墙面饰面粘贴工程 and 高度不大于（ ）m 和抗震设防烈度不大于（ ）度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。

- A. 100、8
- B. 24、7
- C. 50、9

D. 200、7

【答案】：A

47、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（ ）作为结算的依据。

- A. 由监理师提出，经发包人确认后
- B. 由承包方提出，经发包人确认后
- C. 由承包方提出，经监理师确认后
- D. 由承包方提出，经监理师确认后

【答案】： B

48、内墙面层刮大白腻子一般不少于（ ）遍。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

49、建筑业企业资质，是指建业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】： A

50、超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其强度等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 六

【答案】：C

51、陶瓷地砖要取得好的视觉效果，设计无要求时，排版一般采用（ ）。

- A. 对称排版
- B. 非对称排版
- C. 任意排版
- D. 异形排版

【答案】：A

52、某企业在 2010 年因生产经营状况困难，确需裁减人员，降低企业生产成本。经过公司高层研究决议，提前向工会或者全体职工说明企业目前情况，听取工会或者职工的意见后，再向劳动行政部门报告，进行裁减人员。但是企业员工表示不满，反映企业决定比较突然，未说明相应赔偿的事项。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 一个月内
- B. 三个月内
- C. 四个月内
- D. 六个月内

【答案】：D

53、工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（ ）费用中考虑。

- A. 分部分项工程费
- B. 零星工程项目费
- C. 预留金
- D. 措施项目费

【答案】：C

54、裱糊类墙面裱糊顺序是（ ）。

- A. 先上后下，先高后低
- B. 先下后上，先高后低
- C. 先上后下，先低后高
- D. 先下后上，先低后高

【答案】：A

55、铝合金既保持了纯铝轻质的特性，同时，机械性能也明显提高，是典型的（ ）材料。

- A. 塑性
- B. 弹性
- C. 脆性
- D. 轻质高强

【答案】：D

56、确定人工定额消耗的过程中，不属于技术测定法的是（ ）。

- A. 测时法
- B. 写实记录法
- C. 工作日写实法
- D. 统计分析法

【答案】：D

57、不建筑物平整场地的工程量按建筑物外墙外边线每边各加（ ）计算面积。

- A. 1.5m
- B. 2.0m
- C. 2.5m
- D. 3.9m

【答案】： B

58、电动工具温度超过（ ）℃时，应停机，自然冷却后再行作业。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】：D

59、下列计算公式中不属于其他用工中相关计算公式的是（ ）。

- A. 超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距
- B. 辅助用工= Σ （材料加工数量 $\times$ 相应的加工劳动定额）
- C. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工） $\times$ 人工幅度差系数
- D. 人工幅度差=（基本用工+辅助用工） $\times$ 人工幅度差系数

【答案】：D

60、门起（ ）房间作用，窗的主要作用是采光和通风。

- A. 开关
- B. 隔断
- C. 保温
- D. 联系

【答案】：D

61、根据体积密度不同，纤维板分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板。其中半硬质纤维板的体积密度为（ ）。

- A. 300~700kg/m³
- B. 400~800kg/m³
- C. 400~700kg/m³
- D. 300~800kg/m³

【答案】： B

62、泛水通常先用水泥砂浆在垂直面与屋面交界处做成半径大于（ ）mm 的圆弧。

- A. 10
- B. 20
- C. 50
- D. 80

【答案】： C

63、拼木地板又叫拼花木地板，分单层和双层的两种，它们的面层都是硬木拼花层，以下（ ）不是常见的拼花形式。

- A. 米子格式
- B. 正方格式
- C. 斜方格式（席纹式）
- D. 人字形

【答案】： A

64、（ ）是预算定额的制定基础。

- A. 施工定额
- B. 估算定额
- C. 机械定额
- D. 材料定额

【答案】： A

65、建筑内部的配电箱、接线盒、电器、开关、插座及其他电气装置等不应直接安装在低于（ ）级的装修材料上。

- A. A
- B. B1
- C. B2
- D. B3

【答案】： B

66、水泥抹光机作业时，电缆线应（ ）架设。

- A. 地面
- B. 离地
- C. 高空
- D. 附墙

【答案】： B

67、将两门（窗）框与拼樘料卡接时，应用紧固件双向拧紧，其间距应不大于 500mm，距两端间距不大于（ ）mm；紧固件端头及拼樘料与门（窗）框间的缝隙应采用嵌缝膏进行密封处理。

- A. 100
- B. 800
- C. 210
- D. 180

【答案】： D

68、陶瓷地砖楼地面施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→试饼→铺贴地砖→压平、拔缝→镶贴踢脚板
- B. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→铺贴地砖→压平、拔缝→试饼→镶贴踢脚板

- C. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→铺贴地砖→试饼→压平、拔缝→镶贴踢脚板
- D. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→做灰饼、冲筋→压平、拔缝→试饼→铺贴地砖→镶贴踢脚板

【答案】：A

69、油漆分类的依据是（ ）。

- A. 以油漆的颜色进行分类
- B. 以油漆的性能进行分类
- C. 以主要成膜物质进行分类
- D. 以辅助成膜物质进行分类

【答案】：C

70、下列各项措施中，不属于施工项目质量控制的措施是（ ）。

- A. 提高管理、施工及操作人员的自身素质
- B. 提高施工的质量管理水平
- C. 尽可能采用先进的施工技术、方法和新材料、新工艺、新技术，保证进度目标实现
- D. 加强施工项目的过程控制

【答案】：C

71、金属漆中银粉又称（ ）。

- A. 铅粉
- B. 铜粉
- C. 铝粉
- D. 金粉

【答案】：C

72、由于全国气候的差异，为防止因含水率过高使板面发生脱胶、隆起和裂缝等质量问题而影响到装饰效果，选择应满足（ ）的要求。

- A. I 类：含水率 10%，包括包头、兰州以西的西北地区和西藏自治区
- B. II 类：含水率 15%，包括徐州、郑州、西安及其以北的华北地区和东北地区
- C. III 类：含水率 17%，包括徐州、郑州、西安以南的中南、华南和西南地区
- D. IV 类：含水率 17%，包括广州、南宁以南的岭南地区

【答案】：A

73、机的高压软管弯曲半径不得小于（ ）mm。

- A. 150
- B. 250
- C. 350
- D. 500

【答案】：B

74、强化复合地板按地板基材不包括（ ）。

- A. 高密度板
- B. 中密度板
- C. 低密度板
- D. 刨花板

【答案】：C

75、费用定额是确定建筑安装工程中除（ ）之外的其他各项费用的数量标准。

- A. 直接费
- B. 间接费

- C. 计划利润和税金
- D. 其他直接费

【答案】： A

76、装饰装修材料中，能起到较好的保温、隔热和隔声作用的材料是（ ）。

- A. 石膏板
- B. 墙纸
- C. 木地板
- D. 地砖

【答案】：D

77、冬期施工时，油漆中不可随意加入（ ）。

- A. 固化剂
- B. 稀释剂
- C. 催干剂
- D. 增塑剂

【答案】：B

78、下列选项中，不属于建立施工项目经理部的基本原则的是（ ）。

- A. 根据所设计的项目组织形式设置
- B. 适应现场施工的需要
- C. 满足建设单位关于施工项目目标控制的要求
- D. 根据施工工程任务需要调整

【答案】：C

79、石材出厂或安装前要做好（ ）面背涂防护，火烧板等毛面石材污染渗透后不易清理。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 6

【答案】：D

80、装修施工时，（ ）在建筑内楼面上集中堆放大量建筑材料，如水泥、砂石、钢材等。

- A. 需要
- B. 可以
- C. 允许
- D. 不允许

【答案】：D

81、建筑物包括建筑物和（ ）。

- A. 构筑物
- B. 厂房
- C. 仓库
- D. 交通设施

【答案】：A

82、窗扇安装风钩，窗扇风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角外，使窗开启后成（ ）。

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°

【答案】：D

83、抹灰工程所用的砂是平均粒径（ ）mm 的中砂，砂颗粒要求坚硬洁净，不得含有黏土、草根、树叶、碱质及其他有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子，筛好备用。

- A. 0.35~0.5
- B. 1.0~1.5
- C. 0.1~25
- D. 2~3

【答案】：A

84、文字处理软件（ ）是 Office 的主要程序，它在文字处理软件市场上拥有统治份额。

- A. Word
- B. WPS
- C. Writer
- D. ApplePages

【答案】：A

85、给水水平管道应有（ ）的坡度坡向泄水装置。

- A. 2%~5%
- B. 2‰~5‰
- C. 5‰~10‰
- D. 5%~10%

【答案】：D

86、建筑法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、（ ）之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

- A. 社区
- B. 市民

- C. 社会团体、公民
- D. 地方社团

【答案】：C

87、建设工程定额中的基础性定额是（ ）。

- A. 概算定额
- B. 产量定额
- C. 施工定额
- D. 预算定额

【答案】：C

88、下列不属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的定额是（ ）。

- A. 劳动消耗定额
- B. 时间消耗定额
- C. 机械消耗定额
- D. 材料消耗定额

【答案】：B

89、铝合金门窗安装工艺流程为（ ）。

- A. 放线→安框→填缝、抹面→门窗扇安装→安装五金配件
- B. 放线→安框→门窗扇安装→填缝、抹面→安装五金配件
- C. 放线→安框→门窗扇安装→安装五金配件→填缝、抹面
- D. 放线→安框→安装五金配件→填缝、抹面→门窗扇安装

【答案】：A

90、金属方板吊顶的面板与龙骨的连接多为（ ）。

- A. 嵌入式
- B. 开敞式
- C. 格栅式
- D. 明架式

【答案】：A

91、不符合石材干挂安装正确方法的是（ ）。

- A. 大于 25mm 厚的石材干挂可以在侧面直接开槽
- B. 槽口的后面应留不小于 8mm 宽度，石材的重量靠这 8mm 的宽度同不锈钢挂件的紧密结合把重量传递给基层钢架
- C. 下一排石材安装好后，上一排石材安装应支放在下排石材上
- D. 石材的干挂每一块板的重量要靠各自的挂件承担，不可将力压向下一排，切不可将传统的砌砖工艺用在石材或玻化砖的干挂上

【答案】： C

92、由于箍筋在截面四周均受拉，所以应做成（ ）。

- A. 封闭式
- B. 敞开式
- C. 折角式
- D. 开口式

【答案】： A

93、钢结构的连接方式最常用的有两种：焊缝连接和（ ）。

- A. 电弧焊连接
- B. 氩弧焊连接
- C. 铆钉连接
- D. 螺栓连接

【答案】： D

94、下列属于建设行政法规的是（ ）。

- A. 建设工程质量管理条例
- B. 工程建设项目施工招标投标办法
- C. 中华人民共和国立法法
- D. 实施工程建设强制性标准监督规定

【答案】：A

95、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

- A. 工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目
- B. 事业部式适用于大型经营型企业的工程承包
- C. 部门控制式项目组织一般适用于专业性强的大中型项目
- D. 矩阵制项目组织适用于同时承担多个需

【答案】： C

96、现浇水磨石地面的石粒一般粒径为（ ） mm。

- A. 6~15
- B. 5~10
- C. 6~12
- D. 5~18

【答案】： A

97、结构的极限状态分为：（ ）极限状态和正常使用极限状态。

- A. 非正常使用
- B. 超设计使用
- C. 承载力
- D. 地震力

【答案】： C

98、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）进行调查。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组
- B. 事故发生地省级人民政府
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

【答案】： B

99、以下哪个选项不属于计算机的基本功能。（ ）。

- A. 存储功能
- B. 运算功能
- C. 控制功能
- D. 设计功能

【答案】： D

100、以（ ）确定工程造价，是我国采用的一种与计划经济相适应的工程造价管理制度。

- A. 工程量清单计价
- B. 预算定额单价法
- C. 企业定额
- D. 概算定额

【答案】： B

101、现浇水磨石地面的施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层处理（抹找平层）→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护
- B. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→磨光→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护
- C. 基层处理（抹找平层）→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹

面层石粒浆→养护→磨光→涂刷草酸出光→打蜡抛光

D. 基层处理（抹找平层）→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条
→铺抹面层石粒浆→养护→涂刷草酸出光→打蜡抛光

【答案】：C

102、在清单报价中土方计算应以（ ）以体积计算。

- A. 以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算
- B. 基础挖土方按基础垫层底面积加工作面乘挖土深度
- C. 基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度
- D. 基础挖土方按基础垫层底面乘挖土深度

【答案】： D

103、下列选项中，（ ）是常见的多媒体软件。

- A. QQ
- B. FrontPage
- C. WPS
- D. Photoshop

【答案】： C

104、在普通建筑工程中，使用量最多的平板玻璃是（ ）。

- A. 普通平板玻璃
- B. 吸热平板玻璃
- C. 浮法平板玻璃
- D. 压花平板玻璃

【答案】： A

105、以下关于市政公用工程规定的施工总承包一级企业可以承包工程范围的说法中，正确的是（ ）。

- A. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的城市道路工程
- B. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的供气规模 15 万 m³/日燃气工程
- C. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种市政公用工程的施工
- D. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍各类城市生活垃圾处理工程

【答案】：C

106、轻型装饰机械，是指（ ）。

- A. 混凝土搅拌机
- B. 各种手持电动工具
- C. 电圆锯
- D. 除手持电动工具外，移动作业比较轻便灵活的电动机械

【答案】：D

107、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 10 人以上及 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

【答案】：B

108、用（ ）复查墙面的平整度、垂直度。

- A. 托线板
- B. 水平尺
- C. 垫尺

D. 皮数杆

【答案】：A

109、混凝土与轻质砌块墙体交接处均应加钉（ ）mm 宽钢丝网。

- A. 100
- B. 150
- C. 500
- D. 200

【答案】： D

110、用石材防护剂对石材背面及侧面进行涂刷处理，石材含水率应小于（ ）。

- A. 8%
- B. 4%
- C. 12%
- D. 20%

【答案】： A

111、搁栅式木面层地面施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡
- B. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装木搁栅→安装踢脚板→油漆→打蜡
- C. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→铺面层地板→打磨→安装踢脚板→油漆→打蜡
- D. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→安装木搁栅→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡

【答案】： C

112、电钻和电锤为（ ）断续工作制，不得长时间连续使用。

- A. 50%
- B. 40%

C. 60%

D. 80%

【答案】： B

113、防震缝的设置是为了预防（ ）对建筑物的不利影响而设计的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

【答案】：C

114、建筑装修装饰工程专业承包资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

115、建筑装饰构造是实现（ ）目标、满足建筑物使用功能、美观要求及保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的重要保证。

- A. 建筑设计
- B. 结构设计
- C. 机电设计
- D. 装饰设计

【答案】：D

116、小规格板材，一般厚度小于 20mm、边长不大于（ ）mm,可采用湿贴方法。

- A. 40
- B. 60
- C. 400
- D. 600

【答案】：C

117、下列水泥品种，（ ）水化热最低。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 普通硅酸盐水泥
- C. 高铝水泥
- D. 火山灰质硅酸盐水泥

【答案】：D

118、甲公司投标承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙公司分包的工程发生质量事故给业主造成了 10 万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式是（ ）。

- A. 业主方只能要求乙赔偿
- B. 甲不能拒绝业主方的 10 万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔赔偿
- C. 如果业主方要求甲赔偿，甲能以乙是业主认可分包商为由而拒绝
- D. 乙可以拒绝甲的追赔要求

【答案】：B

119、条木地板的宽度一般不大于（ ），板厚为（ ），拼缝处加工成企口或错口，端头接缝要相互错开。

- A. 115mm, 15~25mm

B. 120mm, 20~30mm

C. 115mm, 20~30mm

D. 120mm, 25~35mm

【答案】： B

120、近年来在裱糊装饰工程中应用最为广泛的一种壁纸是（ ）

。

- A. 纸基壁纸
- B. 织物壁纸
- C. 金属涂布壁纸
- D. 塑料壁纸

【答案】： D

121、根据《建筑法》规定，（ ）是安全生产方针的核心和具体体现，是实现安全生产的根本途径。

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】： C

122、以下不属于施工项目安全控制措施的是（ ）。

- A. 安全制度措施
- B. 安全组织措施
- C. 安全技术措施
- D. 安全行政措施

【答案】： D

123、具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的过程称为（ ）。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】：A

124、固定资产投资在数量上就等于建设项目的（ ）。

- A. 建设投资
- B. 流动资金
- C. 工程造价
- D. 工程费用

【答案】：C

125、水磨石机的开磨作业，宜在水磨石地面铺设达到设计强度（ ）时进行。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%~80%
- D. 80%以上

【答案】：C

126、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】：C

127、根据《建筑结构荷载规范》GB50009 — 2012 的规定，民用建筑楼面均布活荷载的标准值最低为（ ）。

- A. 1.5kN/m²
- B. 2.0kN/m²
- C. 2.5kN/m²
- D. 3.0kN/m²

【答案】： B

128、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（ ）m。

- A. 2
- B. 2.2
- C. 2.3
- D. 2.5

【答案】： A

129、通常在大型公共建筑中采用的地面装饰为（ ）。

- A. 软质聚氯乙烯塑料地毯
- B. 橡胶地毯
- C. 人工合成高分子涂料
- D. 水磨石地面

【答案】： A

130、饰面板（砖）工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。环境温度及其所用材料温度的控制中不正确的要求是（ ）。

- A. 采用掺有水泥的拌合料粘贴（或灌浆）时，即湿作业施工现场环境温度不应低于 5℃
- B. 采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 20℃
- C. 如环境温度低于上述规定，应采取保证工程质量的有效措施
- D. 采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于 10℃

【答案】：B

131、防火涂料也称为阻燃涂料，它具有提高易燃材料耐火能力的功能，按组成材料不同可分为膨胀型防火涂料和非膨胀型防火涂料两大类，以下（ ）不属于膨胀型防火涂料。

- A. 钢结构防火涂料
- B. 木结构防火涂料
- C. 膨胀乳胶防火涂料
- D. 氯丁橡胶乳液防火涂料

【答案】： D

132、砂浆流动性的的大小用（ ）表示。（ ）

- A. 坍落度
- B. 分层度
- C. 沉入度
- D. 针入度

【答案】： C

133、角向磨光机磨制作业时，应使砂轮与工作面保持（ ）倾斜位置。

- A. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- C. 50°
- D. $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$

【答案】： A

134、关于防震缝说法不正确的是（ ）。

- A. 防震缝不可以代替沉降缝
- B. 防震缝应沿建筑的全高设置
- C. 一般情况下防震缝的基础断开设置
- D. 建筑物相邻部分的结构刚度和质量相差悬殊时应设置防震缝

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906235032224010112>