建筑工程质量与安全管理题库(86题含答案)

组织应对顾客以口头的方式提出的与产品有关的要求进行确认。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

子分部工程质量验收时,所含0必须全部合格。

- A. 分部工程
- B. 分项工程
- C. 子分项工程
- D. 子单位工程

正确答案: B

桩基工程验收前,按规范和相关文件规定进行 ⁰ 检验。检验结果不符合要求的,在扩大检测和分析原因后,由设计单位核算认可或 出具处理方案进行加固处理。

A. 桩身质量

B. 桩身强度 C. 承载力 D. 钢筋笼深度 正确答案: AC 桩基础工程中桩位的放样允许偏差, 群桩为 20mm, 单排桩为 I0m 明 A. 正确 B.错误 正确答案: A 桩基(地基处理)施工后,应有一定的休止期,挤土时砂土、黏性土、饱和 软土分别不少于 0 d, 保证桩身强度和桩周土体的超孔 隙水压力的消散和被扰动 土体强度的恢复。 A. 14 B. 21 C. 28

D. 42

质量管理体系运行过程中按各类体系文件要求监视、测量和分析 过程的有效性和效率,做好文件规定的()。

- A. 质量记录
- B ,持续收集
- C.质量评估
- D.分析过程的数据和信息

正确答案: ABD

质量方针应包括()。

- A.产品的目标
- B,满足规定的要求的承诺
- C. 持续改进的承诺
- D. B+C

正确答案: D

正确答案: 重伤事故#死亡事故#重大伤亡事故#特大伤亡事故

针对特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源做出规 定的文件是()。

- A.质量目标
- B.质量计划
- C.质量手册
- D. 程序文件

正确答案: B

在制定检验批的抽样方案时,对于主控项目,对应于合格质量水平的生产方风险(或错判概率 C1)和使用方风险(或漏判概率 B)均不 宜超过()。

- A. 10%
- B. 5%
- C. 3%
- D. 6%

在用试验法进行质量检查中,需要进行现场试验的有()。

- A. 桩的静载试验
- B. 下水管道的通水试验
- C. 防水层的蓄水试验
- D. 混凝土试块强度试验
- E. 供热管道的压力试验

正确答案: ABCE

在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要包括()等方面。

- A. 施工技术方案
- B. 施工工艺
- C. 施工技术措施
- D. 施工技术标准
- E. 施工检验方法

正确答案: ABC

在施工现场质量检查过程中,通常用"靠、吊、量、套"等方法进行实测检查。其中,对于地面平整度的检查通常采用的手段是()。

A. 靠 B. 吊 C. 量 D. 套 正确答案: A 在分部工程中, 按相近工作内容和系统划分为若干个子分部工程, 每个子分 部工程中包括若干个检验批,每个检验批中包含若干个分项 工程。 A. 正确 B ,错误 正确答案: A 圆柱体试件插捣时, 当所确定的插捣次数有可能使碎拌和物产生 离析现象 时,可酌情减少插捣次数至拌和物不产生离析的程度。 A. 正确 B. 错误

以下关于质量控制的说法正确的是()。

- A. 致力于满足质量要求的一系列相关活动
- B. 确立质量方针
- C. 实施质量方针的全部职能及工作内容
- D. 对有关质量工作效果进行评价和改进的一系列工作

正确答案: A

选择质量控制点的原则通常包括()。

- A.施工中的薄弱环节
- B. 对下道工序有较大影响的上道工序
- C. 施工投入资源大的工序和部位
- D. 施工无把握、施工条件困难的工序
- E. 采用新技术或者新员工的部位或环节

正确答案: ABD

屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。

B. 错误 正确答案: A 通常是有形产品,其量具有连续性特性的产品是()。 A. 软件 B. 硬件 C. 流程性材料 D.服务 正确答案: C 填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑 完并间隔 () d 以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高 强度等级的水泥砂浆 嵌填密实。 A. 7 B. 10 D. 24 正确答案: C

水泥楼地面宜采用早强型的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

事中控制的关键是坚持质量标准,控制的重点是工序质量、工作 质量和质量控制点的控制。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A

施工质量控制的基本出发点是控制()。

A.人的因素

B.材料的因素

C. 机械的因素

D. 方法的因素

正确答案: A 施工现场悬挂警示标志的目的是 0

- A. 为了装饰
- B.上级要求
- C. 引起人们注意, 预防事故发生

正确答案: C

施工现场环境保护的内容主要是防止()、()、()和()等。

正确答案: 空气污染#水污染#施工噪声污染#固体废弃物处理

施工现场固体废弃物处理有哪些方式?

正确答案:施工现场固体废弃物处理措施: (1)物理处理:包括 压实浓缩、破碎、分选、脱水干燥等。(2)化学处理:包括氧化还原、中和、化学浸出等。(3)回收利用:包括回收利用和集中处理等资源 化、减量化的方法。(4)填埋处置:包括覆盖填埋、指定地点抛卸等。

施工企业应当建立健全 ⁰ 制度,加强对职工安全牛产的教育培训;未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

- A. 安全生产教育培训
- B. 安全技能学习激励
- C. 劳保用品和学习资料统一配发
- D. 岗位责任

正确答案: A 施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备,包括()。

- A. 运输设备和操作工具
- B. 测量仪器和计量器具
- C. 工程实体配套的工艺设备
- D. 电梯、泵机、通风空调设备
- E. 施工安全设施

正确答案: ABE

施工方法控制的主要原则是应切合工程实际、能解决施工难题、技术可行、经济合理。

- A. 正确
- B.错误

正确答案: A

施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的()。

A. 专业培训

B. 操作规程培训

C. 安全生产教育培训

D. 治安防范教育培训

正确答案: C

什么是文明施工

正确答案:文明施工是指在施工生产过程中,现场施工人员的生产活动和生活活动必须符合正常的秩序和规范,以减少对现场周围的 自然环境和社会环境的不利影响,杜绝野蛮施工和粗鲁行为,从而使 工程项目能够顺利完成。文明施工就是体现出现代施工文明,也即符合合理施工程序、不扰民、环保、安全和卫生要求,以及体现企业文化的施工。安全施工是文明施工的重要组成部分,而文明施工则是实现施工安全的重要保障。

设计和开发的输出应包含或引用产品的接收准则。

A. 正确

B. 错误

正确答案: A 三级安全教育是指()三级。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 公司、总包单位、分包单位

D. 建设单位、施工单位、监理单位

正确答案: B

砌体子分部工程施工质量验收合格要求有哪些?

正确答案: (1) 所含分项工程主控项目及一般项目验收合格。(2) 质量验收资料完备。(3) 观感验收符合质量标准要求。具体内容: 材料质量符合要求, 砌筑主控项目符合要求, 砌筑横平竖直、错缝搭接, 灰缝厚度、垂直度、平整度符合要求。

砌体每天砌筑高度宜控制在() 以下,并应采取严格的防风、防雨措施。

A. 1

B. 1. 5

C. 1.8

D. 2

正确答案: C

排桩墙支护工程中,排桩宜采取隔桩施工,并应在灌注混凝土 48h 后进行临桩成孔施工。

- A. 正确
- B,错误

正确答案: B

某项目为了确保使用钢材的质量,对钢材进行了抗拉试验,抗拉 试验属于()。

- A. 物理性能试验
- B. 化学性能试验
- C. 无损试验
- D· X 射线探伤试验

正确答案: A

某工程公司在一高层建筑基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工 地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时,班组长因故请也不在现场,12 名民工在无人指挥的情况下自行作业, 因钢筋笼将配电箱引出的 380v 电缆线磨破,使钢筋笼带电,造成 4 人触电死亡: 判断题: (1) . 这起事故中造成触电伤害原因之一是民工 违章作业。0 (2) . 这起事故中,操作人员没有违规操作的行为。0

正确答案: 正确#错误

抹灰工程中,不同材料基体交接处,必须铺设抗裂钢丝网或玻纤 网,与各基体间的搭接宽度不应小于 0 mmo

A. 60

B. 90

C. 120

D. 150

正确答案: D

劳动伤害分为()和()两大类。前者是具有突发性、瞬时性和 激烈性;后者具有隐蔽性、日常性、和持久性。所以劳动保护技术分 为 ⁰ 和职业卫生、劳动卫生技术。

正确答案: 事故伤害#职业伤害#安全防护技术

举例说明混凝土结构子分部工程质量验收的方法。

正确答案:混凝土结构子分部工程划分为六个分项工程:模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构。混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,关应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/90715212302 1006040