2023年二级建造师建筑工程管理与实务考试历年高频考点试题专家甄选版带答案

卷Ⅰ

一.单选题(共30题)

1.砖砌体留直槎时应加设拉结筋，拉结筋应沿墙高每()mm留一道。

A.300

B.500

C.750

D.1000

正确答案：B

2.无粘结预应力混凝土施工时，无须进行的工序是()。

A.预留孔道和灌浆

（图片大小可任意调节）

B.预应力筋铺设就位

C.混凝土浇筑、养护

D.预应力筋的张拉、锚固

正确答案：A

3.关于钢结构采用螺栓连接的做法，错误的是()。

A.高强度螺栓的连接摩擦面不涂漆

B.高强度螺栓若不能自由穿入孔，采用气割扩孔

C.普通螺栓与高强螺栓从中间开始，对称向两边进行紧固

D.高强度螺栓终拧后，螺栓丝扣普遍外露 2～3 扣，有 10%的外露 1 扣或 4 扣

正确答案：B

4.下列属于施工单位责任保修范围的是（）。

A.使用不当造成的质量缺陷

B.第三方失误造成的质量缺陷

C.施工工艺不当造成的质量缺陷

D.不可抗力造成的质量缺陷

正确答案：C

（图片大小可任意调节）

5.大体积混凝土的拌合物，到浇筑工作面的坍落度不宜低于（）mm。

A.80

B.100

C.120

D.160

正确答案：D

6.批准现浇混凝土结构拆模申请手续的主要技术指标依据是()。

A.标准养护试块强度达到要求

B.同条件养护试块强度记录达到规定要求

C.混凝土养护时间达到要求

D.混凝土实体强度达到要求

正确答案：B

7.施工单位技术负责人，在危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施过程中，应完成下列（）哪项工作。

A.向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底

B.定期巡查专项施工方案的实施情况

C.及时向监理和业主报告专项施工方案的实施情况

（图片大小可任意调节）

D.施工过程中，及时根据现场情况调整专项施工方案

正确答案：B

8.【真题】单位工程质量验收程序正确的是（）。①竣工预验收②单位工程验收③施工单位自检④提交工程竣工报告。

A.①③②④

B.③①②④

C.③②①④

D.③①④②

正确答案：D

9.关于建筑地面工程施工时对环境温度控制要求的说法，正确的是（）。

A.采用掺有水泥、石灰的拌合料铺设时，温度不应低于5℃

B.采用石油沥青胶结料铺设时，温度不应低于10℃

C.采用有机胶粘剂粘贴时，不应低于5℃

D.采用砂、石材料铺设时，不应低于-5℃

正确答案：A

（图片大小可任意调节）

10.边长在150cm以上的洞口的安全防护措施是()。

A.四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网

B.坚实的盖板盖严

C.扣件扣接钢管而成的网格栅防护

D.采用防护栏杆，下设挡脚板

正确答案：A

11.

12.整理工程文件按要求应该采用的书写材料是（）。

A.碳素墨水

B.纯蓝墨水

C.圆珠笔

D.红色墨水

正确答案：A

13.建筑消防设施技术测试报告应由()出具。

A.地方建筑协会

B.地方消防协会

C.有资格的消防检测单位

D.地方安装协会

（图片大小可任意调节）

正确答案：C

14.【真题】针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（）。

A.40mm

B.50mm

C.60mm

D.70mm

正确答案：D

15.采用轻质、高强的混凝土，可克服混凝土()的缺点。

A.抗裂性能差

B.模板用量大

C.自重大

D.工期长

正确答案：C

16.砌体结构不包括()。

A.砖砌体结构

B.框架结构

（图片大小可任意调节）

C.砌块砌体结构

D.石砌体结构

正确答案：B

17.24m及以上的双排脚手架，连墙件构造可承受的受力形式是()。

A.扭转和拉力

B.扭转和压力

C.拉力和压力

D.弯曲和拉力

正确答案：C

18.专业承包单位应向()移交施工资料。

A.监理单位

B.建设单位

C.总承包

D.城建档案馆

正确答案：C

19.

（图片大小可任意调节）

某钢筋混凝土现浇板跨度为7.8m，其模板是否起拱设计无具体要求，其起拱高度可能为()cm。

A.0

B.0.5

C.1.5

D.2.5

正确答案：C

20.高层建筑物主轴线的竖向投测一般采用()。

A.内控法

B.外控法

C.内、外控兼顾法

D.轴线法

正确答案：A

21.对地质条件复杂的灌注桩桩身检验的抽检数量不应少于总数的()，且不应少于20根。

A.10%

B.20%

C.30%

（图片大小可任意调节）

D. 40%

（图片大小可任意调节）

正确答案：C

22.某跨度为8m设计抗压强度为C40的梁，当混凝土强度达到()MPA以上时才可以对其底模进行拆除。

A.28

B.30

C.32

D.36

正确答案：B

23.受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求；当设计无要求时，应不小于受力钢筋（）倍直径。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

正确答案：B

24.

（图片大小可任意调节）

招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起（　）d 退还投标保证金。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案：C

25.在无人行道的道路路面上空，4m 以上允许突出空调机位，突出深度不应大于()m。

A.0.4

B.0.5

C.0.6

D.0.7

正确答案：B

26.【真题】抗渗混凝土试件每组()块。

A.3

B.4

C.5

（图片大小可任意调节）

D.6

（图片大小可任意调节）

正确答案：D

27.公共建筑因结构、防火、防水方面存在安全隐患，改造的步骤是()。

A.同步进行

B.防火、结构、防水

C.结构、防火、防水

D.防水、结构、防火

正确答案：A

28.【真题】在楼层内进行距离测量时，最常用的器具是（）。

A.水平仪

B.经纬仪

C.铅直仪

D.钢卷尺

正确答案：D

29.组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

（图片大小可任意调节）

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

正确答案：C

30.【真题】下列测量仪器中，最适宜用于多点水平距离测量的是（　　）。

A.水准仪

B.经纬仪

C.激光铅直仪

D.全站仪

正确答案：D

二.多选题(共20题)

1.根据室内环境污染的不同要求，下列属于II类民用建筑的是（）。

A.商店

B.幼儿园

C.展览馆

D.书店

E.老年活动中心

（图片大小可任意调节）

正确答案：ACD

2.关于公共建筑节能改造的说法，正确的有()。

A.保证室内热舒适环境

B.根据节能改造判定原则，结合节能诊断结果

C.提高建筑的能源利用效率

D.降低能源消耗

E.从技术可靠性、可操作性和经济性等方面进行综合分析

正确答案：ACDE

3.【真题】建设工程施工现场综合考评的对象有（）

A.建设单位

B.质量监督单位

C.设备供应单位

D.监理单位

E.施工单位

正确答案：ACDE

4.关于模板安装施工的做法，错误的是（）。

（图片大小可任意调节）

A.操作架子上长期堆放大量模板

B.高耸结构的模板作业设有避雷措施

C.遇到6级大风，停止模板安装作业

D.高压电线旁进行模板施工时，按规定采取隔离防护措施

E.对于操作地点和人行通道上的冰雪未事先清除

正确答案：AE

5.碗扣式钢管脚手架检查评定保证项目的内容包括()。

A.架体防护

B.荷载

C.脚手板

D.杆件锁件

E.架体稳定

正确答案：CDE

6.关于高温天气施工的说法，正确的有()。

A.混凝土坍落度不宜小于70mm

B.混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃

C.普通混凝土浇筑入模温度不应高于38℃

D.涂饰工程施工现场环境温度不宜高于40℃

（图片大小可任意调节）

E.聚合物抹面胶浆拌合水温度不宜大于80℃，且不宜低于40℃

正确答案：ABE

7.对一、二级抗震等级钢筋混凝土结构中钢筋分项质量验收，下列说法中正确的有()。

A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.3

B.钢筋的屈服强度值与强度标准值的比值不应小于1.25

C.HPB3300级钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%

D.HRB400级钢筋做135°弯钩时，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍

E.钢筋作不大于90°弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍

正确答案：DE

8.下列荷载中，属于活荷载的有()。

A.结构自重

B.爆炸力

C.雪荷载

D.风荷载

E.安装荷载

（图片大小可任意调节）

正确答案：CDE

9.干缩会使木材()。

A.翘曲

B.开裂

C.接榫松动

D.拼缝不严

E.表面鼓凸

正确答案：ABCD

10.关于现场使用警示牌做法正确的是()。

A.警示牌可设置在移动的物体上，现场人员可随处看到

B.警示牌如有破损、褪色应及时更换

C.如果按方案正常施工，警示牌任何人都可以拆除

D.放置多个警示牌时，应按警告、禁止、指令、指示类型排序

E.根据警示牌悬挂场所的不同，其材质可以适当变化

正确答案：BDE

11.结构施工期间测量的主要工作内容有()。

（图片大小可任意调节）

A.轴线基准点设置

B.施工楼层放线抄平

C.轴线投测

D.标高传递

E.测量人员培训

正确答案：ABCD

12.【真题】下列钢结构施工用材料中，使用前必须进行烘焙的有（）。

A.焊钉

B.焊接瓷环

C.焊剂

D.药芯焊丝

E.焊条

正确答案：ACDE

13.某现浇钢筋混凝土梁的跨度为8m，针对其跨中起拱高度，下列各项中满足相关规范的有（）。

A.2mm

B.5mm

（图片大小可任意调节）

C.10mm

D.15mm

E.20mm

正确答案：CDE

14.下列各项中，属于控制性进度计划的是()。

A.总进度计划

B.单体进度计划

C.阶段进度计划

D.分部分项工程进度计划

E.月度进度计划

正确答案：ABC

15.【真题】下列影响扣件式钢管脚手架整体稳定性的因素中，属于主要影响因素的有()。

A.立杆的间距

B.立杆的接长方式

C.水平杆的步距

D.水平杆的接长方式

E.连墙件的设置

（图片大小可任意调节）

正确答案：ABCE

16.结构设计的主要目的是要保证所建造的结构在规定期限内满足各项预期的功能要求，并且经济合理，具体包括()。

A.合理性

B.安全性

C.实用性

D.适用性

E.耐久性

正确答案：BDE

17.关于联合体投标的说法，正确的有()。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

C.联合体将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人

D.联合体各方应当共同与招标人签订合同

E.两个以上法人可以组成一个联合体，以两个投标人的身份共同投标

（图片大小可任意调节）

正确答案：ACD

18.施工进度计划常用的检查方法主要有()。

A.横道计划法

B.网络计划法

C.函询调查法

D.S 形曲线法

E.实际进度前锋线法

正确答案：ABDE

19.项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况是()。

A.柱基的设计持力层变更

B.工期目标重大调整

C.现场增设三台塔吊

D.预制管桩改为钻孔灌注桩

E.更换劳务分包单位

正确答案：ACD

20.关于模板工程安装的说法，错误的有()。

（图片大小可任意调节）

A.模板工程安装前，应进行详细的设计计算

B.模板与混凝土接触面应清理干净并刷油性隔离剂

C.浇筑混凝土前，所有模板均应浇水湿润，但模板内不得有积水

D.模板及其支架下基础应平整、光滑

E.模板的接缝应严密，不漏浆

正确答案：BC

卷 II

一.单选题(共 30 题)

1.坡屋面的卷材必须采取满粘和钉压固定措施的屋面坡度是（）。

A.3%

B.10%

C.15%

D.25%

正确答案：D

2.室内环境质量验收，应在工程完工至少（）d 以后进行。

（图片大小可任意调节）

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案：B

3.施工时，混凝土小型空心砌块龄期不应()。

A.小于 48d

B.小于 28d

C.大于 48d

D.大于 28d

正确答案：B

4.无粘结预应力筋铺设时的正确方法是()就位并固定牢靠。

A.在非预应力筋安装前，按设计要求的形状位置

B.在非预应力筋安装后，按设计要求的形状位置

C.在非预应力筋安装同时，按设计要求的形状位置

D.在标高位置从上向下

正确答案：B

（图片大小可任意调节）

5.在梁的配筋密集区域宜采用()的配筋形式。

A.单筋

B.双筋

C.多筋

D.并筋

正确答案：D

6.某工厂吊车梁纵向受力钢筋采用直径为28mm的HRB335级钢筋，其受力钢筋连接应采用()。

A.焊接

B.机械连接

C.绑扎连接

D.铆接

正确答案：B

7.【真题】属于非膨胀型防火材料的是（）。

A.超薄型防火涂料

B.薄型防火涂料

C.厚型防火涂料

（图片大小可任意调节）

D.有机防火堵料

正确答案：C

8.填充墙砌筑时应错缝搭砌，轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于()。

A.90mm

B.100mm

C.砌块长度的1/2

D.砌块长度的1/3

正确答案：A

9.平开窗扇高度大于900mm时，窗扇锁闭点不应少于()个。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：B

10.

（图片大小可任意调节）

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 规定，施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于()d。

A.12

B.24

C.28

D.36

正确答案：C

11.结构的()是指在正常维护的条件下，应能在预计的使用年限内满足各项功能要求的性能。

A.安全性

B.耐久性

C.稳定性

D.适用性

正确答案：B

12.雨期施工中，调整砌筑砂浆水灰比的最主要参数是()。

A.外加剂含水量

B.砂的含水量

C.掺和物含水量

（图片大小可任意调节）

D.石子的含水量

（图片大小可任意调节）

正确答案：B

13.某工程需挖土3600m3，分成3段组织土方施工，拟选用两台挖土机挖土，每台挖土机的产量定额为60m3/台班，同时施工采用2个班组进行倒班作业，则该土方工程的流水节拍为()天。

A.20

B.10

C.9

D.5

正确答案：D

14.水准仪的主要功能是测量两点间的()。

A.高程

B.高差

C.距离

D.夹角

正确答案：B

15.

（图片大小可任意调节）

室内饰面板（砖）工程每()间（大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足()间也应划分为一个检验批。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案：C

16.关于现场食堂在卫生防疫方面说法不适合的是()。

A.食堂门口设挡鼠板

B.食堂应办理卫生许可证

C.炊事人员上岗应穿专用工作服

D.炊事人员应持健康证上岗

正确答案：A

17.下列基坑监测内容中，属于对周围环境进行监测的内容是()。

A.对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测

B.坑外地形的变形监测

C.对支撑（锚杆）轴力、弯曲应力的监测

D.对腰梁（围檩）轴力、弯曲应力的监测

（图片大小可任意调节）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/908057040077006057

（图片大小可任意调节）