2024年二级建造师之二建机电工程实务精选试题及答案二

单选题（共45题）

1、关于连续生产设备安装的测量，下列说法不正确的是（ ）。

A.共用一条纵向基准线和一个预埋标高基准点

B.安装基准线不少于纵、横两条

C.标高基准点埋设在设备底板下面的基础表面

D.采用预埋标高基准点

【答案】 C

2、下列材料中，可垫入千斤顶底座下，以加大承压面积，防止千斤顶下陷或歪斜的是（ ）。

A.石棉板

B.钢板

C.橡胶板

D.铝板

【答案】 B

3、焊后热处理应符合的文件不包括（ ）。

A.设计文件规定

B.施工标准、规范

C.焊接工艺评定报告

D.产品出厂合格证

【答案】 D

4、下列关于履带式起重机使用要求的说法，错误的是（　　）。

A.应测试吊车工作位置的地面耐压力

B.司机应持《特种作业人员操作证》

C.进场检验应包括定期检验报告

D.允许负载行走

【答案】 B

5、ZRC—YVVP 用于下列（　　）场所

A.自动化控制装置上

B.配电柜二次回路

C.动力线路

D.低于 0℃环境

【答案】 A

6、建筑型材中铝合金隔热型材通常称为（ ）。

A.断桥铝合金

B.阳极氧化型材

C.电泳涂漆型材

D.喷粉型材

【答案】 A

7、下列关于风力发电的说法，错误的是（　　）。

A.安装前应制定风力发电风机的专项施工方案

B.在基础上安装基础环，固定螺栓使用力矩板子紧固达到厂家资料的要求

C.塔筒结合面法兰清理打磨干净，塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm

D.风力发电的安装程序有：塔筒安装→机舱安装→叶片与轮毂组合→发电机安装→叶轮安装

【答案】 D

8、焊接工艺评定过程中，拟定预焊接工艺规程之后，下一步要做的工作是（ ）。

A.评定预焊接工艺规程

B.签发焊接工艺评定报告

C.制定焊接作业指导书

D.进行焊接作业

【答案】 A

9、在室温条件下，工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时，两端面间隙在允许偏差内应选择（ ）。

A.较大值

B.中间值

C.较小值

D.最小值

【答案】 A

10、消防验收的组织者是（ ）。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.住房和城乡建设主管部门

【答案】 D

11、下列关于履带式起重机使用要求的说法，错误的是（ ）。

A.应按说明书的要求操作，必要时编制负载行走方案

B.司机应持《特种作业人员操作证》

C.吊装人员按特种设备无损检测人员考核规则考试合格，取得特种设备作业人员证

D.允许负载行走

【答案】 B

12、下列社会资本投资的公用设施项目中必须招标的是（ ）

A.单项施工合同估算价 900 万元的城市轨道交通工程

B.合同估算价 100 万元的公路项目重要材料采购服务

C.合同估算价 80 万元的水利工程设计服务

D.合同估算价 50 万元的电力工程勘察服务

【答案】 A

13、室外排水管道安装工序是（ ）。

A.分项工程

B.分部工程

C.子单位工程

D.单位工程

【答案】 A

14、高压电器及成套配电设备的施工程序中，无需进行操作机构安装的是（ ）。

A.电容器安装

B.六氟化硫断路器安装

C.隔离开关安装

D.真空断路器安装

【答案】 A

15、风管系统安装后，必须进行严密性检验，检验（ ）。

A.全部风管

B.应以主、干管为主

C.以分部为主

D.按系统比例抽检

【答案】 B

16、根据《计量器具分类管理办法》，计量器具按范围划分为 A、B、C 三类，属于 B 类的是（ ）。

A.一级平晶

B.测厚仪

C.钢直尺

D.5m 以下卷尺

【答案】 B

17、铸造铝合金产品系列不包括（　　）。

A.铝硅系合金

B.铝铜合金

C.铝铅合金

D.铝锌系合金

【答案】 C

18、关于空调水系统的施工技术要求，正确的是（　　）。

A.管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，对有严格防水要求的建筑物，必须采取刚性防水套管。

B.管道穿楼板和墙体处应设置柔性套管

C.冷（热）水管道与支、吊架之间，应设置衬垫

D.冷凝水排水管的坡度无设计要求时，管道坡度宜大于或等于 5‰，且应坡向出水口

【答案】 C

19、砌筑工程冬期施工措施中，错误的是（　）。

A.应在采暖环境中进行

B.工作地点和砌体周围温度不应低于 5℃

C.耐火砖和预制块在砌筑前，应预热至 0℃以上

D.调制耐火浇注料的水不可以加热

【答案】 D

20、吊装起重专项施工方案实施，说法正确的是（　　）

A.方案实施前，由项目经理向施工现场管理人员进行方案交底。

B.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方共同签字确认。

C.施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。

D.项目技术负责人应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。

【答案】 C

21、（2018 年真题）下列管道试验中，可结合试车一并进行的是（ ）。

A.真空试验

B.通球试验

C.泄漏性试验

D.压力试验

【答案】 C

22、封闭母线找正固定的紧后工序是（ ）。

A.导体焊接

B.外壳焊接

C.电气试验

D.与设备连接

【答案】 A

23、下列关于机电工程进度计划编制要点的说法中，不正确的是（ ）。

A.确定机电工程的施工顺序

B.突出主要分部分项工程

C.满足先地上后地下的施工顺序

D.满足先干线后支线的施工顺序

【答案】 C

24、有关压力取源部件安装说法，不正确的是（　　）。

A.同一管段上时，压力取源部件应安装在温度取源部件的下游侧

B.测量气体压力时，取压点在管道的上半部

C.测量蒸汽压力时，取压点在管道下半部与管道水平中心线成 0～45°夹角的范围内

D.测量蒸汽压力时，取压点在管道的上半部

【答案】 A

25、下列计量器具中，应纳入企业最高计量标准器具管理的是（　　）。

A.温度计

B.一级平晶

C.压力表

D.万用表

【答案】 B

26、建筑安装工程措施费中，施工组织措施项目费不包括（ ）。

A.安全文明施工费

B.提前竣工增加费

C.机械设备安拆费

D.雨季施工增加费

【答案】 C

27、常用于设备安装标高控制的测量仪器是（　　）。

A.水准仪

B.经纬仪

C.全站仪

D.激光铅直仪

【答案】 A

28、整体到货的汽轮机高、中压缸，在汽缸（　）要测量汽缸前后轴封处的径向间隙、汽缸前后缸体基准面与转子凸肩之间的定位尺寸，并以制造厂家的装配记录校核。

A.进场前

B.就位前

C.就位后

D.运输至吊装位置前

【答案】 B

29、凝汽器安装技术要点包括（　　）。

A.不得采取直接坐落在凝汽器基础上的支承形式

B.凝汽器与低压缸排汽口之间的连接，采用具有伸缩性能的中间连接段

C.凝汽器壳体内的管板、低压加热器的安装，在低压缸就位后应当完成

D.管束在低压缸就位前进行穿管和连接

【答案】 B

30、自动化仪表安装施工的原则说法错误的是（　）

A.先土建后安装；先地下后地上；先安装设备再配管布线

B.先两端（控制室、就地盘和现场仪表）后中间（电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等）

C.仪表设备安装应遵循的原则：先外后里；先高后低；先重后轻

D.仪表调校应遵循的原则：先取证后校验；先单校后联校；先单回路后复杂回路；先单点后网络

【答案】 C

31、排水塑料管在设计无要求时，伸缩节的间距不得大于（ ）。

A.4m

B.5m

C.6m

D.8m

【答案】 A

32、关于智能化工程线缆的敷设要求，正确的是（ ）。

A.信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角

B.与电力电缆平行的间距不得小于 0.2m

C.线缆最小弯曲半径应大于其外径的 5 倍

D.220V 电源线与信号线缆可以同管敷设

【答案】 A

33、工程质量事故发生后，施工现场有关人员可直接向主管部门报告，报告内容中不包括的是（　）。

A.事故发生的原因和事故性质

B.事故报告单位、联系人及联系方式

C.事故发生的简要经过，伤亡人数和初步估计的直接经济损失

D.事故发生的时间、地点、工程项目名称、工程各参建单位名称

【答案】 A

34、分段电杆对接要点包括（ ）。

A.对接通常采用法兰和插接

B.对接采用焊接

C.无需加装防卸装置

D.焊接后的整杆弯曲度不超过电杆全长的 2/1000

【答案】 D

35、《注册建造师执业工程规模标准（试行）》规定，石油天然气管线输油工程规模按()划分。

A.年产量、管线长度

B.合同额

C.投资额

D.工程造价

【答案】 A

36、下列材料中，不属于钢铁材料的是（ ）。

A.锰钢

B.铸铁

C.不锈钢

D.玻璃钢

【答案】 D

37、变风量空调系统联合试运转及调试中，空气处理机组在设计机外余压条件下，新风量与设计新风量的允许偏差为（　　）。

A.不大于 10%

B.-5%~+10%

C.0~10%

D.0~15%

【答案】 C

38、用户用电申请内容包括：用电申请书的发放及审核、供电条件勘查、供电方案及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、（ ）、供用电合同(协议)签约、装表接电等项业务。

A.施工单位资质审查

B.工程质量的审核

C.施工监督

D.施工中间检验

【答案】 D

39、高压电器是指交流电压（　）、直流电压（　）以上的电器。

A.1000V1200V

B.1200V1500V

C.1000V1500V

D.1500V2000V

【答案】 C

40、钢结构一般安装顺序应为（）

A.构件检查—支撑安装—维护结构安装—钢柱安装

B.钢柱安装—构件检查—支撑安装—维护结构安装

C.构件检查—钢柱安装—支撑安装—维护结构安装

D.钢柱安装—维护结构安装—支撑安装—构件检查

【答案】 C

41、对装有接闪杆的金属筒体。当金属筒体的厚度不小于（）时，可作接闪杆的引下线，筒体底部应有两处与接地体连接。

A.2.5mm

B.3.0mm

C.3.5mm

D.4.0mm

【答案】 D

42、根据《球形储罐施工规范规定》，球形罐焊接方法不宜采用()。

A.焊条电弧焊

B.药芯焊丝自动焊

C.药芯焊丝半自动焊

D.热熔焊

【答案】 D

43、（2020 年真题）电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为（ ）。

A. 50%额定载重量

B. 100%额定载重量

C. 110%额定载重量

D. 125%额定载重量

【答案】 D

44、消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是（ ）。

A. 消火栓灭火系统

B. 泡沫灭火系统

C. 水炮灭火系统

D. 高压细水雾灭火系统

【答案】 B

45、签章文件中，施工现场临时用电、用火申请书属于（ ）。

A. 施工组织管理文件

B. 质量管理文件

C. 安全管理文件

D. 现场环保文明施工管理文件

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、有关泄漏性试验的说法，正确的是（ ）。

A.二氧化碳气体管道需进行泄漏性试验

B.在压力试验前进行

C.试验压力应为设计压力的 1.15 倍

D.可结合试车一并进行

E.采用涂刷中性发泡剂等方法检查所有密封点无泄漏为合格

【答案】 D

2、下列属于特种设备的是（　　）。

A.功率 0.5MW 的有机热载体锅炉

B.2T*6M 的梁式起重机

C.额定速度 2.5m/s 的曳引式电梯

D.焊接气瓶

E.建筑管道

【答案】 ABD

3、（ ）等计量器具，属于 B 类计量器具范围。

A.与设备配套，平时不允许拆装的指示用计量器具

B.5m 以上（不含 5m）钢卷尺

C.水准仪

D.经纬仪

E.焊接检验尺

【答案】 BCD

4、纳入《特种设备目录》的安全附件的品种有（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/915310102021011342