

==== == 单项选择题部分 == ====

1.基坑工程设计单位根据实际状况制定设计方案,除必须保证基坑在()期间的安全外,还必须保证周围建(构)筑物、地下管线和道路的安全。

A 暴露

B 施工

C 监测

D 开挖

2.监测值有异常变化或到达监测报警值时,监测单位应及时通报()

A 监理单位和建设单位

B 建设单位和施工单位

C 监理单位和施工单位

D 建设单位和监督机构

3.基坑监测是指在基坑施工及使用阶段,对基坑及周围环境实行的检查、量测和()。

A 监督

B 监测

C 监控

D 管理

4.广西住建厅规定，严格实行企业质量安全检查制度，项目一级应多久组织一次质量安全大检查？（ ）

A 1天

B 一周

C 半个月

D 每月

5. 广西住建厅规定，在严格实行检查评估制度时，对验收过程中验收数据的测量及核查的规定是什么？（ ）

A 签字留证

B 专人负责

C 监理旁站

D 有录像、相片留证

6. 广西住建厅规定,当支架高度超过()时，应使用钢管搭设。

A 3m

B 3.6m

C 5m

D 8m

7.基坑施工时，应按规定对进场的原材料进行（ ）送检。

A 取样

B 见证

C 见证取样

D 抽样

8.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的规定()。

A 不得少于 2 个

B 必须设置 2 个

C 不适宜少于 2 个

D 不适宜多于 2 个

9.临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离()。

A 不适宜不小于 5 米

B 不得不不小于 5 米

C 不适宜不小于 6 米

D 不得不不小于 6 米

10.支护构造施工过程中,基坑工程施工单位应在隐蔽工程自检合格后,于隐蔽前告知有关人

员到场,由()组织基坑工程施工单位项目专业质量检查员,按施工图设计文献和有关技术原则规定进行验收。

A 专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人

- B 总监理工程师
- C 建设单位
- D 施工单位技术负责人

11. 深基坑设计方案论证时,应在专家库中随机抽取()名或()名以上专家构成专家组。

- A 3
- B 5
- C 7
- D 9

12.基坑支护构造中采用锚杆或土钉作为受拉杆件的,应进行现场试验。()

- A 抗拉
- B 取样
- C 抗拔
- D 抗压

13. 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当向作业人员提供安全防护用品和安
全防护服装,并()危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A 告知
- B 书面告知
- C 口头告知

D 口头或书面告知

14.临时消防车道的净宽度和净空高度均不应不不小于()

A 3 m

B 3.5m

C 3.8m

D 4m

15. 办公用房、宿舍与厨房操作间、锅炉房的防火间距是()

A 4 m

B 5m

C 7m

D 10m

16.临时疏散通道设置在脚手架上时,脚手架应采用()搭设。

A 不燃材料

B 难燃材料

C 可燃材料

D 易燃材料

17.动火许可证办理规定()。

A 在易燃易爆危险场所作业才需要办理

B 特殊场所作业需要办理

C 氧割或电焊作业需要办理

D 只要动火就要办理

18. 深基坑安全专题施工方案论证汇报作为对所论证深基坑安全专题施工方案修改完善的
()意见。

A 参照

B 指导

C 最终

D 决定

19. 勘察单位应对基坑也许影响的 ()进行调查和勘察, 查明工程地区及周围环境的地质
状况, 为基坑工程设计和施工提供地质资料及设计参数。

A 区域

B 地方

C 建筑范围

D 开挖

20. 基坑工程施工单位项目部应指定专人督促基坑安全专题施工方案的实行和基坑监测的实
行。发现不按照方案施工或未按规定实行监测的, 应立即 ()。

A 指出

B 纠正

C 制止

D 改正

21.有关安全施工技术交底,下面的、说法对的是()

A 施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B 专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C 施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D 施工作业人员向施工单位负责人交底

22.发电机房、变配电房与办公用房、宿舍的防火间距是()米。

A 4

B 5

C 8

D 10

23.施工图审查机构应对符合规定的施工图设计文献出具审查汇报,并在()的施工图设计

文献上加盖施工图审查章。

A 合格

B 符合规定

C 完整

D 被审查

24. 支护构造施工过程中, 基坑工程施工单位应在隐蔽工程自检合格后, 于隐蔽前告知有关人员到场, 由 () 组织基坑工程施工单位项目专业质量检查员, 按施工图设计文献和有关技术原则规定进行验收。

A 专业监理工程师或建设单位项目专业技术负责人

B 总监理工程师

C 建设单位

D 施工单位技术负责人

25. 基坑周围有其他工程相继施工的, 后施工工程的建设单位或施工单位应积极做好 () 工作, 制定对应的安全技术措施, 邀请相邻建设工程的有关单位共同审定施工方案。

A 勘察

B 设计

C 准备

D 协调

26. 广西住建厅规定, 严格实行企业质量安全检查制度, 分企业一级应多久组织一次质量安全大检查? ()

A 一种月

B 二个月

C 三个月

D 四个月

27.广西住建厅规定,严格实行企业质量安全检查制度,应由何人组织企业一级的质量安全大检查?()

A 法人

B 总经理

C 副总经理

D 企业主管质量安全领导

28. 施工单位应当自施工起重机械和整体提高脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 () 内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A 15 日

B 30 日

C 45 日

D 60 日

29.固定动火作业场与可燃材料库房的防火间距是 () 米。

A 4

B 5

C 7



30. ? ()。



A 不严禁

B 严禁

C 在指定地点可以吸烟

D 不乱扔烟头就可以

多选题部分 =====

31. 深基坑安全专题施工方案论证应包括下列重要内容：()。



A 基坑工程施工图设计文献与否与现场条件相符,如不相符并且不能保证安全的,应提出修改设计文献的提议

B 施工方案内容与否完整、可行,技术保障措施和安全管理措施与否有效

C 计算书和验算根据与否符合有关技术原则

D 施工方案所提出的实现安全施工的基本条件与否与现场实际状况相符

32. 施工危险源的特点有哪些?()



A 具有隐蔽性

B 具有变化多样性

C 具有可预见性

D 导致的安全事故具有连锁性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916051141054010032>