

2024 河南省内乡县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必背 200 题王牌题库带答案 AB 卷

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 对单位负责人的处罚方式包括刑事责任、行政处分、个人经济罚款、处（）日以下拘留等处罚方式。

A: 20

B: 25

C: 10

D: 15

答案：D

2. 在总变形不变的条件下，由于（）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

A: 压力

B: 温度

C: 蠕变

D: 湿度

答案：B

3. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

A: 地漏

B: 存水弯

C: 清扫口

D: 通气帽

答案：D

4. 当总体单位不很多且各单位间差异较小时宜采用（ ）。

A: 类型抽样

B: 两阶段抽样

C: 纯随机抽样

D: 整群抽样

答案：C

5. 下列的叙述，正确的是（ ）。

A: 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

B: 作用力和反作用力分别作用在两个物体上

C: 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

D: 作用力和反作用力作用在同一物体上

答案：B

6. 某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（ ）。

A: 经纬仪测定法

B: 高差法

C: 水准仪测定法

D: 仪高法

答案：D

7. 根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

- A: 设置沉降观测点
- B: 实测记录
- C: 安装过程检测控制
- D: 设置纵横中心线

答案：A

8. 全站仪是一种可以进行（ ）测量，（ ）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

- A: 角度能
- B: 角度和距离不能
- C: 角度和距离能
- D: 距离能

答案：C

9. 由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（ ）。

- A: 弯曲
- B: 剪切
- C: 拉伸或压缩
- D: 扭转

答案：C

10. 安防系统中主要设备的检测. 应采用随机抽样法进行抽样；. 抽样率不应低于 20%且不应少于（ ）台。

- A: 3
- B: 5

C: 4

D: 2

答案: A

11. 对隐蔽工程的验收，施工单位应进行自检，并在隐蔽或在中间验收前（）小时以书面形式通知监理工程师验收。

A: 24

B: 72

C: 48

D: 36

答案: C

12. 关于平面控制测量，以下说法错误的是（）。

A: 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近

B: 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

C: 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角三角形的内角不应小于 30°

D: 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

答案: C

13. 下面关于截面法求内力的步骤正确的是（）。

A: 平衡→截开→替代

B: 截开→替代→平衡

C: 替代→截开→平衡

D: 截开→平衡→替代

答案：B

14. 在抽样推断中，样本的容量（）。

A: 取决于对抽样推断可靠性的要求

B: 取决于统一的抽样比例

C: 越小越好

D: 越大越好

答案：D

15. 排水栓及地漏的安装应平正、牢固，地漏的水封高度不得小于（）mm。

A: 100

B: 25

C: 80

D: 50

答案：D

16. 三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于（）。

A: 放大状态

B: 截止状态

C: 击穿状态

D: 饱和状态

答案：A

17. 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（）。

A: 调试程序

- B: 通信协议
- C: 规格型号
- D: 采购方式

答案：B

18. 水力警铃主要用于（ ），宜装在报警阀附近（其连接管不宜超过（ m）。当报警阀开启，具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。

- A: 消火栓系统
- B: 干式系统
- C: 湿式系统
- D: 非水系统

答案：C

19. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

- A: 等距抽样
- B: 整群抽样
- C: 纯随机抽样
- D: 类型抽样

答案：B

20. 稳压管的稳压性能是利用（ ）实现的。

- A: PN 工艺特性
- B: PN 结的反向击穿特性
- C: PN 结的单向导电性
- D: PN 结的正向导通特性

答案：B

21. () 应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

- A: 屈服阶段
- B: 颈缩阶段
- C: 强化阶段
- D: 弹性阶段

答案：A

22. 我国家用照明电路的电压值为 220V，指的是交流电压的 ()。

- A: 平均值
- B: 有效值
- C: 最大值
- D: 瞬时值

答案：B

23. 下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是 ()。

- A: 三型聚丙烯 (PP-R) 管
- B: 聚乙烯 (PE) 管
- C: 聚丁烯 (PB) 管
- D: 硬质聚氯乙烯 (UPVC) 管

答案：D

24. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是 ()。

- A: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层
- B: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
- C: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层
- D: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：C

25. 在抽样推断中，抽样误差是（ ）。

- A: 可以避免的
- B: 可避免且可控制
- C: 不可避免但可控制
- D: 不可避免且无法控制

答案：C

26. 高程测量的一般原则是（ ）。

- A: 从左侧到右侧
- B: 从右侧到左侧
- C: 从局部到整体
- D: 从整体到局部

答案：D

27. 电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（ ）。

- A: 套丝连接
- B: 压接式连接
- C: 塑料专用套管连接
- D: 紧定式连接

答案：D

28. 设备中心找正的方法有两种，测量圆形物品时可采用（ ）。

- A: 滚槽法
- B: 画墨线法
- C: 钢板尺和线锤测量法
- D: 边线悬挂法

答案：D

29. 以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

- A: 强度不高
- B: 施工方便
- C: 重量较轻
- D: 价格相对较高

答案：A

30. 检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（ ）。

- A: 分层随机抽样
- B: 整群抽样
- C: 简单随机抽样
- D: 多阶段抽样

答案：D

31. 经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。

- A: 集团公司或总公司
- B: 同一质量管理体系
- C: 评定单位
- D: 特定产品范围

答案：B

32. 用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（ ）。

- A: 定期进行安全培训
- B: 定期进行健康检查
- C: 定期进行安全管理

D: 定期进行安全检查

答案：B

33. 常用于固定敷设交流 50Hz、额定电压 1000V 及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是（）。

A: 橡胶绝缘电力电缆

B: 阻燃电力电缆

C: 塑料绝缘电力电缆

D: 耐火电力电缆

答案：C

34. 压杆的稳定性，取决于（）的大小。

A: 材料的韧性

B: 压杆受力的大小

C: 材料的刚度

D: 临界应力的大小

答案：D

35. 产品质量数据分布一般服从（）。

A: 正态分布

B: 几何分布

C: 泊松分布

D: 指数分布

答案：A

36. 膨胀管（）设置阀门，以免偶然关断使系统内压力增高而发生事故。

A: 应该

B: 不允许

C: 必须

D: 允许

答案：B

37. 凡电路中的电流，电压大小和方向不随时间的变化而变化的称稳恒电流，简称（）电，符号用（）表示。

A: 交流电 AC

B: 直流电 A

C: 交流电 DC

D: 直流电 DC

答案：D

38. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

A: 经济型方面

B: 消防管理方面

C: 技术性方面

D: 污染控制方面

答案：B

39. 水表按测量原理，可分为速度式水表和（）式水表。

A: 数字

B: 压力

C: 流量

D: 容积

答案：D

40. 三相异步电动机的最大转矩与（ ）。

- A: 电压成正比
- B: 电压平方成正比
- C: 电压平方成反比
- D: 电压成反比

答案：B

41. （ ）钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

- A: Q300
- B: Q250
- C: Q200
- D: Q235

答案：D

42. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

- A: 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事
- B: 对企业负责人处以行政处罚
- C: 逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款
- D: 限期改正

答案：B

43. 碳素结构钢中（含碳量 W_c 为 0.25%—0.60%）属于（ ）。

- A: 合金钢
- B: 高碳钢
- C: 低碳钢
- D: 中碳钢

答案：D

44. 作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力（ ）。

- A: 必处于平衡
- B: 大小相等，方向相同
- C: 大小相等，方向相反，但不一定平衡
- D: 必不平衡

答案：C

45. 下列选项不属于违法分包的是（ ）。

- A: 分给资质等级的不符合条件的单位
- B: 经建设单位认可的分包
- C: 未经建设单位认可的分包
- D: 分包单位在分包

答案：B

46. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（ ）。

- A: 连续水准点
- B: 移动水准点
- C: 临时水准点
- D: 永久水准点

答案：C

47. 照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（）。

A: 1.2

B: 2

C: 1.5

D: 1.8

答案：D

48. 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（）。

A: 管顶标高

B: 管外底标高

C: 管中心标高

D: 管内底标高

答案：A

49. 下列不属于疏通附件的是（）。

A: 地漏

B: 室内检查井

C: 检查口

D: 清扫口

答案：A

50. 孔板流量计是按照孔口出流原理制成的，用于测量流体的（）。

A: 流速

B: 流量

C: 动量

D: 压强

答案: B

51. 平面控制网的坐标系统，应满足测区内投影长度变形值不大于（）cm/km。

A: 1.5

B: 2.5

C: 3.5

D: 0.5

答案: B

52. 对于塑性材料，（）是极限应力。

A: 强度极限 σ_b

B: 比例极限 σ_P

C: 刚度极限 σ_g

D: 屈服极限 σ_s

答案: D

53. 对于质量分布（），形状（）的物体，形心位于它的几何中心处。

A: 均匀无规则

B: 不均匀有规则

C: 均匀有规则

D: 不均匀无规则

答案: C

54. 下面关于力的合成，叙述错误的是（）。

A: 两个力合成的力的作用点，不一定在该点

B: 力的合成可以用平行四边形法则

C: 两个力合成的力的作用点也在该点

D: 作用在物体上同一点的两个力，都可以合成为一个力

答案：A

55. 强度条件计算式 $\delta_{\max} \leq [\delta]$ 中， $\delta_{\max}$ 表示（ ）。

A: 屈服应力

B: 最大应力

C: 许用应力

D: 极限应力

答案：B

56. 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（ ）。

A: 下方

B: 右侧

C: 上方

D: 左侧

答案：C

57. 用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

A: 三个月内

B: 半年内

C: 一个月

D: 两个月内

答案：C

58. 横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（）。

- A: 轴力不同，横截面上的正应力相同
- B: 轴力相同，横截面上的正应力不同
- C: 轴力不同，横截面上的正应力也不同
- D: 轴力相同，横截面上的正应力也相同

答案：D

59. 在产品质量数据中，凡是可以直接用各种物理量量度和表示的数据叫作（）。

- A: 计量值数据
- B: 优劣值
- C: 计数值数据
- D: 评分值

答案：A

60. 电线穿墙时应装过墙管"安全生产模拟考试一点通"保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于（）mm。（）

- A: 30
- B: 15
- C: 10
- D: 20

答案：C

61. 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是（）。

- A: 工程人身保险申报表
- B: 工程设备采购总计划表

C: 现场临时用电申请书

D: 工程一切保险委托书场

答案：A

62. 共面的三个力作用于刚体上，使刚体平衡的必要条件是这共面的三个力（）。

A: 所构成的力三角形自行闭合

B: 作用线汇交于一点

C: 作用线共线

D: 作用线相交

答案：B

63. 《安全生产法》规定，除出事矿山开采、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存活动的生产经营单位外，从业人员超过（）人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全 and 生产管理人员。

A: 500

B: 400

C: 200

D: 300

答案：D

64. 在总体中随机抽取的部分个体，称为（）。

A: 抽样

B: 个体

C: 总体

D: 样本

答案：D

65. 单位体积的流体所具有的重量称为流体的（ ）。

- A: 密度
- B: 重量
- C: 质量
- D: 容重

答案：D

66. 若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（ ）。

- A: 自由射流
- B: 有压流
- C: 无压流
- D: 淹没射流

答案：D

67. 欧拉法研究（ ）的变化情况。

- A: 每个质点的轨迹
- B: 每个质点的速度
- C: 每个空间点的质点轨迹
- D: 每个空间点的流速

答案：C

68. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，已知 A 点的高程为 2025mm，A、B 两点间高差 Δh_{AB} 为 334mm，则 B 点高程为（ ）mm。

- A: 1691
- B: 2192
- C: 2359
- D: 1908

答案：C

69. 在拉伸的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（ ）。

- A: 屈服阶段
- B: 颈缩阶段
- C: 强化阶段
- D: 弹性阶段

答案：D

70. 主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是（ ）。

- A: 焊接质检人员
- B: 焊接工程师
- C: 焊接技术人员
- D: 焊工

答案：B

71. 开关的“开路”（open）表示（ ）。

- A: 电子接点导通，不允许电流流过
- B: 电子接点不导通，允许电流流过
- C: 电子接点不导通，不允许电流流过
- D: 电子接点导通，允许电流流过

答案：C

72. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（ ）。

- A: 10m
- B: 20m
- C: 15m
- D: 5m

答案：A

73. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（ ）。

- A: 阻抗最大，电流最小
- B: 电感电压与电容电压大大超过总电压
- C: 电阻电压等于总电压
- D: 电压与电流同相位

答案：A

74. 压杆稳定性指的是压杆保持其原有（ ）的能力。

- A: 移动状态
- B: 形变状态
- C: 平衡状态
- D: 运动状态

答案：C

75. 混凝土排水管安装的工艺流程是（ ）。

- A: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道与检查井连接→管道安装及连接→灌水试验→回填土→通水试验
- B: 安装准备→开挖沟槽→测量放线→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- C: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→铺设基础→管道安装及连接→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验
- D: 安装准备→测量放线→开挖沟槽→管道安装及连接→铺设基础→管道与检查井连接→灌水试验→回填土→通水试验

答案：C

76. 电气设备和器材在安装前的保管期限应为（ ）及以下。

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必背 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 2 年
- B: 半年
- C: 1 年
- D: 5 年

答案：C

77. 专业承包二级企业可承担投资额（）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

- A: 2000
- B: 1500
- C: 800
- D: 1000

答案：B

78. （）是指卸去外力后不能消失而保留下来的变形。

- A: 综合变形
- B: 刚性变形
- C: 弹性变形
- D: 塑性变形

答案：D

79. 根据（）形式，自动喷水灭火系统可分为闭式和开式两大类自动喷水灭火系统。

- A: 供水系统
- B: 水泵工作
- C: 季节变换
- D: 喷头的开闭

答案：D

80. 水表节点是引入管上装设的水表及其前后设置的（ ）及泄水装置等的总称。

- A: 水管
- B: 安全阀
- C: 阀门
- D: 水龙头

答案：C

81. 电缆的导体，在建筑电气工程中均为（ ）导体。（ ）

- A: 铜芯
- B: 铝芯
- C: 钢芯
- D: 铁芯

答案：A

82. 矩形风管制作时，当边长大于或等于（ ）mm、管段大于 1.2m 时，均应采取加固措施。

- A: 500
- B: 630
- C: 900
- D: 800

答案：B

83. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 采用冷拔方式制造
- B: 耐腐蚀性良好
- C: 强度较无缝钢管低
- D: 生产工艺简单

答案：A

84. 关于作用力与反作用力的叙述，错误的是（）。

- A: 作用力与反作用力总是大小相等的，且方向相反
- B: 作用力与反作用力总是同时存在的
- C: 作用力和反作用力，都可以单独存在
- D: 作用力和反作用力必须同时存在

答案：C

85. 定理劳动合同的原则，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致和（）原则。

- A: 独立
- B: 自由
- C: 公开
- D: 诚实信用

答案：D

86. 绝缘电线一般是由导线的导电线芯、（）和保护层组成。

- A: 加强层
- B: 防潮层
- C: 保温层
- D: 绝缘层

答案：D

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必背 200 题题库，word 格式可
自由下载编辑，附完整答案！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/916201032054011030>