

2022 年一级造价师之建设工程计价高分通关题型题库附解析答案

单选题（共 60 题）

1、下列关于投资估算的作用的说法错误的是（ ）。

- A. 投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为投资限额设计的依据
- B. 投资估算可以作为编制固定资产投资计划的重要依据
- C. 投资估算是择优确定设计单位和设计方案的依据
- D. 投资估算是考核建设项目投资效果的依据

【答案】 D

2、（2021 年真题）关于分部分项工程项目清单的编制要求，下列说法正确的是（ ）。

- A. 所有清单项目的工程量均应以完成后的净值计算
- B. 以“个”“项”等为计算单位时，应取整数，小数部分四舍五入
- C. 有两个或两个以上计量单位时，应按不同计量单位分别计量
- D. 当出现规范附录中未包含的清单项目时，编制人应作补充，并报省级或行业工程造价管理机构备案

【答案】 D

3、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。

- A. 单位工程预算表
- B. 单项工程综合预算表
- C. 总预算表

D. 附件

【答案】 B

4、下列方法中适用于编制建筑工程概算的是（ ）。

A. 预算单价法

B. 扩大单价法

C. 综合吨位指标法

D. 概算定额法

【答案】 D

5、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标说法，错误的是（ ）。

A. 综合评估法通常采用百分制

B. 具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C. 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人事先在招标文件中确定

D. 采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

【答案】 B

6、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括（ ）。

A. 法定盈余公积金

B. 任意盈余公积金

C. 应付利润

D. 未分配利润

【答案】 A

7、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（ ）。

- A. 补充项目编码由附录顺序码与 B 和三位阿拉伯数字组成
- B. 补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备案
- C. 补充项目需明确工作内容
- D. 补充项目编码由编制人根据需要自主确定

【答案】 C

8、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 建筑周长系数越高，建筑工程造价越低
- B. 多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济
- C. 大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价
- D. 建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】 B

9、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。

- A. 施工合同签订前的第 28 天
- B. 提交投标文件的截止时间前的第 28 天
- C. 施工合同签订前的第 56 天
- D. 提交投标文件截止时间前的第 56 天

【答案】 A

10、（2014 年真题）招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时（ ）。

- A. 应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土
- B. 需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定
- C. 不需计算人、材、机资源需要量
- D. 不必考虑节假日与气候对工期的影响

【答案】 A

11、根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（ ）。

- A. 招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价
- B. 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
- C. 计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润
- D. 计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】 C

12、用于混凝土抹灰砂浆贴 200×300 瓷砖墙面，灰缝宽 5mm，假设瓷砖损耗率为 8%，则 100m^2 瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（ ） m^2 。

- A. 103.6
- B. 104.3
- C. 108
- D. 108.7

【答案】 A

13、某工程承包人向发包人递交了 200 万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是（）。

- A. 发包人应在收到该申请的 15 天内，向承包人支付不少于 180 万元的进度款
- B. 发包人应在批准该申请的 14 天内，向承包人支付不少于 120 万元的进度款
- C. 发包人应在收到该申请的 14 天内，向承包人支付不少于 120 万元的进度款
- D. 发包人应在批准该申请的 15 天内，向承包人支付不少于 180 万元的进度款

【答案】 B

14、（2019 年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）

- A. 二次搬运费
- B. 超高施工增加费
- C. 已完工程及设备保护费
- D. 地上、地下设施临时保护费

【答案】 B

15、下列各项中，不属于资产负债表中资产组成项的是（ ）。

- A. 货币资金
- B. 资本金
- C. 在建工程
- D. 固定资产净值

【答案】 B

16、在公开招标过程中，若已进行了资格预审，则施工招标文件中应包括（ ）。

- A. 投标邀请书
- B. 招标公告
- C. 资格预审公告
- D. 资格预审通过通知书

【答案】 A

17、 根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854--2013 的规定，当单层建筑物檐口高度超过（ ）米时，可计算超高施工增加费。

- A. 6
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】 D

18、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。

- A. 工程接收证书
- B. 竣工结算支付证书
- C. 缺陷责任期终止证书
- D. 最终支付证书

【答案】 D

19、已知某建筑概算指标中的综合单价为 350 元/m²，每 m² 建筑面积所分摊的毛石基础为 0.8m³，毛石基础综合单价为 70 元/m³，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每 m² 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为 0.7m³，钢筋混凝土带形基础综合单价为 120 元/m³，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m²。

A. 322

B. 378

C. 350

D. 400

【答案】 B

20、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（ ）。

A. 人工费

B. 材料费

C. 管理费

D. 暂定金额

【答案】 C

21、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（ ）。

A. 当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为

B. 当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息

C. 约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率

D. 发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效

【答案】 C

22、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是（ ）。

- A. 理论计算法适用于确定材料净用量
- B. 必须消耗的材料量指材料的净用量
- C. 土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
- D. 现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】 A

23、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。

- A. 时效性原则
- B. 有效性原则
- C. 高效处理原则
- D. 标准化原则

【答案】 B

24、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。

- A. 评标委员会全体成员名单
- B. 所有投标人名单及排名情况
- C. 投标人的各评分要素的得分情况
- D. 中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况

【答案】 D

25、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（ ）负责。

- A. 招标代理机构
- B. 招标人
- C. 编制工程量清单的造价咨询机构
- D. 招标工程量清单的编制人

【答案】 B

26、（2013 年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。

- A. 概算指标法
- B. 类似工程预算法
- C. 概算定额法
- D. 综合吨位指标法

【答案】 C

27、某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料占比为 40%，合同中约定的工程预付款为 2400 万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。

- A. 6000
- B. 8000
- C. 12000
- D. 14000

【答案】 D

28、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是（）。

- A. 直接建设成本
- B. 建设成本上升费
- C. 不可预见准备金
- D. 未明确项目准备金

【答案】 B

29、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。

- A. 材料一般性鉴定检查费
- B. 材料二次搬运费
- C. 新结构、新材料试验费
- D. 材料工地管理费

【答案】 D

30、其他项目清单中的计日工，在投标时（ ）。

- A. 单价由投标人自主报价，按暂定数量计入投标总价中
- B. 单价由投标人自主报价，不计入投标总价中
- C. 单价由招标人按有关规定确定，按暂定数量计入投标总价中
- D. 单价由招标人按有关规定确定，不计入投标总价中

【答案】 A

31、（2011 年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 先进适用
- B. 节约土地

C. 安全可靠

D. 经济合理

【答案】 B

32、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（ ）

A. 工程量清单综合单价= Σ 定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用

B. 工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中

C. 税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价

D. 综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价

【答案】 A

33、出料容量为 500L 的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为 120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为 30s。机械时间利用系数为 0.8，则 500L 砂浆搅拌机的产量定额为（ ） m^3 /台班。（ $1m^3=1000L$ ）

A. 27.43

B. 29.54

C. 32.00

D. 48.00

【答案】 C

34、（2014 年真题）某工程合同总价为 5000 万元，合同工期 180 天，材料费占合同总价的 60%，材料储备定额天数为 25 天。材料供应在途天数为 5 天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（ ）万元。

A. 417

B. 500

C. 694

D. 833

【答案】 A

35、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。

A. 1%

B. 1.5%

C. 3%

D. 5%

【答案】 B

36、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（ ）。

A. 指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用

B. 指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用

C. 采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣

D. 包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用

【答案】 C

37、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为 3000 万元。建筑安装工程费为 2000 万元，工程建设其他费为 1000 万元，预备费为 500 万元，建设期

贷款 4000 万元，应计利息 500 万元，流动资金贷款 800 万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（ ）万元。

- A. 6500
- B. 7000
- C. 7800
- D. 11800

【答案】 B

38、根据计时贯彻资料得知：每平方米标准砖墙勾缝时间为 10min，辅助工作时间占 工序作业时间的比例为 5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间 的比例分别为 3%、2%、15%。则每立方米砌体标准砖厚砖墙勾缝的产量定额为（ ） m³/工日。

- A. 8.621
- B. 8.772
- C. 9.174
- D. 14.493

【答案】 B

39、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（ ）。

- A. 允许误差±30%以外
- B. 允许误差±30%以内
- C. 允许误差±20%以内
- D. 允许误差±10%以内

【答案】 A

40、某进口设备通过海洋运输，到岸价为 972 万元，国际运费 88 万元，海上运输危险费率 3‰，则离岸价为()万元。

- A. 881. 08
- B. 883. 74
- C. 1063. 18
- D. 1091. 90

【答案】 A

41、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品 损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元。

- A. 25. 82
- B. 25. 85
- C. 26. 09
- D. 29. 09

【答案】 B

42、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（ ）。

- A. 招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写
- B. 同一招标工程的项目编码不得有重复
- C. 清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程
- D. 当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个

【答案】 A

43、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（ ）。

- A. 改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费
- B. 凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费
- C. 新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算
- D. 新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算

【答案】 B

44、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的（ ），则应在招标文件中明示增加赶工费用。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 30%

【答案】 C

45、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。

- A. 以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额
- B. 以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额
- C. 只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法
- D. 备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】 C

46、下列关于设计概算的说法中，错误的是（ ）。

- A. 政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整
- B. 超出原设计范围的重大变更，允许调整
- C. 超出基本预备费规定范围工程变动和费用增加，不允许调整
- D. 国家重大政策性的调整，允许调整

【答案】 C

47、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（ ）。

- A. 前期研究、勘测费用
- B. 施工现场监督的费用
- C. 工厂投料试车必需的材料费用
- D. 建筑保险和债券

【答案】 D

48、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是（ ）。

- A. 拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同
- B. 进度偏差有负值，表示工期拖延
- C. 局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差
- D. 相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示

【答案】 A

49、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为 150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（）m³/台班。

A. 29.79

B. 32.60

C. 36.00

D. 39.27

【答案】 C

50、已知某施工机械耐用总台班为 2500 台班，检修间隔台班为 500 台班，一次检修费为 10000 元，若自行检修比例为 60%，税率为 9%。则该施工机械台班检修费为（）。

A. 18.84

B. 15.47

C. 14.61

D. 18.26

【答案】 B

51、（2012 年真题）2006 年已建成年产 20 万吨的某化工厂，2010 年拟建年产 100 万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A. 0.4~0.5

B. 0.6~0.7

C. 0.8~0.9

D. 0.9~1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918036065134006073>