

2023 年安全员之 B 证（项目负责人）历年试题

单选题（共 100 题）

1、项目经理被追究刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 D

2、以下哪项属于物的不安全状态（）。 （ ）

A.材料设备器具等堆放的不安全

B.分散注意力行为

C.不用个人防护用品

D.攀坐不安全位置

【答案】 A

3、按照建设部的有关规定，开挖深度超过（）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.A3m(含 3m)

B.B5m

C.C5m(含 5m)

D.8m

【答案】 C

4、高大模板支撑系统专项施工方案修改完善后，并经（）批准签字后可组织实施。

- A.施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人
- B.项目技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人
- C.专职安全管理人员、专业监理工程师、建设单位项目负责人
- D.项目经理、项目技术负责人、专职安全生产管理人员

【答案】 A

5、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441规定，根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型？（）

- A.轻伤
- B.重伤
- C.伤残
- D.残废
- E.死亡

【答案】 B

6、多台挖掘机在同一作用,安全生产模拟考试一点通,面机械开挖,挖掘机间距应大于()。()

- A.5m
- B.10m
- C.15m
- D.20m

【答案】 B

7、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13 名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的 380V 电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成 5 人触电死亡。请回答：

- A.施工单位主要负责人对工程项目的安全生产工作全面负责
- B.施工单位的项目负责人对本项目的安全生产事故负全部责任
- C.现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查
- D.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作应立即报告，但无权制止项目人员的行为

【答案】 C

8、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（），额定漏电动作时间不应大于（）。

- A.30MA 0.5S
- B.20MA, 0.5S
- C.20MA, 0.1S
- D.30MA, 0.1S

【答案】 D

9、C 市某施工企业为达到业主要求工期，进行夜间施工，其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线，触电跌落死亡，发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求，外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大，施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣，阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答：

- A.6V
- B.12V

C.24V

D.36V

【答案】 C

10、（ ）和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

A.法定代表人

B.董事长

C.总经理

D.技术负责人

【答案】 A

11、F 市某建筑工程项目在起重吊装工程中发生了触电伤亡事故，对事故调查后发现，该施工现场的安全管理不到位，现场组织混乱，并且在该项目的施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有塔吊的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专项安全管理人员进行现场监督

【答案】 C

12、施工现场临时用电设备在 5 台以下和设备总容量在（ ）以下者，应制定安全用电和电气防火措施。

A.20KW

B.30KW

C.40KW

D.50KW

【答案】 D

13、满堂脚手架的高宽比不应大于（ ）。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

14、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

A.正确

B.错误

C.无

【答案】 A

15、当树脂受到（ ）污染后，将无法复苏，严重时将使树脂报废。（ ）

A.悬浮物和胶体物

B.有机物和微生物

C.活性余氯和其它氧化物

【答案】 C

16、未向作业人员提供安全防护用具或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，对施工单位责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（ ）的罚款。

A.5 万元以上 10 万元以下

B.10 万元以上 20 万元以下

C.20 万元以上 30 万元以下

D.10 万元以上 30 万元以下

【答案】 A

17、建筑施工企业不得招用未满（ ）周岁的未成年人，国家另有规定除外。

A.15

B.16

C.17

D.18

【答案】 B

18、当基坑施工深度达到（ ）时，对坑边作业已构成危险，按照高处作业和临边作业的规定，应搭设临边防护设施。

A.1M

B.1.5M

C.2M

D.2.5M

【答案】 C

19、所有从业者都应当共同遵守职业道德规范，这是职业道德是（）特点。

A.普遍性

B.行业性

C.继承性

D.多样性

【答案】 A

20、未按规定取得建造师执业资格注册证书担任大中型建设工程项目施工单位项目负责人或以注册建造师的名义从事相关活动，相关部门可处以（）的罚款。

A.1 万元以下

B.1 万元以上 3 万元以下

C.3 万元以上

D.5 万元以上

【答案】 B

21、移动式操作平台的面积不应超过（），高度不应超过（），高宽比不应大于（），施工荷载不应超过（）。

A.10 m²； 5M 3:1； 1.3KN/m²

B.10 m²； 4M 2:1； 1.4KN/m²

C.9 m²； 5M 3:1； 1.5KN/m²

D.10 m²； 5M 3:1； 1.5KN/m²

【答案】 D

22、起重机在靠近架空电缆线作业时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及载荷等，与 220KV输电线的最小距离（ ）

A.1

B.6

C.12

D.18

【答案】 B

23、分包工程承包人（ ）具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽义务。

A.应

B.必须

C.可以

D.不需要

【答案】 A

24、下面哪种基坑工程支护体系，称为桩板式支护结构，适用于土质较好，不需要抗渗止水或地下水位低的基坑。（ ）

A.H 型钢（工字钢）桩加横挡板

B.挡土灌注桩支护

C.土钉墙支护结构

D.钢板桩支护

【答案】 A

25、某市建筑工地在建多层厂房的脚手架及房顶发生坍塌，20 人被埋，当时有 12 人被救出，有 8 人被埋。虽然项目经理部编制了事故应急救援预案，但平时从未演练。事故发生时，仓促组建了救援队，由于救援生疏不得法，致使被救出的 12 人中，死亡 3 人，总共死亡 11 人。事后调查组发现该施工现场混乱，施工场地布置不规范不合理，在事故发生前并未有专职安全管理人员进行现场监督，安全防护设施不到位。请回答：

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】 B

26、预防原理是指安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为和物的不安全状态出现，尽最大的力量减小事故的发生的概率。下列哪项不是预防原理的运用原则（ ）。

A.偶然损失原则

B.因果关系原则

C.监督原则

D.3E 原则

【答案】 C

27、D 市某高层住宅施工工地，由于需要进行清理墙面，工人李某未经施工负责人同意将 13 层的电梯井预留口防护网拆掉，在作业完毕后，忘记进行恢复。抹灰班组王某在傍晚离开作业现场时，不小心从电梯井预留口掉了下去，当场摔死。经事后调查，该施工工地现场组织混乱，安全设施不到位，且电梯井内未设防护网。试回答：

A.安全员

B.项目负责人

C.班组长

技术员

【答案】 B

28、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

- A.事故隐患
- B.危险源
- C.危险部位
- D.易发生重大事故部位、环节

【答案】 D

29、从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法承担（ ）责任。

- A.行政
- B.法律
- C.质量安全
- D.经济

【答案】 C

30、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述（ ）是正确的。

- A.限制塔机回转半径
- B.防止塔机出轨
- C.限制塔机起升速度
- D.防止塔机超载

【答案】 D

31、2013 年 6 月 29 日，全国人民代表大会常务委员会通过了（ ），自 2014 年 1 月 1 日起施行。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《建筑施工现场安全检查标准》
- C. 《中华人民共和国特种设备安全法》
- D. 《安全生产法》

【答案】 C

32、预防原理是指安全管理工作应当以预防为主，即通过有效的管理和技术手段，防止人的不安全行为和物的不安全状态出现，尽最大的力量减小事故的发生的概率。下列哪项不是预防原理的运用原则（ ）。

- A.偶然损失原则
- B.因果关系原则
- C.监督原则
- D.3E 原则

【答案】 C

33、龙门架及井架物料提升机的安装拆除单位应具有建筑起重机械安拆资质及安全生产许可证，安装拆卸及操作使用人员必须持有（ ）住房和城乡建设行政主管部门颁发的特种作业人员操作资格证书。

- A.县级
- B.市级
- C.省级
- D.国家级

【答案】 C

34、高处作业前，项目分管负责人应组织有关部门对（）设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。

- A.基础
- B.工程
- C.安全防护
- D.环境安全

【答案】 C

35、物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定，钢管壁厚不应小于（）。

- A.3.5mm
- B.4mm
- C.5mm
- D.6mm

【答案】 A

36、根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）的规定，在施工现场，（）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。

- A.三级（含三级）
- B.四级（含三级）
- C.五级（含五级）
- D.六级（含六级）

【答案】 C

、在起重机吊钩处于最低位置时，卷扬机卷筒上的钢丝绳必须保证有不少于（ ）的安全圈数。

A.2 圈

B.3 圈

C.4 圈

D.5 圈

【答案】 B

38、2016 年 9 月 10 日上午，位于某市玄武路与未央路十字东北侧的凯玄大厦在建 30 层高楼，正在该楼东侧外墙作业的附着式脚手架突然从 20 到 23 层坠落，高度大约为 56m，致使正在做外墙装饰的 12 名工人被压，当场造成 7 人死亡，5 人受伤。事后调查发现作业人员在没有先悬挂电葫芦、撤离架体上人员的情况下，就直接进行脚手架下降作业，导致坠落，是造成这次事故的主要原因，另一个原因就是按照附着式脚手架相关规定，脚手架在进行升降时一律不准站人，这次事故中，脚手架在下降时站有 12 人。请回答：

A.正确

B.错误

C.无

【答案】 B

39、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（ ）天内死亡的事故。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】 D

40、（ ）在申请办理安全监督手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。

- A.施工单位
- B.建设单位
- C.监理单位
- D.设计单位

【答案】 B

41、下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B.安全投入符合安全生产要求
- C.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- D.企业负责人学历要求为本科以上

【答案】 D

42、行政法规是国家最高行政机关国务院制定的有关国家行政管理的（ ）的总称。

- A.法律
- B.法规
- C.规章
- D.规范性文件

【答案】 D

、依照《安全生产法》规定,生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过(),否则,生产经营单位要承担法律责任。()

- A.安全意识教育
- B.安全技术培训
- C.安全作业培训
- D.安全生产教育和培训

【答案】 D

44、下边沿至楼板或底面低于()的窗台等竖向洞口,如侧边落差大于 2m 时,应加设 1.2m 高的临时护栏。

- A.1200mm
- B.1000mm
- C.800mm
- D.600mm

【答案】 C

45、高大模板支撑系统应在搭设完成后,由施工单位()组织验收。

- A.企业技术负责人
- B.技术负责人
- C.项目负责人
- D.监理单位总监

【答案】 C

46、安全生产教育和培训范围是()。

- A.分包单位的职工

- B.总包单位的职工
- C.本企业的职工与分包单位的职工
- D.有违章作业记录的职工

【答案】 C

47、2017 年 7 月 8 日，在某事故现场上，带班人任某安排穿线电工带班刘某及辅助电工闵某到 3#机房内进行改线作业。由于 3#机房房内高压柜门锁着，不知道高压柜里是否有电，任某叫刘某、闵某在高压柜旁等待。任某便找到负责停送电的电气调试员毛某，通知要改线的事情，任某问毛某：“里面有电吗？”毛某先说：“没有电”，过了一会儿又说：“让我看一下”。任某便叫同事潘某陪毛某某一起去看。毛某到现场看后说：“没有电。”毛某就开始开门。在开门的过程中，刘某又问毛某某：“里面有电吗？”毛某再次回答：“里面没有电”。在得到明确的答复后，一旁等候的闵某就进入高压柜里作业。在拆除线槽挡板的过程中，闵某的右手臂碰到了里面通电的 6.6 千伏的接线桩头，发生了触电事故。事发后，周围人员立即将闵某送往当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A.发现电线坠地或设备漏电时，不可随意跑动或触摸金属物体。
- B.缺乏电气安全知识，知我保护意识淡薄
- C.电气设备缺乏正常检修和维护
- D.违反安全操作规程

【答案】 A

48、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

- A.4 人
- B.3 人
- C.2 人

D.1 人

【答案】 C

49、未向作业人员提供安全防护用具或使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，对施工单位责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处（ ）的罚款。

A.5 万元以上 10 万元以下

B.10 万元以上 20 万元以下

C.20 万元以上 30 万元以下

D.10 万元以上 30 万元以下

【答案】 A

50、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

A.4 人

B.3 人

C.2 人

D.1 人

【答案】 C

51、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ ）考核合格后方可任职。

A.建设部

B.建设行政主管部门或者其他有关部门

C.安全生产综合管理部门

D.劳动和社会保障部门

【答案】 B

52、土的密度越大，土越（ ），压缩变形越小，挖掘就越困难。

A.稀松

B.密实

C.稀疏

D.松软

【答案】 B

53、2008 年 3 月 22 日，某小区工程发生一起施工升降机吊笼坠落事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 129.2 万元。事发时，工程已施工到 22 层。发生事故的施工升降机为人货两用升降机（以下简称升降机）。2007 年 10 月由制造单位出售并负责安装。3 月 22 日，施工单位 3 名施工人员装载 3 手推车混凝土、1 手推车水泥砂浆搭乘工地升降机，当升降机上升运行到 20 至 21 层区间时，电气控制系统突发故障，卷扬机的电动机失去动力，电磁制动器处于开启状态，吊笼开始从上升运行转为自由下滑，在 20 至 13 层区间，吊笼上两只防坠安全器中有一只先后动作两次均未能使吊笼有效制停，吊笼坠落至地面，造成人员伤亡。请回答：

A.4m

B.3m

C.2m

D.1m

【答案】 C

54、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。

- A.负有安全生产监督管理职责的部门
- B.建设行政主管部门
- C.劳动部门
- D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

【答案】 D

55、国内外一些统计资料指出，触电后 1 分钟开始救治者，（ ）有良好效果；触电后（ ）分钟内开始救治者，50%可能复苏成功；触电后（ ）分钟再开始抢救，很少有救活的可能。

- A.80% 6， 12
- B.90% 6， 12
- C.90% 5， 10
- D.90% 6， 10

【答案】 B

56、在特殊环境下，钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位，当钢丝绳实际直径增加 5%以上，钢丝绳应立即（ ）

- A.维修
- B.报废
- C.除锈
- D.涂刷润滑剂

【答案】 B

57、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到 5m 时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。请回答：

- A.新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育
- B.新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训和技术培训
- C.对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
- D.从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级安全教育

【答案】 B

58、工程完工后，（ ）应当组织勘察、设计等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格，方可交付使用。

- A.建设单位
- B.监理单位
- C.工程所在地安全监督部门
- D.工程所在行业主管部门

【答案】 A

59、2016 年 3 月 10 日晚，某市彩钢安装工程有限公司三名外来劳务工在变压器厂扩建车间施工工地，进行维修准备工作，三名工人在推动 8.5 米高移动脚手架时，不小心碰到北侧（距墙约 4 米）上方架设的一万伏高压线，导致两人触电身亡，一人重伤。事故后经调查发现，施工单位没有有安全生产许可证，也未配备专职安全生产人员，未按规定设置安全生产管理机构，未对施工人员进行安全生产培训教育。请回答有关问题：

- A.县级人民政府
- B.省级人民政府
- C.设区的市级人民政府
- D.涉事企业

【答案】 B

60、钢筋机械切料时，应在（ ）握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

- A.活动刀片一侧
- B.固定刀片一侧
- C.两侧
- D.左侧

【答案】 B

61、专业承包单位（分包单位）的专职安全生产管理人员应当配置至少（ ）人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

- A.1
- B.2
- C.3
- D.4

【答案】 A

62、B 市某大型建筑施工企业为了如期完成合同约定工期进度，私自降低安全生产条件，并未对新进一批工人进行安全生产教育。施工过程中，李某等两名安装作业工人因作业需要，经现场施工人员同意后，拆除部分安全网，造成一名外架工人王某不慎跌落，经抢救无效后死亡。事后经查该施工现场存在严重安全生产问题，相关部门对其进行停工整顿处罚。请回答：

- A.生产经理
- B.项目经理
- C.主要负责人
- D.安全负责人

【答案】 C

63、A 市某施工单位承建建筑面积为 12000 m²的住宅项目，项目施工现场在进行搭设第七层模板时，3 名木工在作业过程中不慎跌落造成重伤，发生安全事故。事后经相关部门检查该事故主要原因是由于外架安全网等防护措施没有同步跟进，并且该建筑工地未配备专职安全生产人员，动工时企业未取得安全生产许可证，并不具备相关的安全生产条件。请回答：

A.30

B.20

C.45

D.50

【答案】 D

64、2010 年 A 市某建筑工地发生一起施工升降机吊篮坠落事故，造成 15 人死亡，2 人重伤。发生事故的第 15 栋楼原本计划盖 33 层，事发时盖到 30 层。发生事故的升降机牌上标注是载重 12 人，但是事发当日早晨这个升降机上乘坐的工人严重超出了这个数目，有 5 名工人在搭载升降机到 17 楼时下了电梯，此后升降机在继续上升过程中坠落。事后调查该施工升降机的操作人员特种作业操作证书已期满。

A.3； 2

B.2； 3

C.3； 3

D.2； 2

【答案】 A

65、施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（ ）。

A.工艺流程

- B.应急预案
- C.材料与设备计划
- D.施工进度计划

【答案】 B

66、2016 年 9 月 10 日上午，位于某市玄武路与未央路十字东北侧的凯玄大厦在建 30 层高楼，正在该楼东侧外墙作业的附着式脚手架突然从 20 到 23 层坠落，高度大约为 56m，致使正在做外墙装饰的 12 名工人被压，当场造成 7 人死亡，5 人受伤。事后调查发现作业人员在没有先悬挂电葫芦、撤离架体上人员的情况下，就直接进行脚手架下降作业，导致坠落，是造成这次事故的主要原因，另一个原因就是按照附着式脚手架相关规定，脚手架在进行升降时一律不准站人，这次事故中，脚手架在下降时站有 12 人。请回答：

- A.安全警示标志
- B.安全提示标志
- C.安全标志
- D.警示提示标志

【答案】 A

67、C 市某施工企业为达到业主要求工期，进行夜间施工，其中木工李某在 5m 高的外架上进行模板作业时碰到照明灯泡外接线，触电跌落死亡，发生安全事故。后经查该工地的外架设置安全标准远达不到相关规定的要求，外架并未具有安全网等防护措施、施工照明电压过大，施工工人并未配置符合要求的安全防护用品且事故当晚天气恶劣，阴雨并伴随六级大风天气等严重问题。请回答：

- A.6V
- B.12V
- C.24V
- D.36V

【答案】 C

68、开挖深度超过（）m的基坑周边必须安装防护栏杆。（ ）

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 A

69、临时用电组织设计及变更时，必须履行”编制、审核、批准”程序，由（）组织编制。

A.施工企业负责人

B.监理总工程师

C.电气工程技术人員

D.设计技术负责人

【答案】 C

70、高大模板支撑系统应在搭设完成后，由施工单位（）组织验收。

A.企业技术负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.监理单位总监

【答案】 C

71、起重机械设备使用单位应当根据（），对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。

- A.不同施工阶段
- B.周围环境变化
- C.季节、气候的变化
- D.以上三者

【答案】 D

72、适用于基坑开挖深度不大的粗粒土层及渗水量小的黏性土层的施工的降水方法是（ ）。

- A.集水井降水
- B.轻型井点降水
- C.喷射井点降水
- D.管井井点降水

【答案】 A

73、A 市某大型工程建设项目在建设过程中，架子工在进行搭设 5 层外架时，李某和张某等 2 名架子工不慎跌落，发生意外事故，送到医院经抢救无效死亡。事后经查，该建筑施工单位并未具备安全生产许可证就开始相关的生产活动，存在重大安全隐患，并且该施工企业未对新进工人开展三级安全教育及班前教育，安全防护用品也未配备齐全，不符合安全生产规定。请回答：

- A.20m
- B.25m
- C.30m
- D.35m

【答案】 A

、建设工程施工前，施工单位（ ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A.专职安全生产管理人员
- B.负责项目管理的技术人员
- C.负责项目管理的安全生产管理人员
- D.项目负责人

【答案】 B

75、以下机械设备中，不属于特种设备的是（ ）。 （ ）

- A.起重机械
- B.大型游乐设施
- C.施工升降机
- D.砼搅拌机

【答案】 D

76、安全技术交底应（ ）

- A.全面有针对性
- B.编写一份存档即可
- C.可不填写时间
- D.交底人可以不签字

【答案】 A

77、通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工，这种教育形式属于（ ）。

- A.日常教育

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918036132123006132>