

内部国家二级建造师内部题库加解析答案

第 I 部分 单选题（150 题）

1.（2017 年真题）水工隧洞中的灌浆顺序是（ ）。

- A: 固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆
- B: 回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆
- C: 回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆
- D: 固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆

答案：B

2.（2020 年 11 月真题）目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是（ ）连接。

- A: 镦粗直螺纹套筒
- B: 锥螺纹套筒
- C: 挤压套筒
- D: 剥肋滚压直螺纹套筒

答案：D

3. 乙施工单位通过招投标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利 5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了设备合同，同时签订了让利 5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价 5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（ ）。

- A: 乙方行为构成合同违约
- B: 该补充协议属于可撤销合同
- C: 应以补充协议作为结算工程价款依据

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

D: 招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款

答案: D

4. 某一级公路，面层为沥青混凝土 AC-16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间应设（ ）。

A: 反滤层

B: 透层

C: 垫层

D: 粘层

答案: B

5. 关于滑坡地段路基施工技术要点的说法，错误的是（ ）。

A: 滑坡整治宜在旱季施工

B: 采用加填压脚方案整治滑坡时，应全断面加重反压，并且做好地下排水，不得因为加填压脚土而堵塞原有地下水出口

C: 滑坡整治，应及时采取技术措施封闭滑坡体上的裂隙

D: 路基施工应注意对滑坡区内其他工程和设施的保护

答案: B

6. (2017 年真题) 根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括()。

A: 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

B: 地下使用的防水材料

C: 用于砌筑砂浆的水泥

D: 用于非承重结构的钢筋连接接头试件

答案: D

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

7. 属于煤矿井巷锚杆质量检验主控项目内容的是()。

- A: 间排距
- B: 抗拔力
- C: 外露长度
- D: 净断面规格允许偏差

答案: B

8. 关于公路施工企业信用评价规则的说法，错误的是()。

- A: 被 1 个省级交通运输主管部门直接认定为 D 级的企业，其全国综合评价直接定为 C 级
- B: 公路施工企业资质升级的，其信用评价也相应提高
- C: 公路施工企业信用升级实行逐级上升制，每年只能上升一个等级
- D: 联合体参与投标时，其信用等级按照联合体各方最低等级认定

答案: B

9. (2021 年第 1 批真题) 下列向发包人进行工期与费用索赔的说法，正确的是()。

- A: 延误非关键线路上的工作产生的索赔
- B: 在质保期内偶遇恶劣气候导致的索赔
- C: 延期发出施工图纸产生的索赔
- D: 工程项目增加的变更导致的索赔

答案: D

10. (2021 年第 1 批真题) 某现浇混凝土工程采用工程量清单中的工程数量为 3000m³；合同约定：综合单价为 800 元/m³，当实际工程量超过清单中工程数量的 15%时，综合单价调整为原单价的 0.9 倍。工程结束时经监理工程师确认的实际完成工程量为 3500m³，则现浇混凝土工程款应为() 万元。

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

A: 252.0

B: 279.6

C: 276.0

D: 240.0

答案: B

11. (2014 年真题) 深基坑工程的第三方监测应由 () 委托。

A: 施工单位

B: 监理单位

C: 建设单位

D: 设计单位

答案: C

12. (2018 年真题) 关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是 ()。

A: 管理评审是管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价

B: 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价

C: 管理评审是施工企业接受政府监管的一种机制

D: 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

答案: B

13. (2017 年真题) (考点过时) 甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程 8 万公里，市场价格约为 16 万元，里程表显示行驶里程为 4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以 23 万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是 ()。

A: 以重大误解为由请求撤销合同

B: 以欺诈为由解除合同

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

C: 请求甲承担缔约过失责任

D: 请求减少价款至 16 万元

答案: D

14. 拱涵回填石时，其填筑方法有（ ）。

A: 分层填筑法和竖向填筑法

B: 混合填筑法与片石套拱法

C: 分层填筑法和片石套拱法

D: 片石套拱法和竖向填筑法

答案: C

15. (2014 年真题) 双代号网络计划如下图所示 (时间单位: 天)，其计算工期是 () 天。

A: 17

B: 20

C: 16

D: 18

答案: A

16. 下列有关桥梁混凝土施工缝的设置和处理说法错误的是 ()。

A: 经凿毛处理的混凝土面，应用水冲洗干净，在浇筑次层混凝土前，对水平缝宜铺一层 10~20mm 的 1:2 的水泥砂浆

B: 施工缝宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位

C: 有抗渗要求的施工缝宜做成凹型、凸型或设置止水带

D: 施工缝宜设置成水平面或者垂直面，施工缝不得设置成斜面

答案: D

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

17. (2018 年真题) 关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法，正确的是 ()。

- A: 所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识
- B: 施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网
- C: 存放化学溶剂的库房地面和高 250mm 墙面必须进行防渗处理
- D: 现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中

答案: C

18. (2019 年真题) 闸门的合理使用年限最高为 () 年。

- A: 20
- B: 100
- C: 50
- D: 30

答案: C

19. 下列不需要专家论证的专项施工方案是 ()。

- A: 小净距隧道
- B: 深度 $\geq 5\text{m}$ 的基坑的土方开挖
- C: 长度 $\geq 150\text{m}$ 的钢管拱安装
- D: 中型及以上滑坡体处理

答案: A

20. (2020 年 12 月真题) 下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是 ()。

- A: 修改注册建造师已经签章的施工管理文件所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改
- B: 注册建造师已经签章的施工管理文件的修改由其本人直接进行并自行负责

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

C: 分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

D: 分包工程的施工管理文件应当由总承包单位的注册建造师签章

答案: C

21. 常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是 ()。

A: 缓凝剂

B: 膨胀剂

C: 减水剂

D: 防水剂

答案: C

22. 按照《注册建造师执业工程规模标准》的规定，下列属于大型规模的工程是 ()。

A: 长 5km 的高速公路路面工程

B: 单项合同金额 2500 万元的路基工程

C: 长 800m 的隧道工程

D: 单跨 40m 的桥梁工程

答案: A

23. (2015 年真题) 下列合同各项内容中，不属于合同主要条款的是 ()。

A: 当事人的名称

B: 履行期限、地点、和方式

C: 价款或者报酬

D: 保险条款

答案: D

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

24. 关于预应力钢筋混凝土拆模说法错误的是（ ）。

A: 非承重侧模板应在混凝土强度，设计未做规定，达到 2.5MPa 时方可拆除侧模板

B: 承包人应在拟定拆模时间的 12h 以前，向监理工程师报告拆模建议，并应取得监理工程师同意

C: 预应力混凝土结构，其侧模、底模及支架应在结构建立预应力后方可拆除

D: 钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除

答案：C

25. 隧道进出口段的围岩为较坚硬岩，岩体较破碎-破碎，镶嵌碎裂结构，则该洞口围岩为（ ）级。

A: II

B: V

C: III

D: IV

答案：D

26.

移民安置验收报告应当经（ ）以上验收委员会成员同意后通过。

A: 3/4

B: 4/5

C: 1/2

D: 2/3

答案：D

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

27. 某工程合同价为 100 万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为 0.3，调价要素 A、B、C 分别占合同价的比重为 0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了 20%、15%、25%，则该工程实际结算款额为（ ）万元。

A: 128.75

B: 127.25

C: 119.75

D: 114.25

答案：D

28. (2021 年第 1 批真题) 具有两个工作指令源，指令分别来自纵向和横向两个工作部门的是（ ）。

A: 职能组织结构

B: 矩阵组织结构

C: 网络组织结构

D: 线性组织结构

答案：B

29. (2017 年真题) 某建设工程施工招标，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（ ）。

A: 甲、乙承担连带赔偿责任

B: 建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任

C: 乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任

D: 甲和乙承担按份赔偿责任

答案：A

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

30. 机电工程常用的绝热材料是（ ）。2011

A: 聚氨酯复合板材

B: 石棉水泥板

C: 岩棉

D: 涂料

答案：C

31. （2021 年第 1 批真题）喷锚暗挖隧道二次衬砌采用的混凝土，应具有（ ）功能。

A: 轻质

B: 早强

C: 补偿收缩

D: 自密实

答案：D

32. （2014 年真题）工程项目质量安全第一责任人是（ ）。

A: 安全经理

B: 项目经理

C: 部门经理

D: 总经理

答案：B

33. 关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（ ）。

A: 用人单位应当对女职工定期进行健康检查

B: 禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

C: 不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D: 女职工生育享受 98 天产假

答案：D

34. 下列不属于冬期施工开挖路堑表层冻土的方法的是（ ）。

- A: 焙烧冻土法
- B: 爆破冻土法
- C: 机械破冻法
- D: 人工破冻法

答案：A

35. （2016 年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

- A: 监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改
- B: 事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告
- C: 监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销资质证书
- D: 监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准

答案：D

36. （2021 年第 2 批真题）供热管道焊接前，应根据焊接工艺试验结果编制（ ）。

- A: 焊接工艺方案
- B: 施工组织设计
- C: 质量计划
- D: 焊接作业指导书

答案：A

37. 下列关于填石路基填筑说法错误是（ ）。

- A: 在填石路堤顶面与细料土填土层间应按设计要求设封层
- B: 崩解性岩石不得直接用于路堤填料

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

C: 盐化岩石等不得直接用于路堤填筑

D: 孔隙率的检测应采用水袋法进行

答案: A

38. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A: 2

B: 5

C: 6

D: 3

答案: B

39.

根据水利部《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》和《水利工程合同监督检查办法（试行）》对分包问题进行认定，当出现“项目法人未按要求严格审核分包人有关资质和业绩证明材料”时，属于（ ）合同问题。

A: 特大

B: 较重

C: 严重

D: 一般

答案: B

40. 下列关于大体积混凝土的说法，错误的是（ ）。

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

- A: 细骨料宜采用中砂
- B: 尽量提高水泥用量
- C: 应掺入降低水化热的外加剂
- D: 选用水化热低的水泥

答案：B

41. (2015 年真题) 吊装工程专项方案专家论证会应由 () 组织。

- A: 监理单位
- B: 施工总承包单位
- C: 建设单位
- D: 设计单位

答案：B

42. (2021 年第 2 批真题) 建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括 ()

- A: 已支付的合同价款
- B: 已签订的预算价款
- C: 本月完成的合同价款
- D: 本月返还的预付价款

答案：B

43. 下列不属于工程竣工结算前提条件的是 () 。

- A: 该项目已完工，并已经过验收签正，交工资料已整理汇总完毕，但未经有关方面签字认可
- B: 在施工过程中有关工程造价的政策性调整文件收集完整，相应应予调整的工程造价已编制完毕
- C: 因建设单位原因造成施工单位人员窝工、机具闲置、工期延误等经济索赔已得到建设单位认可

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

D: 根据全部的施工图编制的施工图预算已编制完毕

答案: A

44. 关于施工成本分析的方法，下列说法中不正确的是（ ）。

A: 比率法包括相关比率法，构成比率法和动态比率法

B: 施工成本分析的基本方法包括比较法、连环置换法、表格法和比率法

C: 可以看出预算成本、实际成本和降低成本的比例关系的成本分析方法是结构对比分析法

D: 连环置换法可分析各种因素对成本的影响程度

答案: B

45. 根据地基表层碾压处理压实度控制标准，二级公路一般土质的压实度应不小于（ ）。

A: 85%

B: 93%

C: 90%

D: 95%

答案: C

46. （2014 年真题）根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068），普通房屋的设计使用年限通常为（ ）年。

A: 50

B: 60

C: 70

D: 40

答案: A

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

47. (2021 年第 2 批真题) 振动压路机在碾压改性沥青混合料路面时，应遵循 () 的慢速碾压原则。

- A: 低频率、低振幅
- B: 低频率、高振幅
- C: 高频率、低振幅
- D: 高频率、高振幅

答案: C

48. 下列水泥品种中，其水化热最大的是 ()。

- A: 普通水泥
- B: 粉煤灰水泥
- C: 矿渣水泥
- D: 硅酸盐水泥

答案: D

49. (2021 年 4 月贵州) 二灰稳定土早期强度较低，随龄期增长，养护温度低于 () 时强度几乎不增长。

- A: 5 °C?
- B: 4 °C
- C: 3? °C
- D: 2? °C

答案: B

50. (2019 年真题) 下列建设工程项目成本管理的任务中，作为建立施工项目成本管理责任制、开展施工成本控制和核算的基础是 ()。

- A: 成本计划
- B: 成本分析
- C: 成本考核

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

D: 成本预测

答案: A

51. (2014 年真题) 关于施工企业法人和项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A: 项目经理部行为的法律后果由其自己承担

B: 项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者

C: 项目经理部具备法人资格

D: 项目经理部是施工企业内部常设机构

答案: B

52. 路面基层人工拌合施工时，当已整平材料含水率过小时，应在土层上洒水闷料，下列不符合相关规定的是()。

A: 对综合稳定材料，应先将石灰和土拌合后一起闷料

B: 中粒和粗粒材料可视其中细粒材料的含量，缩短闷料时间

C: 采用高效率的路拌机械时，闷料时宜一次将水洒够

D: 采用普通路拌机械时，闷料时的洒水量宜较最佳含水率高 2~3 个百分点

答案: D

53. (2020 年真题) 编制人工定额时，对于同类型产品规格多、工序重复、工作量小的施工过程，常用的定额制定方法是()。

A: 经验估计法

B: 统计分析法

C: 比较类推法

D: 技术测定法

答案: C

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

54.（2012 年真题）下列炉窑砌筑工序中不属于交接内容的是（ ）。

- A: 炉子中心线及控制高程测量记录
- B: 耐火材料的验收
- C: 炉子可动部分试运转合格证明
- D: 上道工序成果的保护要求

答案：B

55.（2014 年真题）关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。

- A: 施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证
- B: 建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制
- C: 建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告
- D: 任何单位不得对能源消费实行包费制

答案：B

56.（2019 年真题）最高额抵押的主合同债权不得转让，这属于（ ）。

- A: 法律规定不得转让
- B: 因未办理相应手续而不发生法律效力
- C: 从权利随同主权利转让
- D: 抗辩权的行使

答案：A

57.（2014 年真题）工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。

- A: 暂停施工
- B: 与业主就索赔事项进行谈判

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

C: 提交索赔证据

D: 提出索赔意向通知

答案: D

58. 移动模架在移动过孔时的抗倾覆稳定系数应不小于 () 。

A: 2.5

B: 1.5

C: 2.0

D: 3.0

答案: B

59. 填石渗沟只宜用于渗流，且纵坡不能小于 () 。

A: 1%

B: 3%

C: 4%

D: 2%

答案: A

60. 关于明挖扩大基础施工的说法，错误的是 () 。

A: 井点降水法适用于粉、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑，在无砂的粘质土中不宜使用

B: 在基坑顶缘四周适当距离处设置截水沟，并防止水沟渗水

C: 基坑排水遇到严重流沙现象采用集水坑排水法

D: 一般基底应比基础的平面尺寸增宽 0.5~1.0m

答案: C

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

61. (2018 年真题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是 ()。

- A: 是否达到施工进度要求
- B: 是否达到工程使用功能要求
- C: 是否达到造价控制目标
- D: 是否符合工程建设强制性标准

答案: D

62. 下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是 ()。

- A: 工程勘察费
- B: 施工科研费
- C: 工程设计费
- D: 工程前期费

答案: D

63. 若施工单位未按规定对原材料、混合料、构配件等进行检验的，造成工程质量事故的，则应 ()。

- A: 处所涉及单位工程合同价款 3%以上 4%以下的罚款
- B: 处 15 万元以上 20 万元以下的罚款
- C: 处 1 万元以上 3 万元以下的罚款
- D: 处 10 万元以上 15 万元以下的罚款

答案: B

64. 下列有关工程量清单，表述正确的是 ()。

- A: 当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以图纸所示数量作为报价的依据

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

B: 承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付

C: 计日工清单是用来处理一些附加的或小型的变更工程计价的，清单中计日工的数量由承包人估算填写

D: 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，不仅作为投标报价的共同基础，还能作为最终结算与支付的依据

答案：B

65. (2020 年真题) 施工成本动态控制过程中，在施工准备阶段，相对于工程合同价而言，施工成本实际值可以是 ()。

A: 招标控制价中的相应成本项

B: 施工成本规划的成本值

C: 投资估算中的建安工程费用

D: 投标价中的相应成本项

答案：B

66. 下列不属于安全玻璃的是 ()。

A: 防火玻璃

B: 夹层玻璃

C: 钢化玻璃

D: 平板玻璃

答案：D

67. (2014 年真题) 工程建设中使用的计算机软件是 () 保护的客体，受知识产权保护。

A: 专利权

B: 著作权

C: 发明权

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

D: 商标权

答案: B

68. (2019 年真题) 关于预应力混凝土结构模板拆除的说法, 正确的是 ()。

A: 侧模应在预应力张拉前拆除

B: 侧模应在预应力张拉后拆除

C: 连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落

D: 模板拆除应遵循先支先拆, 后支后拆的原则

答案: A

69. (2020 年 12 月真题) 关于投标保证金的说法, 正确的是 ()。

A: 中标人被取消其中标资格的, 招标人应当退还投标保证金

B: 投标截止后投标人撤销投标文件的, 招标人应当退还投标保证金

C: 招标人应当在书面合同订立后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

D: 投标保证金的数额上限为招标项目估算价的 5%

答案: C

70. (2021 年第 1 批真题) 关于标底的说法, 正确的是 ()。

A: 国有资金投资的建筑工程招标的, 应当设有招标标底

B: 招标人可以自行决定是否编制标底

C: 招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量

D: 在保密的前提下, 接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

答案: B

71. 下列说法属于反循环回转钻孔方式的特点的是 ()。

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

- A: 钻渣容易堵塞管路
- B: 泥浆通过钻杆中心喷入钻孔内
- C: 钻进与排渣同时进行
- D: 泥浆挟带钻渣沿钻孔上升而排出护筒

答案：A

72. 支架现浇梁施工工艺流程主要包括：地基处理→支架搭设→（ ）→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力施工→模板、支架拆除。括号中所缺工序排序正确的是（ ）。

- A: 底模、侧模安装→支架加载预压→调整模板→钢筋及预应力管道安装→内模安装
- B: 支架加载预压→底模、侧模安装→调整模板→钢筋及预应力管道安装→内模安装
- C: 支架加载预压→底模、侧模安装→内模安装→调整模板→钢筋及预应力管道安装
- D: 底模、侧模安装→支架加载预压→内模安装→调整模板→钢筋及预应力管道安装

答案：A

73. （2013年真题）钢结构连接施工，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（ ）扣。

- A: 2~4
- B: 1~3
- C: 1~2
- D: 2~3

答案：D

74. （2017年真题）关于仲裁协议效力的说法。正确的是（ ）。

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

A: 当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

B: 如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C: 当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

D: 未约定仲裁机构的仲裁协议无效

答案: D

75. (2020 年真题) 下列临时用电的做法中，存在事故隐患的是 ()。

A: 电动工具均有漏电保护

B: 配电箱进线采用三相五线

C: 照明线外壳未接保护零线

D: 电线电缆架空或穿管敷设

答案: C

76. (2021 年第 1 批真题) 设计交底和图纸属于项目质量控制依据中的 ()。

A: 共同性依据

B: 施工管理依据

C: 专业技术性依据

D: 项目专用性依据

答案: D

77. 连续梁桥桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为 ()。

A: 净跨径

B: 总跨径

C: 计算跨径

D: 标准跨径

答案: C

78. (2013 年真题) 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)，预应力混凝土结构中，严禁使用()。

- A: 膨胀剂
- B: 速凝剂
- C: 含氯化物的外加剂
- D: 减水剂

答案: C

79. (2021 年第 1 批真题) 在投标决策的后期阶段，主要研究商务报价策略和()策略。

- A: 技术突出优势
- B: 企业人员优势
- C: 盈利水平分析
- D: 风险因素分析

答案: A

80. 预制混凝土板水平运输时，叠放不宜超过()。

- A: 3 层
- B: 5 层
- C: 4 层
- D: 6 层

答案: D

81. (2017 年真题) 某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细砂层，地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用()施工。

- A: 明挖法
- B: 浅埋暗挖

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

C: 盖挖法

D: 盾构法

答案: D

82. 倒虹吸管宜采用钢筋混凝土或混凝土圆管，进出水口必须设置（ ）。

A: 锥坡

B: 检查井

C: 竖井

D: 八字墙

答案: C

83. (2020 年真题) 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人投标报价的说法，正确的是（ ）。

A: 规费和税金不得作为竞争性费用

B: 投标人可以进行适当的总价优惠

C: 不同承发包模式对于投标报价高低没有直接影响

D: 投标人的总价优惠不需要反映在综合单价中

答案: A

84. (2018 年真题) 关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。

A: 施工现场主要场地应硬化

B: 施工现场设置的围挡高度不得低于 1.5m

C: 施工现场要设置半封闭的围挡

D: 专职安全员为现场文明施工的第一责任人

答案: A

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

85. 碎石沥青混凝土在施工时，采用小料堆集料堆放，主要是为了（ ）。

- A: 防止集料表面结硬
- B: 避免集料产生离析
- C: 避免集料温度过高
- D: 方便施工

答案：B

86. (2021 年第 2 批真题) 某水闸闸墩合理使用年限为 50 年，所处的侵蚀环境类别为三类，其钢筋的混凝土保护层最小厚度为（ ）。

- A: 20mm
- B: 25mm
- C: 30mm
- D: 45mm

答案：D

87. 以下不属于周转性材料消耗应考虑的因素是（ ）。

- A: 材料的一次使用量
- B: 材料的总使用量
- C: 材料的最终回收及回收折价
- D: 材料周转使用的次数

答案：B

88. 有关建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。

- A: 现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
- B: 施工现场应设置的围挡高度不得低于 1.5m
- C: 集体宿舍人均床铺面积不得小于 1.8 m²
- D: 项目经理委托生产经理为现场文明施工的第一责任人

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

答案：A

89. 下列关于安全步距说法错误的是（ ）。

A: 隧道安全步距是指隧道仰拱到二次衬砌的安全距离

B: V级围岩二次衬砌距掌子面的距离不得大于 70m

C: V级围岩仰拱与掌子面的距离不超过 40m

D: 安全步距主要由隧道围岩级别决定

答案：A

90. 桥梁基础采用钻孔灌注桩时，护壁泥浆是从上向下流动，孔壁坍塌的可能性较大，这种钻孔方法称为（ ）。

A: 旋挖钻机钻孔法

B: 正循环回转钻孔法

C: 反循环回转钻孔法

D: 冲击钻孔法

答案：C

91. （2021 年第 2 批真题）在相同施工条件下，采用放坡法开挖沟槽，边坡坡度最陡的土质是（ ）。

A: 硬塑的粉土

B: 硬塑的黏土

C: 经井点降水后的软土

D: 老黄土

答案：D

92. （2021 年第 1 批真题）工程质量验收中，需进行观感质量检查并作出综合质量评价的验收对象是（ ）。

A: 检验批

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

B: 分部工程

C: 分项工程

D: 工序

答案: B

93. 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息, 后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法, 正确的是()。

A: 双方约定的垫资条款有效, 发包人应返还承包人垫资并支付利息

B: 法律规定禁止垫资, 双方约定的垫资条款无效

C: 垫资违反相关规定, 应予以没收

D: 有约定的, 按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息

答案: D

94. 下列属于反循环回转钻孔的特点的是()。

A: 需要用较高质量的泥浆

B: 钻进与排渣效率较低

C: 接长钻杆时装卸简单

D: 钻渣不会堵塞管路

答案: A

95. 关于水泥混凝土路面施工的说法错误的是()。

A: 混凝土的浇筑应连续进行, 如因故中断时, 其间断时间应大于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间

B: 混凝土板养护初期严禁人、畜、车辆通行

C: 特重和重交通混凝土路面宜采用硬刻槽

D: 在灌缝料养生期间应封闭交通

答案: A

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

96. 下列试验中，不属于焊后致密性试验的是（ ）。2018

- A: 煤油试漏
- B: 氨气试验
- C: 液压强度试验
- D: 真空箱试验

答案：C

97. （2020 年真题）某项目管理机构设立了合约部、工程部和物资部等部门，其中物资部下设采购组和保管组，合约部、工程部均可对采购组下达工作指令，则该组织结构模式是（ ）。

- A: 弱矩阵组织结构
- B: 职能组织结构
- C: 强矩阵组织结构
- D: 线性组织结构

答案：B

98. （2019 年真题）施工成本目标控制的依据是（ ）。

- A: 项目目标管理责任书
- B: 企业的项目管理规定
- C: 企业管理制度
- D: 工程承包合同

答案：D

99. （2018 年真题）根据注册建造师执业工程规模标准，4 级堤防的堤身护坡工程，其注册建造师执业工程规模标准为（ ）

- A: 小(2)型
- B: 中型
- C: 小(1)型

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

D: 大型

答案: B

100. 可用于测定各类路基路面的回弹弯沉以评定其整体承载能力的方法是（ ）。

A: 自动弯沉仪法

B: 表面振动压实仪法

C: 贝克曼梁法

D: 落锤弯沉仪法

答案: C

101. (2014 年真题) “及时购买补充适用的规范、规程等行业标准”的活动，属于职业健康安全体系运行中的（ ）活动。

A: 信息交流

B: 文件管理

C: 执行控制程序

D: 预防措施

答案: B

102. 根据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017-0201，项目经理应履行的职责是（ ）。

A: 参与选择具有相应资质的分包人

B: 主持项目管理机构工作

C: 对各类资源进行质量管控和动态管理

D: 参与项目招标

答案: C

专业精品国家二级建造师题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案，欢迎下载！

103. 某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人在交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（ ）。

- A: 甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担
- B: 甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担
- C: 乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担
- D: 丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

答案：C

104. （2019 年真题）地下管线工程回填前，不需要测量的项目是（ ）。

- A: 管线顶端标高
- B: 管线起点坐标
- C: 管线中心标高
- D: 窨井位置坐标

答案：C

105. （2021 年第 2 批真题）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的（ ）。

- A: 1%
- B: 3%
- C: 5%
- D: 2%

答案：D

106. （2021 年 5 月真题）能够重复使用、可塑性好、容易封堵各种不规则形状孔洞的防火堵料是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918110105113006130>