

品备考资料

（知识点/试题卷/真题）

考前多练习
考后多得分
精准抓考点
快速冲高分

2017 二级建造师**市政工程**真题及答案

1、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的城镇道路称为（ ）。

A.快速路

B.主干路

C.次干路

D.支路

答案：C

解析：次干路应与主干路结合组成干路网，以集散交通的功能为主，兼有服务功能。教材 P1

2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（ ）

A.胀缝应与路面中心线垂直

B.缝壁必须垂直

C.缝宽必须一致，缝中不得连浆

D.缝上部安装缝板和传力杆

答案：D

解析：胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。教材 P26

3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（ ）

- A.桥台基础
- B.桥面沥青混凝土铺装
- C.桥梁栏杆
- D.桥面排水系统

答案：A

解析：桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分，通常称为基础。

4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细砂层，地面沉降控制严格，且不具备水条件，宜采用（ ）施工

- A.浅埋暗挖
- B.明挖法
- C.盾构法
- D.盖挖法

答案：C

解析：明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材 P62

5、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（ ）

- A.施工振动小，噪声低
- B.不适用于卵砾石地层
- C.刚度大，开挖深度大
- D.可作为主体结构的一部分

答案：B

解析：可适用于多种土层，除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会
影响成槽效率外，对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材 P68

6、关于污水处理厂试运行的规定，错误的是（ ）

- A.参加试运行人员须经过培训考试合格
- B.单机试车后再进行设备机组试运行
- C.全长联机运行时间为 12h
- D.试运行前，所有单项工程验收合格

答案：C

解析：全厂联机运行应不少于 24h。教材 P98

7、关于给水排水构筑物砌筑材料的技术要求，错误的是（ ）

- A.机制烧结砖强度等级一般不低于 MU10

B.设计无要求时，石材强度等级不得小于 20MPa

C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定

D.水泥砂浆强度不应低于 M10

答案：B

解析：用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求，设计无要求时不得小于 30MPa。教材 P113

8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（ ）连接

A.流量限制器

B.热交换器

C.水处理器

D.温度控制器

答案：B

解析：一次热网与二次热网采用换热器连接，一次热网热媒损失很小，但中间设备多。实际使用较广泛。教材 P121

9、一般情况下，直埋供热管道固定墩不采用（ ）结构形式

A.矩形

B.翅形

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/925301240140011132>