

2023 年（质量员）继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

1、《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满（ ）不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 1 年

【答案】： D

2、对施工现场场容、文明形象管理做出总体策划和部署的部门是（ ）。

- A. 施工单位技术部门
- B. 项目经理部
- C. 施工班组
- D. 分包单位

【答案】： B

3、混凝土试块强度统计、评定记录应由（ ）填写，城建档案馆、建设单位、施工单位各存一份。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】： D

4、单位工程施工组织设计应由（ ）审批。

- A. 施工单位技术负责
- B. 技术负责人授权的技术人员
- C. 施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员
- D. 项目部技术负责人

【答案】： C

5、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书。

- A. 10. 30
- B. 20. 50
- C. 50. 100
- D. 100. 150

【答案】： C

6、（ ）是本工程实施的最高负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求负责；对各阶段、各工号按期交工负责。

- A. 施工负责人
- B. 项目负责人
- C. 管理负责人
- D. 企业法人

【答案】： B

7、影响建设工程项目质量的技术因素中，辅助的生产技术包括（ ）。

- A. 工程勘察技术
- B. 工程检测检验技术

- C. 设计技术
- D. 施工技术

【答案】： B

8、建设工程在施工过程中，分项工程交接多、中间产品多、隐蔽工程多，因此质量存在（ ）。

- A. 波动性
- B. 隐蔽性
- C. 局限性
- D. 不可预见性

【答案】： B

9、螺纹连接的管道，螺纹应清洁、规整，断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的 10%；连接牢固；接口处根部外露螺纹为（ ）扣，无外露填料；镀锌管道的镀锌层应注意保护，对局部的破损处，应做防腐处理。

- A. 1~3
- B. 2~3
- C. 2~4
- D. 3~5

【答案】： B

10、检验同一施工批次、同一配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块，应按每一层（或检验批）建筑地面工程不少于（ ）组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于 1000m²时，每增加 1000m²应增做 1 组试块小于 1000m²按 1000m²计算，取样 1 组检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按每 150 延长米不少于 1 组。

- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： A

11、检测鉴定必须委托政府批准的（ ）的法定检测单位进行。

- A. 有资质
- B. 有专业设备
- C. 有专业人员
- D. 有固定场所

【答案】： A

12、圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（ ）。

- A. 孔口流速系数
- B. 孔口流量系数
- C. 孔口收缩系数
- D. 孔口局部阻力系数

【答案】： B

13、拱桥在竖向荷载作用下，构件受力以（ ）为主。

- A. 受拉
- B. 受压
- C. 受剪
- D. 受弯

【答案】： B

14、施工材料的质量保证，保证用于施工的材料质量符合标准，并将产品合格证、（ ）收集整理。

- A. 产品检测报告

- B. 产品消耗量
- C. 产品规格型号
- D. 进场复验报告

【答案】： A

15、地基基础分项工程检验批验收时，一般项目应有（ ）合格。

- A. 100%
- B. 90%及以上
- C. 85%及以上
- D. 80%及以上

【答案】： D

16、路堤基本填筑方案有（ ）几种。

- A. 分层填筑法、竖向填筑法和混合填筑法
- B. 分层填筑法、竖向填筑法和整体填筑法
- C. 分层填筑法、混合填筑法和整体填筑法
- D. 混合填筑法、竖向填筑法和整体填筑法

【答案】： A

17、（ ）等于大气压强与绝对压强之差。

- A. 绝对压强
- B. 相对压强
- C. 真空度
- D. 动压强

【答案】： C

18、室外排水管道埋设前必须做灌水试验和（ ），排水应畅通，无堵塞，管接口无渗漏。

- A. 通水试验
- B. 渗水试验
- C. 严密性试验
- D. 强度试验

【答案】： A

19、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 鉴定检测单位

【答案】： B

20、（ ）负责现场警示标志的保护工作。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 项目经理

【答案】： B

21、有防水要求的建筑地面工程的立管、套管、地漏处不应渗漏，坡向应正确、无积水。检验方法为：观察检查和蓄水、泼水检验及坡度尺检查。蓄水（ ）h，深度不小于 10mm。

- A. 48
- B. 24
- C. 12
- D. 2

【答案】： B

22、闭气试验时，地下水位应低于管外底（ ） mm，环境温度为-15~50℃，下雨时不得进行闭气试验。

- A. 100
- B. 120
- C. 150
- D. 180

【答案】： C

23、（ ）应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

- A. 弹性阶段
- B. 屈服阶段
- C. 强化阶段
- D. 颈缩阶段

【答案】： B

24、特种设备中的压力容器的压力范围是最高工作压力大于或等于（ ） MPa

- A. 0.1
- B. 0.3
- C. 0.5
- D. 0.7

【答案】： A

25、DJ2 型经纬仪同方向值各测回互差为（ ）。

- A. 6
- B. 9

- C. 18
- D. 24

【答案】： B

26、湿软地基处理采用粉喷桩加固处治，为全面施工提供依据，加固土桩施工前须进行成桩试验，桩数（ ）。

- A. 不少于 3 根
- B. 不多于 3 根
- C. 不少于 5 根
- D. 不多于 5 根

【答案】： C

27、排水管道平基中线每侧宽度检测的允许偏差为（ ） mm。 ,

- A. 0, -10
- B. +15, 0
- C. +10, 0
- D. +10, -10

【答案】： C

28、一类环境下，对强度等级为 C25 梁的纵向受力的普通钢筋，其混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径，且不应小于（ ） mm

- 。
- A. 15
 - B. 25
 - C. 30
 - D. 40

【答案】： B

29、质量计划编制的主要内容，施工准备计划不包括（ ）。

- A. 技术准备
- B. 物资准备
- C. 劳动组织准备
- D. 施工方案准备

【答案】： D

30、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理,正确顺序为()。()

- A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧
- D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】： B

31、无线接入认证的控制策略应符合设计要求，并应按设计要求的认证方式进行检测，且应抽取网络覆盖区域内不同地点进行（ ）次认证。认证失败次数不超过 1 次的，应为检测合格。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】： D

32、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形 1：施工单位从安全角

度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形 2：吊顶采用 $\Phi 6$ 的金属吊杆，其间距为 800mm，距主龙骨端部为 600mm。情形 3：铺 2 层防水卷材，2 层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

【答案】： B

33、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层（ ）。

- A. 并涂刷胶水
- B. 并涂刷界面剂
- C. 不须特殊处理
- D. 并涂刷抗碱封闭底漆

【答案】： B

34、经工程质量检测单位检测鉴定达不到设计要求，经设计单位验算可满足结构安全和使用功能的要求，应视为（ ）。

- A. 符合规范规定质量合格的工程
- B. 不符合规范规定质量不合格，但可使用工程
- C. 质量不符合要求，但可协商验收的工程
- D. 质量不符合要求，不得验收

【答案】： A

35、建筑节能工程施工前，对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经（ ）确认后方可进行施工。

- A. 建设单位
- B. 监理单位

- C. 设计单位
- D. 有关各方

【答案】： D

36、陶瓷卫生产品的主要技术指标是（ ），它直接影响到洁具的（ ）。

- A. 含水率，清洗性和耐污性
- B. 吸水率，清洗性和耐污性
- C. 耐腐蚀性，耐用性和耐污性
- D. 防裂性，耐用性和耐污性

【答案】： B

37、水准尺读数时，从望远镜内应（ ）。

- A. 由小数向大数读
- B. 由大数向小数读
- C. 由下向上读
- D. 由中间向两侧读

【答案】： A

38、混凝土浇筑完毕后，在混凝土强度达到（ ） N/mm^2 前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。 m^2

- A. 1
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2.5

【答案】： B

39、接地、绝缘电阻测试记录是（ ）项目的资料名称。

- A. 建筑与结构

- B. 建筑电气
- C. 给排水与采暖
- D. 通风与空调

【答案】： B

40、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 中，住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净距不应大于（ ） m。

- A. 0. 10
- B. 0. 11
- C. 0. 12
- D. 0. 13

【答案】： B

41、建设工程的保修期，自（ ）之日起计算。

- A. 提交竣工验收报告
- B. 竣工验收合格
- C. 竣工验收备案
- D. 施工单位签署工程质量保修书

【答案】： B

42、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011 版），底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，梁、拱、壳构件跨度 $\leq 8\text{M}$ 时，混凝土达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ），方可拆除。

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 50\%$
- C. $\geq 75\%$

D. $\geq 100\%$

【答案】： C

43、在混凝土排水管安装施工过程中，管顶（ ） cm 范围以内，应采用人工夯填。

A. 40

B. 50

C. 60

D. 70

【答案】： B

44、为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用称为（ ）。

A. 分部分项工程费

B. 其他项目费

C. 措施项目费

D. 规费

【答案】： C

45、在乘客电梯和病床电梯开关门过程中，噪声不应大于（ ） dB（A）。

A. 55

B. 60

C. 65

D. 80

【答案】： C

46、行道树与机动车道与非机动车道交叉口的最小距离是（ ）。

- A. 10m
- B. 14m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】： A

47、装饰抹灰分项工程室内每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查。

- A. 10%
- B. 30%
- C. 50%
- D. 5%

【答案】： A

48、理想桁架的所有力都作用在（ ）。

- A. 杆件上
- B. 支座上
- C. 结点上
- D. 杆件中心

【答案】： C

49、不属于混凝土出现蜂窝问题的原因是（ ）

- A. 混凝土配合比不当或砂、石子、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、粗骨料多
- B. 混凝土搅拌时间不够、未拌合均匀、和易性差、振捣不密实
- C. 下料不当或下料过高，未设串筒使粗骨料集中，造成石子、砂浆离析
- D. 钢筋较密，使用的混凝土坍落度过大

【答案】： D

50、贮存期超过（ ）的过期水泥或受潮、结块的水泥，重新检定其强度等级，并且不允许用于重要工程中。

- A. 一年
- B. 三个月
- C. 半年
- D. 两年

【答案】： B

51、砂率是指混凝土中砂的质量占（ ）质量的百分率。

- A. 砂+石
- B. 砂
- C. 石
- D. 水泥

【答案】： A

52、下列哪项不属于隐蔽工程（ ）。

- A. 基础工程
- B. 抹灰工程
- C. 钢筋工程
- D. 预埋管线

【答案】： B

53、下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是（ ）。

- A. 聚丁烯（PB）管
- B. 聚乙烯（PE）管
- C. 硬质聚氯乙烯（UPVC）管
- D. 三型聚丙烯（PP-R）管

【答案】： C

54、钢材按照化学成分分类，可分为（ ）。

- A. 沸腾钢和镇定钢
- B. 低碳钢、中碳钢和高碳钢
- C. 钢筋和型钢
- D. 碳素钢和合金钢

【答案】： D

55、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ） d。

- A. 7
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】： B

56、在一般清况下，中、低强度的混凝土，水泥强度等级为混凝土强度等级的（ ）。

- A. 1 倍
- B. 1.5~2.0 倍
- C. 2 倍以上
- D. 1.5 倍以下

【答案】： B

57、对于管根平面与管根周围立面转角处防水处理方法，以下不正确的是（ ）。

- A. 凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于 5mm 的小圆弧
- B. 管根与基层的交接部位，应预留宽环形凹槽，槽内应嵌密封材料
- C. 使用胎体增强材料做防水增强处理，施工时，边铺贴平整，边涂刷

防水涂料

D. 基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象

【答案】： A

58、宜采用锤击沉桩的情况是（ ）。

A. 在黏土、砂土、碎石土，且较厚的河床覆土中沉桩

B. 在密实的黏性土、砾石、风化岩中沉桩

C. 在软黏土（标准贯入度 $N < 20$ ）、淤泥质土中沉桩

D. 在砂类土、黏性土中沉桩

【答案】： D

59、电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（ ）。

A. 80%

B. 60%

C. 50%

D. 40%

【答案】： B

60、水泥在使用中，对其质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】： C

61、端承桩的孔底沉渣厚度应 $<$ （ ）mm。

A. 10

- B. 50
- C. 100
- D. 200

【答案】： B

62、玻璃板隔墙的施工工艺流程正确的是（ ）。

- A. 制作隔墙型材框架→墙位放线→安装隔墙框架→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- B. 墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁
- C. 制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- D. 制作隔墙型材框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装隔墙框架→边框装饰→安装玻璃→保洁

【答案】： B

63、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（ ）。

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 5 年

【答案】： B

64、对单位负责人的处罚方式包括刑事责任、行政处分、个人经济罚款、处（ ）日以下拘留等处罚方式。

- A. 10
- B. 15
- C. 20

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/927064036101006055>