

2022 年-2023 年质量员之土建质量专业管理实务题库附答案（基础题）

单选题（共 40 题）

1、木、竹面层铺设在水泥类基层上，其基层表面应坚硬、平整、洁净、不起砂，表面含水率不应大于（ ）%。

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 10

【答案】 C

2、分项工程可由出一个或若干检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按（ ）等进行划分。

- A. 材料种类
- B. 楼层、施工段、变形缝
- C. 施工特点
- D. 施工程序

【答案】 B

3、下列说法不符合《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]19 号）规定的是（ ）。

- A. 不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7 日内
- B. 良好行为记录信息公布期限一般为3 年
- C. 诚信行为记录由县级以上建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布

D. 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起 7 日内报建设部

【答案】 C

4、门窗工程属于（ ）分部工程。

A. 建筑装饰

B. 建筑装修

C. 门窗

D. 建筑装饰装修

【答案】 D

5、I 类卵石、碎石的含泥量应（ ）。

A. $<1.0\%$

B. $<0.7\%$

C. $<0.5\%$

D. $<0.25\%$

【答案】 C

6、钢筋代换应办理变更手续，权限在（ ）单位。

A. 建设

B. 施工

C. 监理

D. 设计

【答案】 D

7、混凝土每次取样应至少制作一组标准养护试件。每组（ ）个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

8、严寒、寒冷和夏热冬冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取（ ）措施。

A. 结构加强

B. 构造加强

C. 节能保温等隔断热桥

D. 防水

【答案】 C

9、依据《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001），建筑工程的分部工程主要分为（ ）项。

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

【答案】 C

10、混凝土强度用（ ）符号来表示。

- A. MU
- B. c
- C. M
- D. P

【答案】 B

11、当梁腹板高度大于等于（ ）时，需配置纵向构造钢筋，所注规格与根数应符合规范规定。

- A. 300mm
- B. 400mm
- C. 450mm
- D. 600mm

【答案】 C

12、（ ）主要是针对每一个单位工程（或单项工程、工程项目），编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序等的文件。

- A. 专项施工方案
- B. 施工方案
- C. 施工组织设计
- D. 进度计划

【答案】 C

13、建筑工程质量事故，是指建筑工程质量不符合规定的（ ）或设计要求。

- A. 验收标准
- B. 质量标准

C. 规范要求

D. 进度要求

【答案】 B

14、民用建筑工程室内空气中甲醛检测，也可采用简易取样仪器检测方法，甲醛简易取样仪器检测方法应定期进行校准，测量结果在 0.01~0.60mg/m³ 测定范围内的不确定度应小于（ ）。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

【答案】 B

15、有些地基与基础工程规模较大，内容较多，既有桩基又有地基处理，甚至基坑开挖等，可按工程管理的需要，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2001 所划分的范围，确定（ ）。

A. 单位工程

B. 子单位工程

C. 分项工程

D. 子分部工程

【答案】 D

16、立模时规范要求的起拱高度，（ ）包括设计要求的起拱值。

A. 已

B. 不

- C. 可
- D. 可不

【答案】 B

17、〔背景资料〕某工程混凝土楼板设计强度等级为 C25，一个验收批中混凝土标准养护试块为 10 组，试块取样、试压等符合国家验收规范的有关规定，各组试块的强度代表值分别为（MPa）：25.5、27.1、31.4、24.5、28.8、22.5、30.5、27.1、29.2、31.3。〔题目〕计算并评定（ $\lambda_1=1.70$ $\lambda_2=0.90$ ）：

- A. 22.5
- B. 24.5
- C. 25.5
- D. 27.1

【答案】 B

18、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形 1：施工单位从安全角度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形 2：吊顶采用 $\Phi 6$ 的金属吊杆，其间距为 800mm，距主龙骨端部为 600mm。情形 3：铺 2 层防水卷材，2 层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 抗压
- B. 拉拔
- C. 声波透射
- D. 破坏

【答案】 B

19、端承型桩的桩顶竖向荷载主要由（ ）承受。

- A. 桩端阻力
- B. 桩侧阻力
- C. 桩自身强度
- D. A 和 B

【答案】 D

20、混凝土现场搅拌时应对原材料的计量进行检查，并经常检查坍落度，严格控制水灰比。检查混凝土搅拌的时间，并在混凝土搅拌后和浇筑地点分别抽样检测混凝土的坍落度，每班至少检查（ ）次，评定时应以浇筑地点的测值为准。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

21、木门窗框和厚度大于（ ）mm 的门窗扇应采用双榫连接。

- A. 50
- B. 80
- C. 90
- D. 110

【答案】 A

22、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（ ）。

- A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

【答案】 B

23、基坑土方工程验收必须以确保（ ）为前提。

A. 支护结构安全

B. 周围环境安全

C. 主体结构安全

D. A 和 B

【答案】 D

24、地下室侧墙水平施工缝设置在距地下室底板的板面（ ）mm 之间。

A. 100 — 200

B. 300—500

C. 500 — 700

D. C. 700 — 900

【答案】 B

25、桩基工程桩位放样允许偏差为：群桩（ ）mm。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 D

26、某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保障工程建设顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始基准点、基准线和标高测控点资料，施工单位应（ ）。

- A. 按照建设单位提供的资料及时开始施工
- B. 应做好复核工作，经审核批准后，才能进行后续相关工序的施工
- C. 首先进行复核，然后将复核结果报设计单位
- D. 首先进行复核，然后将结果报勘察单位审核

【答案】 B

27、承台纵向钢筋的混凝土保护层厚度，当有混凝土垫层时，不应小于（ ）mm。

- A. 20
- B. 40
- C. 50
- D. 70

【答案】 B

28、（ ）是工程质量的主体，开工前各项目部必须建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 发包人
- D. 承包人

【答案】 D

29、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 — 2007 中，当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场（ ）试验。

A. 拉拔

B. 强度

C. 抗压

D. 承载

【答案】 A

30、预制桩桩位垂直于基础梁中心线的允许偏差为（ ）mm。注：H 为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

A. $100+0.1H$

B. $150+0.1H$

C. $100+0.01H$

D. $150+0.01H$

【答案】 C

31、对于泵送混凝土施工时应注意事项不正确的是（ ）。

A. 泵与浇筑地点联络畅通

B. 泵送前应先用水灰比为 0.7 水泥砂浆湿润管道，同时要避免将水泥砂集中浇筑

C. 泵送过程中可根据坍落度情况适当加水

D. 应配专人巡视管道，发现异常及时处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/936150131103010110>