

# 2023 年一级建造师之一建机电工程实务每日一练试 卷 A 卷含答案

单选题（共 30 题）

1、离心泵在给水泵试运转后, 不正确的做法是（ ）。

- A. 试运转后关闭泵的入口阀门
- B. 试运转后就关闭附属系统阀门
- C. 输送沉淀介质的泵, 停泵后及时用清水冲洗泵和管道
- D. 需放空泵内积存液体

【答案】 B

2、

机电工程项目建设实施阶段的主要工作不包括（ ）。

- A. 可行性研究
- B. 勘察设计
- C. 竣工验收
- D. 建设准备

【答案】 A

3、根据有关规定, 可以使用钢印作标识的测量管道是（ ）。

- A. 薄铁壁
- B. 低温管
- C. 钛管
- D. 无缝钢管

【答案】 D

4、（2015年真题）按架空电力线路保护区内取土规定，220KV 杆塔周围禁止取土的范围是（ ）

A. 5m

B. 6m

C. 7m

D. 8m

【答案】 A

5、

根据管道内物质的一般性能，基本识别色为淡灰色的是（ ）。

A. 水

B. 空气

C. 可燃气体

D. 氧

【答案】 B

6、

未经供电企业许可，施工单位不允许的用电行为规定中不包括（ ）。

A. 擅自引入外来电源

B. 擅自将现有电源供出

C. 擅自将自备电源并网

D. 擅自将自备电源扩容

【答案】 D

7、

吊装方法的基本选择步骤是对吊装方法进行多方面的论证和分析，但一般可不进行（ ）。

- A. 技术可行性论证
- B. 进度分析
- C. 质量分析
- D. 成本分析

**【答案】 C**

8、

光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的（ ）。

- A. 6 倍
- B. 10 倍
- C. 12 倍
- D. 15 倍

**【答案】 D**

9、施工单位项目部与有契约关系的单位间协调包括（ ）。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 材料供应单位
- D. 质量监督单位

**【答案】 C**

10、关于卷扬机卷筒容绳量的说法，正确的是（ ）。

- A. 卷筒允许容纳的钢丝绳工作长度的最大值
- B. 卷筒允许容纳的钢丝绳最多缠绕匝数
- C. 卷筒允许使用的钢丝绳直径范围
- D. 卷筒允许缠绕的钢丝绳最大长度

**【答案】** A

11、

下列设备中，不属于核发电设备中的常规岛设备的是（ ）。

- A. 汽轮机
- B. 发电机
- C. 凝汽器
- D. 蒸汽发生器

**【答案】** D

12、钢结构安装程序中，钢柱安装的紧后工序是（ ）。

- A. 支撑安装
- B. 梁安装
- C. 平台板
- D. 钢梯

**【答案】** A

13、蒸汽管道每段管道的最高点要设置（ ）。

- A. 补偿器
- B. 防振装置
- C. 排水装置
- D. 放气装置

【答案】 D

14、

下列内容中，属于用户用电申请内容的是（ ）。

- A. 用电地点
- B. 用电设备清单
- C. 用电规划
- D. 供电条件勘查

【答案】 D

15、大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（ ）

- A. 拼砌法
- B. 充填法
- C. 捆扎法
- D. 粘贴法

【答案】 C

16、

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须进行的试验是（ ）

- A. 通水试验
- B. 通球试验
- C. 灌水试验
- D. 压力试验

【答案】 C

17、下列风管中，与碳素钢支架的接触处应采取隔绝措施的是（ ）。

- A. 镀锌钢板风管
- B. 不锈钢板风管
- C. 玻璃钢风管
- D. 酚醛铝箔风管

【答案】 B

18、

分两段到货塔器采用正装法，下列工艺顺序正确的是（ ）。

- A. 吊装下段、找正→基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正
- B. 基础验收、设置垫铁→吊装下段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正
- C. 基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→吊装下段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正
- D. 下段吊装、找正→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→基础验收、设置垫铁→整体找正

【答案】 B

19、

单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于（）。

A. 2 点

B. 3 点

C. 4 点

D. 5 点

【答案】 D

20、

修配法是对补偿件进行补充加工，其目的是（）。

A. 修复施工中的缺陷

B. 修补设备制造中的缺陷

C. 抵消过大的安装积累误差

D. 补充设计的不足

【答案】 C

21、下列内容中，属于用户用电申请内容的是（ ）。

A. 用电地点

B. 用电设备清单

C. 用电规划

D. 供电条件勘查

【答案】 D

22、

起重工程中，钢丝绳一般由（ ）钢丝捻绕而成。

- A. 低碳钢
- B. 中碳钢
- C. 高碳钢
- D. 合金钢

【答案】 C

23、钢丝绳用作载人吊篮时，其安全系数一般不小于（ ）。

- A. 3.5
- B. 5
- C. 14
- D. 10

【答案】 C

24、建筑物的消防工程未经验收或验收不合格的，建筑物所有者（ ）接收使用。

- A. 暂时
- B. 可以
- C. 不得
- D. 让步

【答案】 C

25、关于变压器就位的说法错误的是（ ）。

- A. 在变压器就位后，应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定
- B. 变压器就位不宜吊车直接吊装就位



- C. 变应器就位时，应注意其方位和距墙尺寸应与设计要求相符
- D. 变压器与封闭母线直接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符

【答案】 B

26、

设备的二次灌浆是在（ ）对设备底座和基础间进行的灌浆。

- A. 设备吊装后
- B. 设备精找正后
- C. 设备粗平后
- D. 设备装配后

【答案】 B

27、工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，炉体冷却装置、管道和炉壳应有试压记录及（ ）。

- A. 超声波探伤记录
- B. X射线探伤记录
- C. 压力容器施工许可证明
- D. 焊接严密性试验合格证明

【答案】 D

28、机电工程项目实施阶段的工作不包括（ ）。

- A. 勘察
- B. 设计
- C. 建设准备

D. 环境影响评价

【答案】 D

29、

纤维增强塑料衬里施工时，其胶粘剂是（ ）。

A. 树脂

B. 沥青

C. 水泥砂浆

D. 水玻璃

【答案】 A

30、

压缩机安装的基础宜采用（ ）。

A. 绝热层基础

B. 框架式基础

C. 箱式基础

D. 柱基础

【答案】 B

#### 多选题（共 20 题）

1、关于取源部件安装的要求，正确的有（ ）。

A. 设备上的取源部件应在设备制造时同时安装

B. 在焊缝及其边缘上开孔及焊接取源部件

C. 取源阀门与设备的连接采用卡套式接头

- D. 管道上安装的取源部件应露出绝热层外
- E. 把管道上的取源部件取下进行压力试验

【答案】 AD

2、

焊评试件检验项目至少应包括（）

- A. 外观检查
- B. 无损检测
- C. 力学性能试验
- D. 弯曲试验
- E. 焊条的酸碱性

【答案】 ABCD

3、

卷扬机的基本参数有（ ）。

- A. 额定牵引拉力
- B. 工作速度
- C. 容绳量
- D. 最大起升高度
- E. 额定起重量

【答案】 ABC

4、室内给水金属管道立管的管卡设置要求，正确的是（ ）。

- A. 楼层高度小于或等于 5m，每层必须设置不少于 1 个

- B. 管道支架高度距地面为 1.2m
- C. 管道支架高度距地面为 1.5m
- D. 管道支架高度距地面为 1.8m
- E. 楼层高度大于 5m 时，每层不得少于 2 个

【答案】 ACD

5、高层建筑管道工程采取的防震降噪的保证措施有（ ）。

- A. 水泵与基础间加设橡胶垫隔离
- B. 管路中加装柔性连接
- C. 给水系统中加设减压设备
- D. 管道增设支吊架
- E. 减少给水系统管路的连接件

【答案】 AB

6、

自动化仪表工程的验收分为（ ）步骤进行。

- A. 分项工程验收
- B. 隐蔽工程验收
- C. 分部工程验收
- D. 检验批
- E. 单位工程竣工验收

【答案】 AC

7、

供电企业在（）用电计量装置后应对其加封，并请用户在工作凭证上签章。

- A. 新装
- B. 停用
- C. 换装
- D. 移装
- E. 现场校验

【答案】 AC

8、

（2019年真题）机械设备联轴器装配时，需要测量的项目有（）。

- A. 两轴心径向位移
- B. 外径光洁度
- C. 联轴器的外径圆度
- D. 两轴线倾斜
- E. 联轴器的端面间隙

【答案】 AD

9、机电工程施工招标应具备的条件包括（）。

- A. 项目未履行审批手续并获批准
- B. 有相应的资金或资金来源已落实，并在招标文件中如实载明
- C. 招标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续，并已获核准
- D. 招标人已经依法成立
- E. 初步设计及概算已履行审批手续，并已获批准

【答案】 BCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937110135062010001>