

2024 年青海安全员 C 证考试模拟题附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(88 题)

1.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

2.过梁与过梁两端成 (D) 角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

3.在脚手架主节点处必须设置一根 (D), 用直角扣件扣紧, 且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

4.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上, 旋转扣件中心线至主节点的距离不应 (A)。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

5.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门, 防护门下部应设置不低于 (D) 的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

6.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B)。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

- 7.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）
- A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨
- 8.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ A ）。
- A.建立健全本单位安全生产责任制
- B.及时、如实报告生产安全事故
- C.保证安全生产投入的有效实施
- D.编制、实施本单位的安全事故应急预案
- 9.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（ B ）措施。
- A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛
- 10.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（ A ）。
- A.应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3
- B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置
- C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内
- D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内
- 11.脚手架拆除时必须（ A ）。

- A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
- B.可以上下同时拆除
- C.由下部往上逐层拆除
- D.对于不需要的部分，可以随意拆除

12.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

- A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

13.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（A）。

- A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

14.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（D）

- A.30； 60 B.60； 30 C.30； 30 D.60； 60

15.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

16.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

17.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

18.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（ D ）

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

19.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

20.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

21.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

22.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

23.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A）。

- A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝
- B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝
- C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝
- D.随意排列，但不能错叠

24.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

- A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

25.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（C）。

- A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

26.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

- A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

27.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（C）线

- A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

28.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，(C)逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

29.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经 (D)。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

30.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

31.临边防护栏杆横杆长度大于 (B) 时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

32.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为 (A)。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

33.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订 (B) 协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

34.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

35.深基坑工程开挖深度超过（A）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

36.房屋拆除应当由（A）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A.具备相应资质等级的施工单位 B.基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C.一般的建筑施工单位 D.建设单位

37.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（A）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

38.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位

39.（B）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

40.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （A）。

A.110m B.120m C.130m D.150m

41.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

42.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

43.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,下列表述正确的是施工单位 (C)

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

44.建筑施工发生安全事故的原因不包括 (A)。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

45.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

46.现场 (C) 必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

47.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

48.施工企业发生轻伤、重伤事故由（ D ）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

49.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

50.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B ）。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

51.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

52.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

53.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

54.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

55.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

56.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B）。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

57.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

58.施工现场主要道路及（ C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

59.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A.密闭运输车 B.普通翻斗车 C.普通货车 D.人力车

60.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建

筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.7 日

61.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（A）。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

62.施工现场动火证由（C）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

63.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

64.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

65.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（B）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

66.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（A）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

- 67.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。
A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和安全生产管理机构
- 68.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。
A.2m B.3m C.4m D.5m
- 69.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业 (A) 采取安全防护措施。
A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否
- 70.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格,方可上岗作业。
A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员
71. (A) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。
A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长
- 72.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。
A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理
- 73.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938100054062006050>