

2025 年二级建造师之二建市政工程实务模考模拟试题(全优)

单选题（共 40 题）

1、关于装配式预应力混凝土水池施工技术正确的是（ ）。

- A. 壁板安装前，两侧宜磨平压光
- B. 曲梁宜采用两点吊装
- C. 现浇壁板混凝土时，应在缝宽最大时浇筑，同时采用混凝土应该提高一个等级
- D. 用于接头或拼缝的混凝土或砂浆，宜采取早强水泥

【答案】 C

2、梁板和桥墩整体结合在一起的桥梁结构称为（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 刚架桥
- C. 悬索桥
- D. 拱式桥

【答案】 B

3、钻孔灌注桩施工时，造成钻孔塌孔或缩径的主要原因不包括（ ）。

- A. 钻进速度过快
- B. 钻孔偏斜
- C. 护壁泥浆性能差
- D. 成孔后没及时灌注混凝土

【答案】 B

其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。——《论语》

4、燃气管道敷设时应用一定的坡度，以便在最低处设置（ ）。

- A. 放散管
- B. 排水器
- C. 补偿器
- D. 绝缘法兰

【答案】 B

5、燃气管道试验采用肥皂水对管道接口进行检查的试验是()。

- A. 气压试验
- B. 严密性试验
- C. 通球扫线
- D. 水压试验

【答案】 A

6、不能进行角度测量的仪器是（ ）。

- A. 全站仪
- B. 激光准直仪
- C. 水准仪
- D. 经纬仪

【答案】 C

7、根据《混凝土外加剂应用技术规范》有关规定，低温施工时，终凝时间不得大于()h。

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

A. 10

B. 12

C. 13

D. 15

【答案】 A

8、下列给水排水构筑物中,属于污水处理构筑物的是（ ）。

A. 澄清池

B. 反应池

C. 清水池

D. 初沉淀池

【答案】 D

9、一般来说二级热水管网是指（ ）。

A. 从换热站至用户的供水管网

B. 从换热站至热用户的供热管道系统

C. 从热源至换热站的回水管网

D. 从热源至换热站的供回水管网

【答案】 B

10、关于沥青面层平整度的作用描述错误的是（ ）。

A. 减小车轮对路面的冲击力

B. 增加行车产生附加的振动

C. 提高行车速度和舒适性

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

D. 避免车辆颠簸

【答案】 B

11、下列关于先张法预应力施工说法错误的是（ ）。

A. 锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致

B. 预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位

C. 放张后应将限制位移的模板拆除

D. 张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行

【答案】 C

12、（2021 年第 1 批真题）当振动压路机在碾压改性沥青混合料路面时，应遵循（ ）的慢速碾压原则。

A. 高频率、高振幅

B. 高频率、低振幅

C. 低频率、低振幅

D. 低频率、高振幅

【答案】 B

13、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（ ）连接。

A. 流量限制器

B. 热交换器

C. 水处理器

D. 温度控制器

【答案】 B

14、相邻桩之间净距小于 5m 时，应待邻桩混凝土强度达到（ ）后，方可进行本桩钻孔。

- A. 3MPa
- B. 5MPa
- C. 8MPa
- D. 10MPa

【答案】 B

15、采用阴极保护的埋地钢管与随桥燃气管道之间应设置（ ）装置。

- A. 绝缘
- B. 接地
- C. 消磁
- D. 绝热

【答案】 A

16、燃气管道根据敷设方式分类的有（ ）。

- A. 地下燃气管道
- B. 过河燃气管道
- C. 随桥敷设的管道
- D. 加套管的燃气管道

【答案】 A

17、钻孔灌注桩施工过程中，防止扩孔坍孔预防措施错误的是（ ）。

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

- A. 选用适用的泥浆
- B. 保证孔内必要水头
- C. 避免触及和冲刷孔壁
- D. 加快进尺速度

【答案】 D

18、在城市进行爆破施工，必须事先编制爆破方案，并有专业人员操作，报城市主管部门批准，并经（ ）同意后方可施工。

- A. 住房和城乡建设部门
- B. 城市绿化管理部门
- C. 公安部门
- D. 消防部门

【答案】 C

19、加工成型的钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等应水平放置，（ ）。

- A. 码放高度不得超过 2m；码放层数不宜超过 2 层
- B. 码放高度不得超过 2m；码放层数不宜超过 3 层
- C. 码放高度不得超过 3m；码放层数不宜超过 2 层
- D. 码放高度不得超过 3m；码放层数不宜超过 3 层

【答案】 B

20、适用于砂卵石土层，施工精度高，施工速度快，埋设直径 800mm 给水管道的不开槽施工法为（ ）

- A. 定向
- B. 夯管

- C. 密闭式顶管
- D. 浅埋暗挖

【答案】 C

21、关于给水排水管道功能性试验的说法，正确的是（ ）

- A. 给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验
- B. 压力管道水压试验采用内渗法测定
- C. 无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验
- D. 管道内径大于 700mm 时，可抽取 1/3 井段试验

【答案】 D

22、深度为 15m 的人工挖孔桩工程，（ ）。

- A. 不需要编制专项方案也不需要专家论证
- B. 不需要编制专项方案但需要专家论证
- C. 要编制专项方案并需要专家论证
- D. 要编制专项方案，但不需要专家论证

【答案】 D

23、关于装配式预应力钢筋混凝土水池预制构件安装的说法，正确的是（ ）。

- A. 曲梁应在跨中临时支撑，待上部混凝土达到设计强度的 50%，方可拆除支撑
- B. 吊绳与预制构件平面的交角不小于 35°
- C. 预制曲梁宜采用二点吊装
- D. 安装的构件，必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土

【答案】 D

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

24、下列水处理构筑物中，属于给水处理构筑物的是（ ）。

- A. 消化池
- B. 曝气池
- C. 氧化沟
- D. 混凝沉淀池

【答案】 D

25、燃气管道法兰连接时，对于高强度螺栓、螺母应每批各取两个进行（ ）检查。

- A. 刚度
- B. 硬度
- C. 丝扣契合度
- D. 密贴性能

【答案】 B

26、顶进小型箱涵穿越铁路路基时，可用调轨梁或（ ）加固线路。

- A. 施工便梁
- B. 轨束梁
- C. 横梁
- D. 纵横梁

【答案】 B

27、某供热管网的设计压力为 1.6MPa，其严密性试验压力应为（ ）。

好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》

- A. 1.4MPa
- B. 1.6MPa
- C. 1.8MPa
- D. 2.0MPa

【答案】 D

28、在城市立交匝道桥弯桥部位一般采用现浇预应力混凝土连续梁结构，这种结构属于（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 刚架桥
- D. 组合体系

【答案】 A

29、（ ）施工顺序：自地表向下开挖一定深度后先浇筑顶板，在顶板的保护下，自上而下开挖、支撑，达到设计高程后由下向上浇筑结构。

- A. 盖挖顺作法
- B. 盖挖逆作法
- C. 明挖顺作法
- D. 盖挖半逆作法

【答案】 A

30、供热管道用水清洗要求正确的是（ ）。

- A. 冲洗应按支线、支干线、主干线分别进行
- B. 管道冲洗水流方向应与设计的介质流向一致

- C. 公称直径为 DN600 的管道宜人工清洗
- D. 水力清洗合格后应对排污管、除污器等装置采用气体冲洗

【答案】 B

31、按《建设工程文件归档规范（局部修订）》GB/T 50328-2014 要求，列入城建档案管理机构接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收（ ），必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

- A. 备案后
- B. 后 3 个月内
- C. 备案时
- D. 备案前

【答案】 D

32、下列关于重力式砌体墩台的表述中，错误的是（ ）。

- A. 墩台砌筑前，应清理基础，保持洁净，并测量放线，设置线杆
- B. 墩台砌筑应采用坐浆法分层砌筑，横缝均应错开，不得贯通
- C. 砌筑墩台镶面应从曲线部分或角部开始
- D. 砌筑的石料和混凝土预制块应清洗干净，保持湿润

【答案】 B

33、钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成，采用钢筋加工而成格栅的主筋直径宜小于（ ）。

- A. 16mm
- B. 18mm
- C. 20mm

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

D. 22mm

【答案】 B

34、地下水位以下土层的桥梁基础施工，不适宜采用成桩设备是（ ）。

A. 正循环回旋钻机

B. 旋挖钻机

C. 长螺旋钻机

D. 冲孔钻机

【答案】 C

35、生物处理法是利用微生物的代谢作用，去除污水中有机物质的方法是（ ）。

A. 筛滤截留法

B. 离心分离法

C. 污水土地处理法

D. 重力分离法

【答案】 C

36、依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）。

A. 3 日

B. 5 日

C. 7 日

D. 15 日

【答案】 B

百川东到海，何时复西归？少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

37、填土路基施工中，填方段内应事先找平，当地面横向坡度为（ ）时，需修成台阶形式。

A. 1 : 6

B. 1 : 4

C. 1 : 7

D. 1 : 8

【答案】 B

38、新奥法隧道适用于（ ）地层，应根据地质、施工机具条件，尽量采用对围岩扰动少的支护方法。

A. 稳定

B. 松散

C. 破碎

D. 断裂

【答案】 A

39、某供热管网的设计压力为 1.6MPa，其严密性试验压力应为（ ）MPa。

A. 1.4

B. 1.6

C. 1.8

D. 2.0

【答案】 D

40、关于装配式梁（板）吊装要求的说法，正确的是（ ）。

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。” ——《论语》

- A. 吊装就位时，混凝土强度为梁体设计强度的 70%
- B. 吊移板式构件时，不用考虑其哪一面朝上
- C. 吊绳与起吊构件的交角小于 60° 时，应设置吊架或吊装扁担
- D. 预应力混凝土构件待孔道压浆强度达 20MPa 才能吊装

【答案】 C

多选题（共 20 题）

- 1、土工合成材料施工时，用垫隔土工布加固地基应满足的要求有()。
- A. 在整平好的下承层上按路堤底宽全断面铺设
 - B. 铺设土工聚合物，应在路堤一边留足够的锚固长度，回折覆盖在压实的填料面上
 - C. 在土工合成材料堆放及铺设过程中，尽量避免长时间暴露和暴晒，以免性能劣化
 - D. 为保证土工合成材料的整体性，采用搭接法连接，搭接长度不小于50mm
 - E. 铺设质量应符合规范要求

【答案】 ABC

- 2、在岩石地层采用爆破法开挖沟槽时，下列做法正确的有()。
- A. 由有资质的专业施工单位施工
 - B. 必须制定装修安全措施
 - C. 须经公安部门同意
 - D. 由专人指挥进行施工
 - E. 由项目经理制定爆破方案后即可施工

【答案】 AB

以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》

3、为了使水泥混凝土路面层有较大的粗糙度，可采用（ ）的方法。

- A. 刻槽
- B. 压槽
- C. 拉槽
- D. 拉毛
- E. 铣刨

【答案】 ABCD

4、下列给水排水管道工程施工质量控制应符合的规定，符合规范的有（ ）。

- A. 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制
- B. 每分项工程完工后，应进行检验
- C. 相关各分项工程之间，必须进行交接检验
- D. 所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收
- E. 未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程

【答案】 ACD

5、进度执行情况综合描述的主要内容是：（ ）。

- A. 报告的起止期
- B. 晴雨天数统计
- C. 报告计划期内现场主要大事记
- D. 施工计划的原定目标及实际完成情况
- E. 收到施工单位、监理工程师、设计单位等指令文件情况

【答案】 ABCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938100113032007023>