

# 2023 年四川省建筑安管人员 ABC 类证书考试题库【3 套练习题】

## 模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：\_\_\_\_\_ 成绩：\_\_\_\_\_

### 第一套

#### 一. 单选题(共 20 题)

1. 电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ ）。

- A. 吊篮栏杆上
- B. 吊篮升降钢索上
- C. 保险绳上
- D. 不需要使用安全带

2. 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘颜色应是（ ）。

- A. 黄、绿、红
- B. 红、黄、绿
- C. 红、绿、黄
- D. 黄、红、绿

3. 高空施焊时必须使用标准的防火（ ），戴头罩。

- A. 焊具
- B. 安全带
- C. 工作服
- D. 工具

4. 工程项目部专职安全管理人员的配备，建筑工程、装修工程按照（ ）配备。

- A. 工程造价
- B. 工程合同价
- C. 建筑面积
- D. 工人人数

5. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门，以及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A. 1
- B. 6
- C. 12
- D. 24

6. 施工升降机均要设置上、下限位开关，那么限位开关是（ ）。

- A. 手动复位型的
- B. 自动复位型的
- C. 非自动复位型的

D. 非手动复位型的

7. 木垫板宽度不小于 200mm，厚度不小于 50mm，平行于建筑物铺设时垫板长度应不少于（ ）跨。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 实施总承包的建设工程发生事故，由（ ）负责上报事故。

A. 业主

B. 总承包单位

C. 发生事故的单位

D. 在事故发生地点的单位

9. 根据 JGJ130-2011 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于（ ）。

A. 100mm

B. 150mm

C. 180mm

D. 200mm

10. 建筑工程五方主体项目负责人分别为勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目经理、建设单位项目负责人和（ ），五方主体项目负责人，在工程设计使用年限内承担质量终身责任。

A. 安装项目负责人

B. 总监理工程师

C. 劳务项目负责人

D. 装修项目负责人

11. 空载，风速不大于 3m/s 状态下，独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）轴心线的侧向垂直度允差为 4/1000，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度允差为（ ）。

A. 4/1000

B. 2/1000

C. 3/1000

D. 1.5/1000

12. 安全带的正确系挂方法是（ ）。

A. 随意系挂

B. 低挂高用

C. 高挂低用

D. 根据现场情况系挂

13. 施工升降机在使用中每隔（ ），应进行一次坠落试验。

A. 一个月

B. 半年

C. 三个月

D. 一年

14. 可能导致重大事故发生的（ ）就是重大危险源。

- A. 隐患
- B. 危险源
- C. 事故隐患
- D. 单元

15. 下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 安全投入符合安全生产要求
- C. 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
- D. 企业负责人学历要求为本科以上

16. 不属于制定灾害与风险控制标准时应该考虑的四个阶段的是（ ）。

- A. 风险识别阶段
- B. 风险控制阶段
- C. 风险评估阶段
- D. 输入控制阶段

17. 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过（ ）时，宜加设护笼。

- A. 2m
- B. 3m
- C. 4m
- D. 5m

18. 运料斜道的宽度不宜小于（ ）。

A. 0.8m

B. 1.0m

C. 1.2m

D. 1.5m

19. 既可顶起高处重物，又可顶起低处重物的千斤顶是（ ）。

A. 移动式螺旋千斤顶

B. 齿条千斤顶

C. 液压千斤顶

D. LQ 形固定式螺旋千斤顶

20. 脚手架拆除时下方应设（ ），派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A. 加工区

B. 料场

C. 防护棚

D. 警戒区

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。其安全生产职责包括（ ）。

A. 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

B. 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度

C. 保证本单位安全生产投入的有效实施

D. 对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查

2. 建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将（ ）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- A. 施工单位资质等级证明
- B. 监理单位资质证明
- C. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
- D. 拆除施工组织方案
- E. 堆放、清除废弃物的措施

3. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的（ ）。

- A. 操作规程
- B. 违章操作的危害
- C. 使用方法
- D. 使用要领
- E. 赔付数量

4. 用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同（ ）。

- A. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
- B. 未及时足额支付劳动报酬的
- C. 未依法为劳动者缴纳社会保险费的
- D. 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

5. 总高度 20m 的脚手架立杆的垂直度在搭设中检查允许水平偏差值是（ ）。

- A.  $H=2m$  时  $\pm 7mm$

B. H=6m 时 ±10mm

C. H=10m 时 ±50mm

D. H=15m 时 ±50mm

E. H=20m 时 ±100mm

6. 打桩机工作时，严禁（ ）等动作同时进行。

A. 吊桩

B. 回转

C. 吊锤

D. 行走

E. 吊道桩器

7. 以下哪些建筑施工中使用的安全网？（ ）

A. 安全平网

B. 安全立网

C. 架间网

D. 层间网

E. 维护网

8. 模板所使用的材料可以是（ ）。

A. 钢材

B. 木材

C. 铝合金

D. 竹材



E. 混凝土

9. 施工单位的( )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门进行安全生产考核合格后方可任职。

A. 监理人员

B. 主要负责人

C. 项目负责人

D. 专职安全生产管理人员

E. 施工员

10. 门式钢管支架验收时应有的文件为( )。

A. 专项施工方案

B. 构配件与材料质量的检验记录

C. 监理实施细则

D. 安全技术交底及搭设质量检验记录

E. 模板支架分项工程的施工验收报告

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 企业法定代表人是安全生产的第一责任人,企业法定代表人和项目经理必须经过职业安全卫生管理资格认证,做到持证上岗。

2. 建筑施工企业不得冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证,但可以办理转让。

3. 焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,同焊接普通钢材一样,焊工应采用相同的安全措施。

4. 每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角宜在  $45^\circ$

~60° 之间。

5. 焊接作业时，严禁将施焊把线绕在身上或搭在背上。
6. 施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
7. 当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措施。当搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 45° ~60° 之间。
8. 施工企业的安全检查和隐患排查，是企业发现、消除安全隐患，总结经验，控制事故的有效手段。
9. 木工圆锯机上的旋转锯片可不设置防护罩。
10. 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得自行停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。

## 第二套

### 一. 单选题(共 20 题)

1. 《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部第 166 号令)规定由( )办理起重机械使用登记。
  - A. 使用单位
  - B. 分包单位
  - C. 总包单位
  - D. 项目部

2. 门式脚手架的整体垂直度允许偏差在脚手架高度的  $h/500$  内,且不超过( ) mm。

A.  $\pm 30$

B.  $\pm 40$

C.  $\pm 50$

D.  $\pm 60$

3. 严禁将 ( ) 绕在身上或搭在背上。

A. 施焊把线

B. 工件

C. 工作服

D. 工具箱

4. 装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端与地面的距高不得超过多少? ( )

A. 120mm

B. 100mm

C. 80mm

D. 60mm

5. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定:( ) 使用的特种设备安全负责。

A. 特种设备的产权单位

B. 建筑施工总承包方

C. 特种设备的操作者

D. 使用单位及其主要负责人

6. 项目级安全教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育内容的是（ ）。

A. 施工现场安全管理规章制度

B. 企业安全管理知识

C. 安全生产纪律和文明生产要求

D. 建安工人安全生产技术操作一般规定

7. 如果被生锈铁钉割伤，可能导致（ ）。

A. 肠热病

B. 伤风病

C. 破伤风病

D. 疟疾

8. 县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现的重大安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，采取的必要措施是（ ）。

A. 继续施工

B. 更换施工队伍

C. 责令从危险区域撤出作业人员或暂时停止施工

D. 责令施工单位主要负责人作出检查

9. 依据 JGJ130-2011 满堂脚手架与满堂支撑架在（ ）过程中，应采取防倾覆的临时固定措施。

A. 安装

B. 拆除

C. 使用

D. 停用

10. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 规定: 脚手架的一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上 ( )。

A. 一步

B. 两步

C. 三步

D. 四步

11. 一人同时兼任多家建筑施工企业法定代表人的, ( ) 同时持有多家企业主要负责人安全生产考核合格证书。企业法定代表人持有注册建造师执业资格证书的, 经考核合格, 可持有一本项目负责人安全生产考核合格证书 (仅限于建造师执业资格证书注册企业)。

A. 不得

B. 可以

C. 必须

D. 严禁

12. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家规定经专门的安全作业培训, 取得 ( ) 方可上岗作业。

A. 上岗证

B. 职业技能证

C. 特种作业操作资格证书

D. 本单位技术培训证

13. 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区( ),并保持安全距离。

- A. 集中设置
- B. 混合设置
- C. 相邻设置
- D. 分开设置

14. ( ) 应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施; 有条件的, 应当对施工现场实行封闭管理。

- A. 各级人民政府
- B. 监理单位
- C. 建筑施工企业
- D. 建设单位

15. 一般情况下, IV级高处作业的作业高度为 ( )。

- A. 2-5m
- B. 5-15m
- C. 15-30m
- D. 大于 30m

16. 当悬挑脚手架架体搭设高度超过 ( ), 专项方案应按规定组织专家论证。

- A. 20m
- B. 25m
- C. 30m
- D. 35m

17. 固定式直梯应采用金属材料制成，并符合现行国家标准《固定式钢直梯安全技术条件》GB4053.1 的规定；梯子内侧净宽应为（ ）mm。

A. 300-500mm

B. 300-600mm

C. 400-500mm

D. 400-600mm

18. 劳务分包企业建设工程项目施工人员 200 人以上的，应当根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于企业总人数的（ ）%。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

19. （ ）是碗扣钢筋脚手架的核心部件。

A. 立杆

B. 横杆

C. 碗扣接头

D. 定位销

20. 一级基坑围护结构当设计有指标时，以设计要求为依据，当无设计指标时，根据规范，围护结构顶部位移监控值为（ ）。

A. 4cm

B. 3cm

C. 6cm

D. 2cm

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 下列说法正确的是 ( )。

A. 出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有产品合格证,出租许可证、生产许可证

B. 出租单位应对出租的机械设备的安全性能进行检测

C. 出租单位在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明

D. 出租单位出租的机械应当有生产(制造)许可证

E. 检测不合格的机械设备应折价出租,并提供技术人员维修

2. 根据建筑地基基础设计规范,作为建筑地基的岩土,可分为 ( )。

A. 岩石

B. 碎石土

C. 砂土

D. 黏性土

E. 人工填土

3. 在建筑安全检查标准中,属于扣件式钢管脚手架保证项目的有 ( )。

A. 施工方案

B. 立杆基础

C. 架体与建筑结构拉结

D. 杆件间距与剪刀撑

E. 脚手板与防护栏杆



4. 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度、操作规程，（ ），并在施工现场入口处设置明显标志。

- A. 设置消防通道
- B. 配备消防水源
- C. 配备消防设施
- D. 配备灭火器材
- E. 请消防队员驻防

5. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工（ ）作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工队伍负责人
- B. 施工队伍安全员
- C. 作业班组
- D. 现场安全员
- E. 作业人员

6. 塔机的安全装置有（ ）。

- A. 高度变幅限制器
- B. 起重量限制器
- C. 旋转限制器
- D. 起升高度限制器
- E. 行走限制器

7. 出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑起重机械应当具有：（ ）。

A. 特种设备制造许可证

B. 产品合格证

C. 制造监督检验证明

D. 监理单位证明

E. 使用记录

8. 事故的分析处理要遵守“四不放过原则”是（ ）。

A. 事故原因没有查清不放过

B. 事故责任人处理不放过

C. 生命和财产损失不公示不放过

D. 广大职工没有受到教育不放过

E. 整改措施未落实不放过

9. 项目负责人应根据施工中（ ），进行相应的安全控制。

A. 人的不安全行为

B. 物的不安全状态

C. 安全费用

D. 管理缺陷

E. 作业环境的不安全因素

10. 建筑施工中通常说的“三宝”是指哪些？（ ）

A. 安全网

B. 安全锁

C. 安全带

D. 安全帽

E. 安全鞋

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 临时线路的架设可利用树木或脚手架作为支持点。
2. 各地对排查检查中发现的隐患和问题实行“零容忍”，实施隐患排查、登记、整改、监控、公告公示、跟踪治理、整改销号闭环管理。
3. 施工现场，常见的楼梯口、门窗口、电梯井口、预留洞口通常称为“四口”。
4. 单、双排脚手架底层步距均不应大于 1.8m。
5. 对事故发生有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处 10 万元以上 20 万元以下罚款。
6. 脚手架连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。
7. 塔机工作时，司机室内噪声不应超过 80dB。
8. 发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场，向项目相关负责人请示后，可以移动现场物品。
9. 安全帽应能承受 5Kg 钢锤自 1m 高自由落下的冲击，帽衬须具有缓冲、消耗冲击能量，保护头部免受伤害的作用。
10. 各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于 150mm。

## 一. 单选题(共 20 题)

1. 当土方在挖掘出停机面以下时, 应选择 ( ) 作业方式。

- A. 正铲
- B. 拉铲
- C. 抓斗
- D. 反铲

2. 必须采用 II 类手持式电动工具的场所是 ( )。

- A. 狭窄管内
- B. 潮湿地面
- C. 混凝土地板
- D. 户外气温高于 30℃

3. 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工, 不得擅自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的, 修改后的专项施工方案应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》( )。涉及资金或者工期调整的, 建设单位应当按照约定予以调整。

- A. 由总监理工程师同意
- B. 重新审核和论证
- C. 由建设单位批准
- D. 项目根据工程实际变更

4. 悬挑钢平台左右两侧必须装置（ ）的防护栏杆。

- A. 临时
- B. 固定
- C. 白纱绳
- D. 尼龙绳

5. 根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497)的规定, 基坑及支护结构监测时, 基坑每边的监测点不应少于（ ）。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

6. 白炽灯和日光灯等普通灯具距易燃物的防护距离应不小于（ ）。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

7. （ ）是连接立杆下端、贴近地面的水平杆, 其作用是约束立杆下端部的移动。

- A. 纵向水平杆
- B. 横向水平杆
- C. 剪刀撑

D. 扫地杆

8. 架体高度（ ）及以上悬挑式脚手架工程需要专家论证。

A. 20m

B. 30m

C. 40m

D. 50m

9. 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

10. 施工升降机应安装超载保护装置，当超载达到额定载重量的（ ），应发出明确的警报信号。

A. 80%

B. 90%

C. 95%

D. 100%

11. 施工现场动火证由（ ）审批。

A. 公司安全科

B. 项目技术负责人

C. 项目负责人

D. 安全员

12. 安全带的报废年限为（ ）。

A. 1-2 年

B. 2-3 年

C. 3-5 年

D. 4-5 年

13. 特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器等触电高度危险场所，照明电源电压不得大于（ ）。

A. 6V

B. 12V

C. 24V

D. 36V

14. 施工现场临时用电应根据敷设方式、环境条件选择，埋地敷设宜选用（ ）。

A. 铠装电缆

B. 无铠装电缆

C. 橡胶电缆

D. 绝缘铝线

15. 下面（ ）是海因里希事故连锁理论事故发生过程中的五个部分。

A. 管理缺陷；环境缺陷；人的不安全行为和物的不安全状态；事故；伤害

B. 遗传及社会环境；人的缺点；直接原因；事故；伤害

C. 遗传及社会环境；人的缺点；人的不安全行为和物的不安全状态；事故；伤害

D. 基本原因；间接原因；人的不安全行为和物的不安全状态；事故；损失

16. 关于“动态相关性原则”的说法，正确的是（ ）。

A. 及时捕捉各种安全生产信息，掌握系统环境的变化

B. 推动管理活动的基本力量是人，因此，管理必须激发人的工作能力

C. 如果管理系统的各要素都处于静止状态，就不会发生事故

D. 激发人的内在潜力，使其充分发挥积极性、主动性和创造性

17. （ ）应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 分包单位

18. 施工现场电气设备着火后，首先要设法切断电源，及时拨打 119 报警同时进行现场自救灭火，可采用干粉灭火器或现场常用的（ ）灭火。

A. 水

B. 石子

C. 干砂

D. 水泥

19. 起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ ）圈。

A. 2

B. 3



C. 4

D. 5

20. 临时生活设施尽可能搭建在距离修建的建筑物（ ）m 以外的地方。

A. 20

B. 25

C. 30

D. 35

## 二. 多选题(共 10 题)

1. 重复接地的作用分别是（ ）。

A. 降低故障点对地的电压

B. 减轻保护零线断线的危险性

C. 缩短事故持续时间

D. 加大对电器的保护

E. 改善架空线路的防雷性能

2. 下列关于施工企业安全生产许可证的取得、使用等情形，属于施工企业违法行为的有（ ）。

A. 未取得安全生产许可证擅自从事施工活动

B. 转让或接受转让安全生产许可证

C. 冒用安全生产许可证

D. 安全生产许可证造失，在公众媒体上声明作废

E. 安全生产许可证期满后未办理延期手续而继续从事施工活动

3. 高架物料提升机应安装如下（ ）安全装置。

- A. 安全停靠装置
- B. 断绳保护装置
- C. 通讯装置
- D. 下极限限位装置
- E. 缓冲器

4. 安全平网主要由哪几部分组成？（ ）

- A. 网体
- B. 边绳
- C. 系绳
- D. 筋绳
- E. 网目

5. 建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（ ）

- A. 安全带
- B. 安全帽
- C. 安全鞋
- D. 安全网

6. 有关高处作业的说法，正确的是：（ ）。

- A. 在审批期限内作业
- B. 作业前检查相关用品的完好情况
- C. 人员不足时继续作业

D. 下方围护良好及监护人员到位监管

E. 作业前做好安全交底

7. 钢丝绳的破坏原因主要有（ ）。

A. 截面积减少

B. 质量发生变化

C. 变形

D. 突然损坏

E. 连接过长

8. 安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员（ ）。

A. 站在独立梁底模上操作

B. 站在模板支架上操作

C. 站在柱模支架上操作

D. 站在扶梯上操作

E. 在底模、柱模支架上通行

9. 基坑周边常见的防护措施有（ ）。

A. 基坑四周防护栏杆

B. 提供施工人员上下的专用爬梯

C. 基坑防止坠落的警示标志

D. 提供土方机械上下的专用坡道

E. 基坑防止坍塌的警示标志

10. 熔断器主要用作（ ）。

- A. 电路的短路保护
- B. 作为电源隔离开关使用
- C. 正常情况下断开电路
- D. 控制低压电路
- E. 电路的过载保护

### 三. 判断题(共 10 题)

1. 扣件拧紧扭力矩应控制在  $40-65\text{N} \cdot \text{m}$  的范围内。
2. 塔式起重机在进行升降加节、减节时，严禁进行回转动作。
3. 安全生产工作“三同时”的原则是：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的配套设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4. 安全带上的各种部件可以任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。
5. 作业人员不得在高空作业处休息。
6. 高度在 24m 及其以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
7. 生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。
8. 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
9. 在检查中发现施工现场用彩钢板搭建的临时宿舍、办公用房的防火性能不符合要求的，应责令有关单位立即整改，消除火灾隐患。
10. 塔机司机在正常作业中应当只服从带有标志的指挥人员指挥。

## 第一套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】D
2. 【正确答案】C
3. 【正确答案】B
4. 【正确答案】A
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】B
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】C
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】C
12. 【正确答案】A
13. 【正确答案】C
14. 【正确答案】C
15. 【正确答案】A
16. 【正确答案】C
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】C
19. 【正确答案】A
20. 【正确答案】A

### 二. 多选题

1. 【正确答案】ABCDE
2. 【正确答案】CDE
3. 【正确答案】ABC
4. 【正确答案】ABC
5. 【正确答案】ABCD
6. 【正确答案】ABC
7. 【正确答案】AD
8. 【正确答案】ABCDE
9. 【正确答案】ABCDE
10. 【正确答案】BD

### 三. 判断题

1. 【正确答案】对
2. 【正确答案】对
3. 【正确答案】对
4. 【正确答案】对
5. 【正确答案】对
6. 【正确答案】错
7. 【正确答案】对
8. 【正确答案】对
9. 【正确答案】错
10. 【正确答案】错

## 第二套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】A
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】C
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】A
7. 【正确答案】D
8. 【正确答案】D
9. 【正确答案】C
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】A
12. 【正确答案】D
13. 【正确答案】B
14. 【正确答案】B
15. 【正确答案】B
16. 【正确答案】B
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】D
19. 【正确答案】C

20. 【正确答案】 D

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCDE

2. 【正确答案】 ABCE

3. 【正确答案】 ACD

4. 【正确答案】 ABDE

5. 【正确答案】 BC

6. 【正确答案】 CD

7. 【正确答案】 ABCD

8. 【正确答案】 ABCD

9. 【正确答案】 BCE

10. 【正确答案】 ABCD

## 三. 判断题

1. 【正确答案】 错

2. 【正确答案】 对

3. 【正确答案】 错

4. 【正确答案】 对

5. 【正确答案】 错

6. 【正确答案】 对

7. 【正确答案】 对

8. 【正确答案】 错

9. 【正确答案】 错

10. 【正确答案】 对

## 第三套参考答案

### 一. 单选题

1. 【正确答案】 D

2. 【正确答案】 A

3. 【正确答案】 B

4. 【正确答案】 A

5. 【正确答案】 A

6. 【正确答案】 A

7. 【正确答案】 D
8. 【正确答案】 B
9. 【正确答案】 A
10. 【正确答案】 A
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 B
13. 【正确答案】 D
14. 【正确答案】 D
15. 【正确答案】 C
16. 【正确答案】 A
17. 【正确答案】 C
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 C
20. 【正确答案】 A

## 二. 多选题

1. 【正确答案】 ABC
2. 【正确答案】 ABCE
3. 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 BC
5. 【正确答案】 ABCDE
6. 【正确答案】 ABCDE
7. 【正确答案】 BCD
8. 【正确答案】 AB
9. 【正确答案】 ABCD
10. 【正确答案】 ABCD

## 三. 判断题

1. 【正确答案】 对
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 错



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946012034223010045>