

建筑施工企业三类人员安全员考试过关作业练习题大全附答案

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____分钟 得分：_____

一、单选题（共 700 题每题 0.05 分，总计 35 分）

答案

1. 《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
A. 民事补偿制度 B. 法律追究制度 C. 责任连带制度 D. 责任追究制度
1. 答案：D
2. 灭火器设置正确的是：（ ）
A. 设置在安全疏散门后 B. 设置在明显位置的灭火器箱内并上锁保护 C. 设置在灭火器顶部离地面高度 1.2m 的挂钩上 D. 设置在楼梯间内
2. 正确答案：C
3. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，两层防护的间距不应小于 700mm，安全防护棚的搭设高度不应小于（ D ）。
A. 2.5m B. 3m C. 3.5m D. 4m
3. 正确答案：D
4. 作业脚手架连墙点的水平间距不得超过（ ），竖向间距不得超过 3 步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过（ ）。
A. 3 跨、3 步 B. 3 跨、2 步 C. 2 跨、3 步 D. 2 跨、2 步
4. 正确答案：B
5. 根据《建筑施工安全技术统一规范》规定，安全技术交底应有书面记录，交底双方应履行签字手续，书面记录应在（ D ）处留存备查。
A. 交底者、被交底者 B. 交底者、安全管理者 C. 交底者、被交底者和技术管理员 D. 交底者、被交底者和安全管理者
5. 正确答案：D
6. （ ）负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导 和监督。
A. 建设单位 B. 监理单位 C. 咨询单位 D. 建设行政主管部门
6. 正确答案：D
7. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经（ ）检测。经检测不合格的，不得继续使用。
A. 特种设备检查机构 B. 具有专业资质的检验检测机构 C. 安监站 D. 监理单位
7. 正确答案：B
8. 从事工程建设活动的专业技术人员应当在注册许可范围和聘用 单位业务范围内从业，对签署技术文件的真实性和准确性负责，依法 承担（ ） 责任。
A. 行政 B. 法律 C. 质量安全 D. 经济
8. 答案：C
9. 下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）
A. 限制塔机回转半径 B. 防止塔机超载 C. 限制塔机起升速度 D. 防止塔机出轨
9. 正确答案：B
10. 用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，梁底扣件检查数量应（ ）%检查。
A. 50 B. 100 C. 60 D. 80
10. 正确答案：B
11. 计算模板及支架结构的承载能力、强度、稳定性和连接时，应采用（ ）。
A. 变形极限值 B. 荷载设计值 C. 荷载标准值 D. 挠度验算值
11. 正确答案：B
12. 《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（ ） 在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离。
A. 职工食堂 B. 员工宿舍 C. 职工俱乐部 D. 卫生保健室
12. 正确答案：B
13. 脚手架搭设时，应遵守（ ）的规定。
A. 一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步 B. 一次搭设高度应超过相邻连墙件以上三步 C. 一次搭设高度不受相邻连墙件限制 D. 一次搭设高度可以超过相邻连墙件以上四步
13. 正确答案：A
14. 安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）个月向原安全生产许可 证颁发管理机关申请办理延期手续。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
14. 正确答案：A
15. 作业脚手架连墙点的水平间距不得超过（ ），竖向间距不得超过 3 步，连墙点之上架体的悬臂高度不应超过（ ）。
A. 3 跨、3 步 B. 3 跨、2 步 C. 2 跨、3 步 D. 2 跨、2 步
15. 正确答案：B

16. 关于混凝土工程质量要求描述有误的是（ ）。
- A. 模板板面应清理干净并涂刷脱模剂 B. 模板板面的平整度符合要求 C. 楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置 D. 洒落的後要处理后才能浇筑到混凝土结构中
16. 正确答案:D
17. 下列（ ）是事故隐患排查治理和防控的责任主体。
- A、安全监管监察部门 B. 建筑施工企业 C. 政府有关部门 D. 交通部门
17. 答案: B
18. 埋地电缆在穿越道路时必须加设内径不小于电缆外径（ ）倍的防护套管。
- A. 1.8 B. 1.5 C. 1.2 D. 2
18. 正确答案: B
19. 火灾的灭火原理和方法没有（ ）。
- A. 冷却灭火法 B. 隔离灭火法 C. 窒息灭火法 D. 移动灭火法
19. 正确答案: D
20. 对专业性较强的工程项目，应当编制（ ），并采取安全技术措施。
- A. 技术施工组织方案 B. 施工方案 C. 施工组织计划 D. 专项安全施工组织设计
20. 正确答案:D
21. 施工现场送电操作顺序正确的是（ ）。
- A. 分配电箱—开关箱—总配电箱 B. 总配电箱—分配电箱—开关箱 C. 开关箱—分配电箱—总配电箱 D. 总配电箱—开关箱—分配电箱
21. 正确答案: B
22. 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，（ ）。
- A. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任 B. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任 C. 由建筑施工企业独自负责 D. 承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任
22. 正确答案: A
23. 临时性放坡挖方工程中，软土的一次开挖深度不应超过（ ）m 。
- A. 4 B. 6 C. 8 D. 3
23. 正确答案: A
24. 《建筑法》是我国（ ）规范建筑活动的部门法, 对影响建筑工程质量和安全的各方面因素作了较为全面的规范, 并规定了相应的制度。
- A. 第二部 B. 第一部 C. 第三部 D. 第四部
24. 正确答案: B
25. 根据《工伤保险条例》的规定，自劳动能力鉴定结论作出之日起（D）后，工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的，可以申请劳动能力复查鉴定。
- A. 1 个月 B. 3 个月 C. 半年 D. 一年
25. 正确答案: D
26. 落地式操作平台的高度不应大于（ ）。
- A. 20m B. 10m C. 8m D. 15m
26. 正确答案: D
27. 安全生产许可证的有效期为（ ）年。
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
27. 正确答案:A
28. 在任何一个管理系统内部，管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路，才能形成有效的管理活动，这就是（ ）。
- A. 整分合原则 B. 封闭原则 C. 动态相关性原则 D. 反馈原则
28. 正确答案: B
29. 门架立杆顶端应采用可调 U 形托支顶在面板下的主梁上。（ ）搁置在门架横梁上。
- A. 宜将底模 B. 可以将底模 C. 不得将底模 D. 应将底模
29. 正确答案: C
30. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442—86）的规定, 事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（ ）。（ B ）
- A、没有安全操作规程或不健全 B. 人的不安全行为 C. 劳动组织不合理 D. 对现场工作缺乏检查或指导错误
30. 正确答案: B
31. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员, 必须按照国家有关规定经过（ ）培训, 并取得特种作业操作资格证书后, 方可上岗作业。（ A ）
- A、专门的安全作业 B. 三级教育 C. 安全教育 D. 安全技能
31. 正确答案: A
32. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位主要负责人有下列哪种行为的，需处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）
- A. 组织事故抢救不力的 B. 迟报或漏报事故的 C. 在事故调查中作伪证的 D. 阻碍、干涉事故调查工作的
32. 答案: B

33. 依据《安全生产法》的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。
A. 不得从事生产经营活动 B. 经主管部门批准后允许生产经营 C. 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动 D. 经有关部门批准后允许生产经营 33. 正确答案:A
34. 下列关于省级安全文明工地的叙述，哪项是不正确的？（ ）
A. 申报资料中包括市建筑施工安全监督机构推荐的检查评分资料 B. 复查验收小组应当听取受检工程项目部安全生产文明施工工作汇报 C. 施工单位可以直接向省建筑安全监督机构申报省级安全文明工地 D. 复查验收后，工程竣工验收质量不合格、发生四级以上安全生产事故的，将取消文明工地资格 34. 正确答案: C
35. 圆盘锯在木料接近尾端时，操作者应（ ）。 （ B ）
A、上手推料 B. 下手拉料 C. 上下手同时进行 D. 上下手不动 35. 正确答案: B
36. 进入电梯安装施工工序之前，同时井道内应（ ）加设一道水平安全网。
A. 每隔 10m 且不大于 3 层 B. 每隔 10m 且不大于 2 层 C. 每隔 10m D. 每隔 5m 36. 正确答案: B
37. 计算模板及支架结构的承载能力、强度、稳定性和连接时，应采用（ ）。
A. 变形极限值 B. 荷载设计值 C. 荷载标准值 D. 挠度验算值 37. 正确答案: B
38. 依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
A. 施工单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 总承包单位 38. 答案: C
39. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由（ ）的人员担任。
A. 建筑施工企业法人确定 B 取得相应执业资格 C. 取得项目经理资质证书 D. 注册工程师 39. 正确答案:B
40. 当垂直洞口短边边长（ ）时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏杆封闭，设置挡脚板。
A. 小于或等于 1000 mm B. 小于或等于 500 mm C. 大于或等于 500 mm D. 大于或等于 1000 mm 40. 正确答案: C
41. 《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）。
A. 有权提出措施建议 B 不得拒绝执行 C. 有权拒绝执行 D. 有权越级上告 41. 正确答案:C
42. 起重机在带电线路附近工作时，应与带电线路保持一定的安全距离。在最大回转半径范 围内，其允许与 1-20KV 的输电线路的最短距离为（ ）
A. 1.5m B. 2.0m C. 4m D. 6m 42. 正确答案:B
43. 作业脚手架的宽度不应（ ），且不宜（ ）。
A. 小于 1.7m、大于 2.1m B. 大于 0.8m、小于 1.2m C. 大于 1.2m、小于 0.8m、大于 1.2m D. 小于 0.8m、大于 1.2m 43. 正确答案: D
44. 土钉墙的土钉水平及竖向间距宜为（ ）m 。
A. 2~3 B. 0.5~1.0 C. 1~2 D. 2.5~3.5 44. 正确答案: C
45. 建筑施工企业在 12 个月内，第 2 次发生生产安全事故的，视事故级别和安全生产条件降低情况，处罚暂扣时限超过（ ）日的，吊销安全生产许可证。
A. 120.0 B. 30.0 C. 90.0 D. 60.0 45. 正确答案: A
46. 依照《中华人民共和国建筑法》规定被吊销资质证书的，由（ ）吊销其营业 执照。
A. 建设行政主管部门 B. 中国建筑业协会 C. 工商行政管理部门 D. 各地人民政府 46. 答案: C
47. 建筑施工企业应当依法为职工参加（ ）缴纳保险费。
A. 工伤保险 B. 意外保险 C. 人身保险 D. 养老保险 47. 正确答案:A
48. 在配电箱、开关箱中起到过载和短路保护的是（ ）。
A. 空气开关 B. 倒顺开关 C. 隔离开关 D. 漏电保护器 48. 正确答案: A
49. （ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采 取措施加以保护。
A. 管线权属单位 B-政府主管部门 C. 建设单位 D. 设计单位 49. 正确答案:C
50. 在建筑施工企业，项目负责人在施工现场管理中处于中心地位，他与所在企业安全生产管理起到承上启下的作用。结合企业和施工现场安全生产管理，回答下列问题。企业安全生产管理一般可分为三个层次，分别为（ ）。
A、决策层、监督层、操作层 B. 计划层、管理层、操作层 C. 决策层、管理层、操作层 D. 计划层、监督层、施工层 50. 答案: C

51. 建设单位应当自领取施工许可证之日起（ ）月内开工。
A. 一个 B. 两个 C. 三个 D. 六个月
51. 正确答案:C
52. 根据《建筑施工企业安全生产管理规范》，建筑施工企业主要负责人、项目负责人教育 培训时间每年不得少于（ ）
A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时
52. 正确答案:B
53. （ ）是企业计划的重要组成部分，是有计划地改善劳动条件的重要手段，也是做好劳动保护工作、防止工伤事故和职业病的重要措施。
A. 安全管理计划 B. 劳动力使用计划 C. 安全技术措施计划 D. 资金筹措及使用计划
53. 答案: C
54. 《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。
A. 在相关部门备案 B. 具有相应资质条件 C. 具有相关施工经验 D. 具有相关施工条件
54. 答案: B
55. 无形磨损就是时间损耗。
A. 对 B. 错
55. 正确答案: B
56. 现行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）规定, 市区主要路段的工地应设置高度不小于()的封闭围挡。
A. 1.8m B. 2.0m C. 2.5m D. 3.0m
56. 正确答案: C
57. 建筑施工企业最基本的安全管理制度是（ ）。
A. 安全生产责任制度 B-群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度
57. 正确答案:A
58. 开挖深度（ ）的基坑（槽）的土方开挖工程必须编制专项施工方案并附具安全验算结果。
A. <3m B. ≥3m C. >2m D. ≤2m
58. 正确答案: B
59. 通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪、空气锤打桩机、电锤打桩机等发出的噪声是（ ）。
A. 空气动力性噪声 B. 机械性噪声 C. 电磁性噪声 D. 爆炸性噪声
59. 正确答案: A
60. 对云南省行政区域内建筑工程施工过程中发生的一般及以上生产安全事故，云南省住房城乡建设厅实施事故公示、约谈、查处督办、安全生产条件重新核查、企业三类人员重新考核上岗及行政问责和行政处罚等处理，下列不属于企业三类人员的是（ ）。
A. 项目负责人 B. 专职安全管理人员 C. 企业法定代表人 D. 设计人员
60. 正确答案: D
61. 根据《工伤保险条例》的规定，用人单位未按规定向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（ B ），可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
A. 随时 B. 1 年内 C. 2 年内 D. 3 年内
61. 正确答案: B
62. 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用(), 专门用于改善安全生产条件。
A. 安全生产责任保险 B. 安全生产费用 C. 安全生产专项资金 D. 安全技术改造费用
62. 正确答案:B
63. 建筑施工现场临时用电工程中架空线路的档距不得大于（ ）m。
A. 40 B. 50 C. 35 D. 30
63. 正确答案: C
64. （ ）是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。
A. 安全生产管理机构 B. 项目经理部 C. 专家组 D. 安全生产委员会
64. 答案: A
65. 脚手架拆除时必须（ ）。
A. 施工不需要的部分可随意拆除 B. 由下向上逐层进行 C. 由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 D. 上下同时拆除
65. 正确答案: C
66. 模板支撑系统应为独立的系统，（ ）物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。
A. 宜与 B. 禁止 C. 不宜 D. 应该
66. 正确答案: B
67. 根据《工伤保险条例》的规定，行业差别费率及行业内费率档次由国务院（ A ）制定，报国务院批准后公布施行。
A. 社会保险行政部门 B. 安全生产监督管理部门 C. 劳动保障行政部门 D. 社会保险行政部门会同劳动保障行政部门
67. 正确答案: A
68. 《安全生产法》规定我国安全生产工作方针是（ ）。
A. 安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C. 生产必须安全、安全促进生产 D. 以 人为本、安全第一
68. 答案: B

69. 施工升降设施安装完毕后, () 应当自检, 出具自检合格证明。
A. 使用单位 B. 安装单位 C. 建设单位 D. 监理单位 69. 正确答案:B
70. 在噪声防治中, 错误的做法是 () 。
A. 多种降噪措施综合应用 B. 从声源上降低噪声 C. 对工人加强个人防护即可 D. 从传播途径上降低噪声 70. 正确答案: C
71. 职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合 () 。
A. 地方标准 B. 卫生标准 C. 国家标准 D. 安全标准 71. 正确答案: B
72. 建筑施工企业取得安全生产许可证后, 不得降低安全生产条件, 并应当加强日常安全生产管理, 接受 () 的监督检查。
A. 建设单位 B. 住房城乡建设主管部门 C. 监理单位 D. 设计单位 72. 正确答案: B
73. 违反《云南省建筑施工现场管理规定》, 建设单位未向施工企业提供有关安全生产的基础资料及必要的 () 条件, 未按规定支付安全技术措施经费并监督安全技术措施的落实的, 责令改正, 可处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。
A. 安全防护 B. 技术标准 C. 使用建材 D. 施工规模 73. 正确答案: A
74. 法的作用, 又称法的功能, 泛指法对个人以及社会发生影响的体现, 包含 () 和法的社会作用两方面内容。
A. 法的调节作用 B. 法的人文作用 C. 法的学术作用 D. 法的规范作用 74. 正确答案:D
75. 安全防护、文明施工措施由分包单位实施的, 由分包单位提出 专项安全防护措施及施工方案, 经 () 批准后及时支付所需费用。
A. 建设单位 B. 监理单位 C. 建设行政主管部门 D. 总承包单位 75. 答案: D
76. 对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程, 施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的, 经施工单位项目 () 及总监理工程师签字确认后, 方可进入下一道工序。
A. 技术负责人 B. 管理人员 C. 项目负责人 D. 施工人员 76. 答案: A
77. 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程, 因故不能按期开工或者中止施工的, 应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 () 个月的, 应当重新办理开工报告 的批准手续。
A. 一 B. 二 C. 三 D. 六 77. 正确答案:D
78. 生产经营单位的安全管理必须做到明确分工, 层层落实, 建立健全安全生产责任制, 使每个人员都明确目标和责任体现了系统原理中 () 。
A. 整分合原则 B. 动态相关性原则 C. 封闭原则 D. 反馈原则 78. 正确答案: A
79. 根据《脚手架施工现场专项应急方案》, 悬挑式脚手架应编制专项方案, 并进行受力计算, 超过 (C) 高度应组织专家评审。
A. 10m B. 15m C. 20m D. 30m 79. 正确答案: C
80. 脚手板采用搭接铺设时, 接头必须支在横向水平杆上, 搭接长度应大于 () mm, 其伸出横向水平杆的长度不应小于 100mm。
A. 200.0 B. 100.0 C. 300.0 D. 250.0 80. 正确答案: A
81. 氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不得小于 () 。
A. 10m B. 20m C. 30m D. 5m 81. 正确答案: D
82. 建设单位应当自领取施工许可证之日起 () 月内开工。
A. 一个 B. 两个 C. 三个 D. 六个月 82. 正确答案:C
83. 用人单位侵害女职工和未成年工合法权益违反了 () 。
A. 《生产安全事故报告和调查处理条例》 B. 《中华人民共和国劳动法》 C. 《中华人民共和国大气污染防治法》 D. 《中华人民共和国职业病防治法》 83. 正确答案: B
84. 根据《建设工程安全生产管理条例》, 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理, 并对建设工程安全生产承担 () 。
A. 赔偿责任 B. 违约责任 C. 技术责任 D. 监理责任 84. 正确答案: D
85. 建设行政主管部门应当自收到申请之日起 () 日内, 对符合条件的申请颁发施工许可 证。
A. 3 B. 7 C. 15 D. 30 85. 正确答案:B

86. 基坑支护采用钢筋混凝土灌注桩时,要在桩身混凝土()方可开挖。
A. 终凝 8 小时后 B. 达到设计强度后 C. 养护 7 天后 D. 强度达到 5MPa 后
86. 正确答案: B
87. 建筑起重机械实行()统计上报制度。
A. 年度 B. 月度 C. 周 D. 季度
87. 正确答案: A
88. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取();但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
A. 安全生产许可证 B. 规划许可证 C. 施工许可证 D. 排污许可证
88. 答案: C
89. 施工现场的消防安全管理应由()负责。
A. 安全监督管理部门 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 施工单位
89. 正确答案: D
90. ()在编制资格预审文件和招标文件时,应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证,以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。
A. 建设单位或其委托的工程招标代理机构 B. 施工总承包单位 C. 专业承包单位 D. 监理单位
90. 答案: A
91. 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为(),挡脚板高度不应小于()。
A. 1.2m、300mm B. 1.0m、180mm C. 1.2m、180mm D. 1.2m、200mm
91. 正确答案: C
92. 总承包单位对分包工程的安全生产承担()责任。
A. 全部 B. 主要 C. 部分 D. 连带
92. 正确答案: D
93. 根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》要求,对于未编制危大工程专项方案或未按照专项方案施工等行为,立即责令整改,依法实施责令项目经理、项目总监理工程师停止执业及()等行政处罚。
A. 降低施工企业资质 B. 暂扣施工企业安全生产许可证 C. 停止施工企业招投标 D. 全面停工
93. 答案: B
94. 吊起的构件应确保在起重机吊杆顶的正下方,即起重臂顶滑轮中心线、吊钩中心,被吊物重心在同一()上。
A. 连线 B. 水平线 C. 工作线 D. 垂直线
94. 正确答案: D
95. 建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据()制定相应的安全技术措施。
A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的要求
95. 答案: A
96. 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。()分包单位将其承包的工程再分包。
A. 允许 B. 禁止 C. 原则上禁止 D. 原则上允许
96. 答案: B
97. 《消防法》规定了建筑构件和建筑材料的()必须符合国家标准或行业标准。
A. 保温性能 B. 力学性能 C. 防火性能 D. 防水性能
97. 正确答案: C
98. 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,()应当在施工现场履职。
A. 项目负责人 B. 企业技术负责人 C. 项目技术负责人 D. 工长
98. 正确答案: A
99. 《建筑法》规定,建筑物在合理使用寿命内,必须确保()和主体结构的质量。
A. 地下结构 B. 地基基础工程 C. 设备安装工程 D. 地下工程
99. 答案: B
100. 下列配电系统中,不属于三级配电是指()。(D)
A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮
100. 正确答案: D
101. 基坑支护采用土钉墙时,应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于()后,方可下挖基坑。
A. 2d B. 2h C. 1d D. 7h
101. 正确答案: A
102. ()是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
A. 消防系统 B. 消防设施 C. 消防器材 D. 消防产品
102. 正确答案: B
103. ()是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。
A. 安全生产管理机构 B. 项目经理部 C. 专家组 D. 安全生产委员会
103. 答案: A
104. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,开挖深度超过(B)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A. 3m B. 5m C. 7m D. 15m
104. 正确答案: B

105. 建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。
A. 建设单位指定 B. 近三年信誉良好 C. 具有相应资质条件 D. 人员和设备配备齐全
105. 正确答案:C
106. 下列关于企业分管安全生产负责人安全职责叙述不正确的是（ ）。
A. 组织实施安全工作规划、目标及实施计划 B. 领导、组织安全生产宣传教育工作 C. 确定安全
生产考核指标；领导、组织安全生产检查 D. 建立、健全安全生产保证体系，保证安全生产投入
106. 正确答案:D
107. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确
佩戴和使用（ ）。
A. 劳动标识 B. 劳动防护用品 C. 劳动生产用品 D. 劳动联系工具
107. 正确答案: B
108. 根据《建筑施工现场钢管扣件安全管理规定》，在建工程用于材料堆放分隔或防护栏杆的钢管壁
厚应不小于（ C ）。
A. 2. 25mm B. 2. 5mm C. 2. 75mm D. 3. 5mm
108. 正确答案: C
109. （ ）应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制。
A. 国务院和地方各级人民政府 B. 县级以上人民政府 C. 地方各级人民政府 D. 国务院和县级以
上地方各级人民政府
109. 答案: D
110. 380V 架空线路与施工现场的机动车道交叉时的最小垂直距离是（ ） m 。
A. 7 B. 4 C. 6 D. 8
110. 正确答案: C
111. 建筑工程招标的开标、评标、定标由（ ）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。
A. 建设单位 B. 施工单位 C. 招标组织机构 D. 评标机构
111. 正确答案:A
112. （ ）的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有
害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。
A. 科学技术 B. 管理技术 C. 生产环境 D. 生产工具
112. 答案: A
113. 建筑工程实行总承包，（ ）将建筑工程肢解发包。
A. 允许 B. 原则上禁止 C. 禁止 D. 原则上允许
113. 答案: C
114. 木立柱宜选用整根方木，其边长应（ ）。当没有整根方木时，每根立柱接头不应超过一个。
A. 不小于 80mm B. 不小于 50mm C. 不大于 50mm D. 不大于 80mm
114. 正确答案: A
115. 施工作业班组设置（ ），对本班组的作业场所进行安全监督检查。
A. 专职巡查员 B. 兼职安全监督员 C. 兼职安全巡查员 D. 专职安全监督员
115. 正确答案: C
116. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、
起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ B ），并取得特种作
业操作资格证书后，方可上岗作业。
A. 三级教育 B. 专门的安全作业培训 C. 安全常识培训 D. 安全技术交底
116. 正确答案: B
117. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应
对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用（ B ）对其覆盖或隔离。
A. 绝缘材料 B. 不燃材料 C. 保温材料 D. 阻燃密目网
117. 正确答案: B
118. 某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照专职安全生产管理人员配备的规定，该项目应当至少配备
（ ）名专职安全生产管理人员。
A. 1. 0 B. 3. 0 C. 2. 0 D. 4. 0
118. 正确答案: B
119. 根据《施工现场机械设备检查技术规范》规定，手持控制按钮应使用安全电压，其接线长度不应
大于（ A ）。
A. 5m B. 6m C. 7m D. 8m
119. 正确答案: A
120. 以下危大工程需要专家进行论证的是（ ）。
A. 搭设高度 24m 的落地式钢管脚手架工程 B. 提升高度在 100m 的附着式升降脚手架工程 C. 提升高
度在 100m 的附着式升降操作平台工程 D. 分段架体搭设高度 30m 的悬挑式脚手架工程
120. 正确答案:D
121. PE 线重复接地装置的接地体不得采用（ ）。
A. 角钢 B. 光面圆钢 C. 螺纹钢筋 D. 钢管
121. 正确答案: C
122. 根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》，建筑施工企业应当对工地泥浆（包括
车辆清洗产生的泥浆）进行（ ）沉淀后再予以排放，对废弃油料、化学溶剂实行集中处理，禁止直接
将工地泥浆、废弃油料、化学溶剂排入城市排水管网或者河道。
122. 答案: C

- A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

123. 单位或个人以其他有资质的施工单位的名义，承揽工程的行为是（ ）。
A. 违法发包 B. 违法分包 C. 转包 D. 挂靠

123. 正确答案:D
124. 土钉墙的土钉钢筋直径宜取（ ）。
A. 16~32mm B. 10~16mm C. 32~40mm D. 6~10mm

124. 正确答案: A
125. 下列（ ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。
A. 安全投入符合安全生产要求 B. 企业负责人学历要求为本科以上 C. 建立、健全安全生产责任制、制定完备的安全生产规章制度和操作规程 D. 设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员

125. 正确答案: B
126. 滑轮的直径，通常不小于钢丝绳直径的（ ）倍，偶尔使用或低速 滑轮取小值，频繁或高速使用取大值。
A. 10--20 B. 16-30 C. 20-30 D. 15-30

126. 正确答案: B
127. 采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后两道斜拉钢丝绳，每一道均应作单独受力计算和设置。
A. 对 B. 错

127. 正确答案: A
128. 模板支撑系统应为独立的系统，（ ）物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。
A. 宜与 B. 禁止 C. 不宜 D. 应该

128. 正确答案: B
129. 以下哪项属于模板支撑结构（ ）。
A. 桁架 B. 穿墙螺栓 C. 模板面联结卡扣 D. 配件

129. 正确答案: A
130. （ ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安 全生产责任制度。
A. 建设单位项目负责人 B. 施工单位项目负责人 C. 总监理工程师 D. 施工单位安全总监

130. 正确答案:B
131. 企业安全投入管理的第一责任人是（ ）。
A. 企业财务部门负责人 B. 企业技术负责人 C. 企业法定代表人 D. 企业分管安全生产副总经理

131. 正确答案:C
132. 夯土机械的金属外壳与 PE 线的连接点不得少于（ D ），其漏电保护必须适应（ D ）的要求。
A. 三处；干燥场所 B. 二处；干燥场所 C. 三处；潮湿场所 D. 二处；潮湿场所

132. 正确答案: D
133. 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（ ）。
A. 劳动标识 B. 劳动防护用品 C. 劳动生产用品 D. 劳动联系工具

133. 正确答案: B
134. 在 TN-S 接零保护系统中，重复接地线必须与（ ）相连接。
A. 相线 B. 引下线 C. N 线 D. PE 线

134. 正确答案: D
135. 建筑施工企业在 12 个月内同一项目被责令停止施工（ ）次时，将根据情节轻重依法 给予暂扣安全生产许可证 30 日至 60 日的处罚。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

135. 正确答案:B
136. 合同价 5000 万~1 亿元的土木工程、线路管道、设备安装工程项目专职安全生产管理人员配备不少于（ ）。
A. 4 人 B. 3 人 C. 1 人 D. 2 人

136. 正确答案: D
137. （ ）住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。
A. 县级以上地方人民政府 B. 市级以上地方人民政府 C. 省级以上地方人民政府 D. 当地人民政府

137. 答案: A
138. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的
A. 安全宣传标语 B. 安全宣传挂图 C. 安全警示标志 D. 操作规程

138. 正确答案:C
139. 规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（ ）审查，并依法对审查的 结果负责。
A. 住房和城乡建设主管部门 B. 公安部门 C. 设计审查机构 D. 设计单位

139. 正确答案:A
140. （ ）是生产毒物进入人体的主要途径，肺泡对毒物的吸收极其迅速。
A. 通过毛囊进入 B. 通过表皮屏障进入 C. 经呼吸道进入 D. 通过汗腺导管进入

140. 正确答案: C

141. 实施建筑工程监理前, () 应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理 权限, 书面通知被监
理的建筑施工企业。 141. 答案: C
A. 施工单位 B. 主管部门 C. 建设单位 D. 上级机关
142. 法律责任的一般构成要件错误的是 () 。 142. 正确答案: D
A. 存在违法行为 B. 违法行为与损害事实之间有因果关系 C. 有损害事实发生 D. 违法者客观上有
过错
143. 专项施工方案需专家论证时, 专家组成员应当由 () 名及以上符合相关专业要求的专家组成。 143. 正确答案: C
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
144. 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管 理人员配备办法》的规定, 建筑施
工总承包二级及以下资质企业安全 生产管理机构专职安全生产管理人员不少于 () 人。 144. 答案: B
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
145. 1 万平方米以下的建筑工程、装修工程, 项目专职安全生产管理人员不少于 () 。 145. 正确答案: B
A. 2 人 B. 1 人 C. 4 人 D. 3 人
146. 施工单位采购、租赁安全防护用具、机械设备、施工机具及配件, 应确保具有 () 、 产品合格证,
并在进入施工现场前进行查验。 146. 正确答案: A
A. 生产 (制造) 许可证 B. 出厂证明 C. 检测报告 D. 说明书
147. () 由国务院有关行政主管部门制定, 并报国务院标准化行政主管部门备案, 在公布国家标准之
后, 该项行业标准即行废止。 147. 答案: C
A. 规范性文件 B. 强制性标准 C. 行业标准 D. 国家标准
148. 建筑工程实行直接发包的, 发包单位应当将建筑工程发包给 () 的承包单位。 148. 正确答案: C
A. 建设单位指定 B. 近三年信誉良好 C. 具有相应资质条件 D. 人员和设备配备齐全
149. 在 () 以上的高处绑扎柱钢筋时, 应搭设操作平台。 149. 正确答案: B
A. 4m B. 2m C. 3m D. 1m
150. 施工现场每间宿舍居住人员不应超过 () 。 150. 正确答案: C
A. 10 人 B. 20 人 C. 16 人 D. 8 人
151. 以下 () 不是施工单位的质量行为。 151. 正确答案: D
A. 按施工技术标准进行施工 B. 做好隐蔽工程质量检查和记录 C. 做好检验批、分项工程、分部工
程的质量报验工作 D. 对有重大修改、变动的施工图设计文件应当重新进行报审
152. 高度超过 () m 的在建工程的室内疏散通道应配备临时应急照明。 152. 正确答案: C
A. 50 B. 27 C. 100 D. 24
153. 根据《建筑施工模板安全技术规范》规定, 当采用扣件式钢管作立柱支撑时, 立柱接长必须采用
(B) 。 153. 正确答案: B
A. 搭接 B. 对接扣件连接 C. 旋转扣件固定 D. 电焊焊牢
154. 根据 () 原则, 分包单位在施工期间发生各类事故, 应及时组织抢救伤员、保护现场, 并立即向
总包方和自己的上级单位以及有关部门汇报。 154. 答案: A
A. “谁施工谁负责安全、防火” B. 施工总承包负全责 C. 管生产必管安全 D. 分包单位有限责任
155. 根据《安全标志》(GB2894-96), 安全标志“禁止抛物”、“当心扎脚”、“必须戴防尘口罩”
分别属于 () 。 155. 正确答案: D
A. 警告标志、禁止标志、指令标志 B. 禁止标志、指令标志、警告标志 C. 禁止标志、指令标志、
提示标志 D. 禁止标志、警告标志、指令标志
156. 安全生产第三方评价前, 施工企业应先完成自我评价工作, 并向委托的评价机构提供 () 。 156. 答案: D
A. 政府评估报告 B. 第三方评价报告 C. 第三方评价报告 D. 自我评价报告
157. 生产经营单位进行() 以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,
应当安排专门人员进行现场安全管理, 确保操作规程的遵守和安全措施的 落实。 157. 正确答案: C
A. 爆破作业 B. 吊装作业 C. 爆破、吊装作业 D. 除险作业
158. 依据《安全生产法》的规定, 两个以上生产经营单位在同一作业区进行生产经营活动, 可能危及
对方生产安全的, 应当签订 () 。 158. 正确答案: D
A. 协议 B. 安全协议 C. 责任协议 D. 安全生产管理协议

159. 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的（ B ）进行清理。
A. 物品 B. 可燃物 C. 易燃物 D. 杂物 159. 正确答案: B
160. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位主要负责人有下列哪种行为的，需处上一年年收入 40%至 80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）
A. 组织事故抢救不力的 B. 迟报或漏报事故的 C. 在事故调查中作伪证的 D. 阻碍、干涉事故调查工作的 160. 答案: B
161. 根据《安全生产法》的规定，生产安全事故的调查处理工作应当遵循的原则是（ ）。
A. 实事求是、 B. 科学严谨、 C. 科学严谨、 D. 依法依规、 161. 正确答案: B
162. （ ）就是将安全目标网络化、细分化，是安全目标管理的核心。
A. 目标体系 B 责任体系 C. 措施体系 D. 组织体系 162. 正确答案: A
163. 建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当向（ ）申请领取安全生产许可证。
A. 国家安全生产监督局 B. 建设部 C. 省级及省级以上建设主管部门 D. 设区的市建设行政主管部门 163. 正确答案: C
164. （ ）即运用理想、信念、鼓励等精神力量刺激人的行为动机，达到激发人的积极性的目的。
A. 精神动力 B. 吸引力 C. 信息动力 D. 内在动力 164. 正确答案: A
165. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，（ ），对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款。
A. 在事故调查处理期间擅离职守的 B. 迟报或者漏报事故的 C. 不立即组织事故抢救的 D. 谎报或者瞒报事故的 165. 答案: D
166. 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）安全生产管理人员。
A. 代理 B. 业余 C. 兼职 D. 专职 166. 正确答案: D
167. 在扣件式脚手架中，连接两根直交钢管的扣件，是依靠扣件与钢管表面间的摩擦力传递施工荷载、风荷载的受力连接件。是以下哪个构件（ ）。
A. 旋转扣件 B. 脚手板 C. 直角扣件 D. 对接扣件 167. 正确答案: C
168. 降雨、降雪或者（ ）以上大风天气，严禁露天熬制沥青。
A、2 级（含 2 级） B. 3 级（含 3 级） C. 4 级（含 4 级） D. 5 级（含 5 级） 168. 答案: D
169. 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）月内，向发证 机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A. 一个 B. 两个 C. 三个 D. 六个 169. 正确答案: A
170. 氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（ ）。
A. 0.1Pa B. 1MPa C. 0.1kPa D. 0.1MPa 170. 正确答案: D
171. 依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（ ）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
A. 建设单位 B. 总承包单位 C. 管理部门 D. 监理单位 171. 正确答案: A
172. 规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送（ ）审查，并依法对审查的结果负责。
A. 住房和城乡建设主管部门 B. 公安部门 C. 设计审查机构 D. 设计单位 172. 正确答案: A
173. TN 系统保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（ ）Ω。
A. 4 B. 30 C. 8 D. 10 173. 正确答案: D
174. 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ ）。（ A ）
A、建立健全本单位安全生产责任制 B. 及时、如实报告生产安全事故 C. 保证安全生产投入的有效实施 D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案 174. 正确答案: A
175. 根据《上海市扬尘污染防治管理办法》，建筑垃圾在（ D ）内不能完成清运的，应当采取遮盖、洒水等防尘措施。
A. 12h B. 24h C. 36h D. 48h 175. 正确答案: D
176. （ ）是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。 176. 正确答案: B

- A. 消防系统 B. 消防设施 C. 消防器材 D. 消防产品

177. 同时具有过载、短路、漏电保护功能的独立电器是（ ）。

177. 正确答案: A

A. 漏电断路器 B. 刀熔开关 C. 断路器 D. 漏电保护器

178. 《中华人民共和国建筑法》规定建筑工程实行直接发包的，发包单位（ ）将 建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

178. 答案: B

A. 可以 B. 应当 C. 可以不 D. 应当不

179. 对开关箱、配电箱要求正确的是（ ）。

179. 正确答案: A

A. 电箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作 B. 电箱周围应有足够一人工作的空间和通道 C. 开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.5mm D. 配电箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm

180. 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应 当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告 的批准手续。

180. 正确答案:D

A. 一 B. 二 C. 三 D. 六

181. 金属芯的钢丝绳可以在较高温度下工作，且能（ ）。

181. 正确答案: D

A. 耐光照 B. 耐低温 C. 耐辐射 D. 耐重压

182. 台风蓝色预警信号是指（ ）小时内将受台风影响，平均风力可 达 6 级以上，或者阵风 8 级以上。

182. 答案: B

A. 12 B. 24 C. 6 D. 36

183. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（ ）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

183. 正确答案: A

A. 立即停止作业 B. 立即下达停工令 C. 立即自救 D. 继续作业

184. 在（ ）以上的高处绑扎柱钢筋时，应搭设操作平台。

184. 正确答案: B

A. 4m B. 2m C. 3m D. 1m

185. （ ）是安全生产领域的综合性基本法，它是我国第一部全面规范安全生产的专门法律。

185. 正确答案: A

A. 《安全生产法》 B. 《建筑法》 C. 《建设工程质量管理条例》 D. 《建设工程安全生产管理条例》

186. 施工现场专用消防配电线路应自总配电箱的（ ）接入，且应保持不间断供电。

186. 正确答案: C

A. 分断路器下端 B. 总断路器下端 C. 总断路器上端 D. 分断路器上端

187. 建筑施工企业应当依法为职工参加（ ）缴纳保险费。

187. 正确答案:A

A. 工伤保险 B. 意外保险 C. 人身保险 D. 养老保险

188. 施工企业的（ ）督促施工机械设备的采购（租赁）、使用过程中的安全管理。

188. 正确答案: C

A. 生产计划部门 B. 技术部门 C. 安全管理部门 D. 后勤保卫部门

189. 《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。

189. 答案: B

A. 在相关部门备案 B. 具有相应资质条件 C. 具有相关施工经验 D. 具有相关施工条件

190. 《安全生产许可证条例》是根据（ ）的有关规定制定的，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

190. 答案: A

A. 《中华人民共和国安全生产法》 B. 《建设工程安全生产管理条例》 C. 《中华人民共和国安全生产法》 D. 《中华人民共和国建筑法》

191. 根据《安全生产法》规定，（ C ）依法对安全生产工作进行监督。

191. 正确答案: C

A. 法人 B. 总监 C. 工会 D. 总经理

192. （ ）负责建筑安全生产的管理。

192. 答案: C

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

193. 施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计和（ ）措施。

193. 正确答案: D

A. 施工进度 B. 质量控制 C. 成本费用 D. 安全技术

194. 实施总承包的建设工程发生事故，由（ ）负责上报事故。

194. 正确答案: C

A. 监理单位 B. 建设单位 C. 总承包单位 D. 分包单位

195. ()原则认为在管理系统中建立一套合理的能级，即根据各单位和个人能量的大小安 排其地位和任务，做到才职相称，才能发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性。

195. 正确答案:B

A. 动力 B. 能级 C. 激励 D. 封闭

196. 企业在策划、布置、检查、总结、评价生产经营的时候，应同时策划、布置、检查、总结、评价（ ）。

196. 正确答案：B

A. 市场效应 B. 安全工作 C. 社会效应 D. 经济效益

197. 企业应当建立以（ ）为负责人的安全生产委员会或安全生产领导小组。

197. 正确答案:D

A. 分管安全生产工作的副总经理 B. 项目负责人 C. 总经理 D. 法人代表

198. 《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立（ ）负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。

198. 答案：C

A. 总承包单位 B. 劳务单位 C. 用人单位 D. 包工头

199. 建筑施工企业应当依法为职工参加（ ）缴纳保险费。

199. 正确答案:A

A. 工伤保险 B. 意外保险 C. 人身保险 D. 养老保险

200. 吊钩上吊索与所吊构件间的水平夹角越大，构件承受的水平压力（ ）。

200. 正确答案：D

A. 越大 B. 不变 C. 减小 D. 越小

201. 安全贯穿于企业各项基本活动之中，（ ）就是为了防止意外的劳动（人、财、物）耗费，保障企业系统经营目标的实现。

201. 正确答案：B

A. 经济管理 B. 安全管理 C. 组织管理 D. 技术管理

202. 行政处分有：（ ）

202. 正确答案：C

A. 责令停产停业 B. 行政拘留 C. 开除 D. 罚款

203. 建筑业生产工艺的复杂多变，要求有配套和完善的（ ）措施予以保证。

203. 正确答案：B

A. 技术 B. 安全技术 C. 经济 D. 组织

204. （ ）就是要求在生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

204. 正确答案：A

A. 安全第一 B. 以人为本 C. 预防为主 D. 安全优先

205. 普通柱模板应符合规定：现场拼装柱模时，应适时地安设临时支撑进行固定，斜撑与地面的倾角（ ），严禁将大片模板系在柱子钢筋上。

205. 正确答案：B

A. 应为 45° B. 宜为 60° C. 应为 30° D. 宜为 45°

206. 沥青混凝土摊铺机熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于（ ）厘米，以免发生碰撞。

206. 正确答案:A

A. 10cm B. 20cm C. 30cm D. 40cm

207. 建设单位与其委托的工程监理单位应当订立（ ）委托监理合同。

207. 答案：B

A. 口头 B. 书面 C. 口头或书面 D. 任意形式的

208. 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）是一部（ ）。

208. 答案：A

A. 推荐性行业标准 B. 强制性行业标准 C. 推荐性国家标准 D. 强制性国家标准

209. 对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚，信用档案中无不良行为记录，且已按规定参加企业和县级以上人民政府住房城乡建设主管部门组织的安全生产教育培训的，考核机关应当在受理延续申请之日起（ ）个工作日内，准予证书延续。

209. 答案：D

A. 3 B. 5 C. 15 D. 20

210. （ ）即以适当的物质利益刺激人的行为动机，达到激发人的积极性的目的。

210. 正确答案：D

A. 外在动力 B. 内在动力 C. 精神动力 D. 物质动力

211. 依据“4M”理论，安全教育与培训的不足属于（ ）因素。

211. 正确答案:D

A. 设备的因素 B. 人的因素 C. 作业的因素 D. 管理的因素

212. 根据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定，脚手架模板支撑架应按先立杆、后水平杆、再斜杆的顺序搭设形成基本架体单元，并应以基本架体单元逐排、逐层扩展搭设成整体支撑架体系，每层搭设高度不宜大于（ A ）。

212. 正确答案：A

A. 3m B. 3.5m C. 4m D. 4.5m

213. 建设单位存有（ ）的行为，属于违反了《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部 令第 166 号）的相关规定。

213. 正确答案:B

A. 监理单位报告机械存在隐患后，责令安装单位、使用单位立即停工整改的 B. 未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的 C. 参与起重机械联合验收的 D.

要求施工单位进行起重机械监督检验的

214. 下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为 B. 警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意
C. 指令标志，含义是必须遵守 D. 提示标志，含义是提示人们不能去做
214. 正确答案：D

215. 氧气瓶、乙炔瓶之间的距离不得小于（ ）。

- A. 10m B. 20m C. 5m D. 30m
215. 正确答案：C

216. （ ）由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。

- A. 规范性文件 B. 强制性标准 C. 行业标准 D. 国家标准
216. 答案：C

217. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位使用未经验收或者验收不合格的施工（ ）的，责令限期改正。

- A. 起重机械、搅拌机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 B. 起重机械和脚手架、模板等自升式架设设施
C. 起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 D. 起重机械和整体提升脚手架、模板等施工设施
217. 正确答案:C

218. 狭义的法律，是指（ ）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

- A. 全国人民代表大会及其常务委员会 B. 县级以上人民代表大会及其常务委员会 C. 国务院 D. 县级以上人民政府
218. 正确答案:A

219. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定，当安全防护棚搭设为非机动车辆通行时，棚底至地面高度不应小于（ D ）。

- A. 2m B. 2.5m C. 2.8m D. 3m
219. 正确答案：D

220. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（ ）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

- A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分
220. 答案：B

221. 工程完工后，（ ）应当组织有关单位进行竣工验收。

- A. 施工单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 勘察单位
221. 正确答案:B

222. 《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

- A. 民事补偿制度 B. 法律追究制度 C. 责任连带制度 D. 责任追究制度
222. 答案：D

223. 当悬挑式操作平台安装时，钢丝绳应采用专用的卡环连接，钢丝绳卡数量应与钢丝绳直径相匹配，且不得少于（ ）个。

- A. 4.0 B. 2.0 C. 3.0 D. 1.0
223. 正确答案：A

224. 违反《中华人民共和国大气污染防治法》，施工单位在城市市区进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，由县级以上地方人民政府的（ ）决定处罚。

- A. 有关主管部门 B. 建设行政主管部门 C. 城建管理部门 D. 安全监督管理部门
224. 正确答案:B

225. 生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，由安全生产监督管理部门处以（ ）的罚款。

- A. 上一年年收入百分之四十 B. 上一年年收入百分之三十 C. 上一年年收入百分之六十 D. 年年收入百分之八十
225. 正确答案：B

226. 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标（ ）。

- A. 登记 B. 注册 C. 使用权 D. 审核
226. 正确答案:B

227. 建筑施工企业中，负责编制安全技术措施并进行安全技术交底的部门是（ ）。

- A. 生产计划部门 B. 劳动人事部门 C. 技术管理部门 D. 安全管理部门
227. 正确答案:C

228. 施工现场的电力负荷主要是指（ ）的电流或功率。

- A. 发电机 B. 配电装置 C. 用电设备 D. 电源变压器
228. 正确答案：C

229. 首先提出了著名的事故发生的连锁反应图的是（ ）。

- A. 弗兰克·伯德 B. 海因里希 C. 弗洛伊德 D. 科尔
229. 正确答案:B

230. () 应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队,并按照国家标准配 备消防装备,承担火灾扑救工作。
- A. 乡镇级以上地方人民政府 B. 县级以上地方人民政府 C. 市级以上地方人民政府 D. 省级以上地方人民政府
230. 正确答案:B
231. 在建工程(含脚手架具)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离是() m 。
- A. 10 B. 4.0 C. 6.0 D. 8.0
231. 正确答案: C
232. 查思想检查各级() 对安全生产的认识,对安全生产方针、政策、法令、规程的理解和贯彻情况。
- A、管理人员 B. 技术人员 C. 作业人员 D. 施工人员
232. 答案: A
233. 实施总承包的建设工程发生事故,由()负责上报事故。
- A. 监理单位 B. 建设单位 C. 总承包单位 D. 分包单位
233. 正确答案: C
234. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位()。
- A. 独立承担各自的责任 B. 不承担责任 C. 承担适当的责任 D. 承担连带责任
234. 答案: D
235. 建筑施工企业取得安全生产许可证后,应当加强日常安全生产管理,不得降低安全生产条件,并接受() 的监督检查。
- A. 安全生产综合监督管理部门 B. 省建筑工程管理部门 C. 县级以上人民政府建设(建筑)行政主管部门 D. 设区的市建设行政主管部门
235. 正确答案: C
236. 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权 的,应当向商标局申请商标()。
- A. 登记 B. 注册 C. 使用权 D. 审核
236. 正确答案:B
237. 对搭设高度在 5m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制()。
- A. 专项组织设计 B. 专项施工组织设计 C. 安全专项施工方案 D. 安全施工措施
237. 答案: C
238. 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称()。
- A. 满堂脚手架 B. 双排脚手架 C. 封圈型脚手架 D. 多排脚手架
238. 正确答案: B
239. 《安全生产法》规定我国安全生产工作方针是()。
- A. 安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C. 生产必须安全、安全促进生产 D. 以人为本、安全第一
239. 答案: B
240. 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应符合()。
- A. 设备工艺要求 B. 国家或行业标准 C. 企业管理规定 D. 以上均不正
240. 正确答案:B
241. SC 型施工升降机评估合格最长有效期为() 年。
- A. 3 B. 5 C. 1 D. 2.0
241. 正确答案: D
242. 建筑行业中与隧道施工,凿岩、放炮、出碴、水泥制品厂的碎石、施工现场的砂石、石料加工、玻璃打磨等接触的工人最易得()。
- A. 混合性尘肺 B. 金属尘肺 C. 焊工尘肺 D. 矽肺
242. 正确答案: D
243. 土钉墙的土钉钢筋直径宜取()。
- A. 10~16mm B. 6~10mm C. 16~32mm D. 32~40mm
243. 正确答案: C
244. 安全生产管理是实现安全生产的重要()。
- A. 保证 B. 作用 C. 措施 D. 依据
244. 正确答案: A
245. 滑轮按其作用分有:导向滑轮和() 两种。
- A. 平衡滑轮 B. 动滑轮 C. 省力滑轮 D. 定滑轮
245. 正确答案: A
246. 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据,机电安装工程安全费用提取标准为()。
- A. 0.015 B. 0.02 C. 0.03 D. 0.025
246. 正确答案: A
247. 建筑施工特种作业人员操作证每() 复核一次,需要延期的应于期满前() 内向原 考核发证机关申请办理延期复核手续。
- A. 半年、六个月 B. 一年、一个月 C. 两年、三个月 D. 两年、六个月
247. 正确答案:C
248. 施工单位必须依法参加工伤保险,为() 缴纳保险费。
- A. 农民工 B. 固定工 C. 合同工 D. 以上均包括
248. 正确答案:D
249. 《安全生产法》规定,生产经营单位的() 人员必须按照有关规定持证上岗。
- A. 特种作业人员 B. 新入厂人员 C. 转岗人员 D. 复岗人员
249. 正确答案:A

250. ()是生产毒物进入人体的主要途径,肺泡对毒物的吸收极其迅速。
A. 通过毛囊进入 B. 通过表皮屏障进入 C. 经呼吸道进入 D. 通过汗腺导管进入
250. 正确答案: C
251. (C)是指无立足点或无牢靠立足点的条件下,进行的高处作业。
A. 临边作业 B. 洞口作业 C. 悬空作业 D. 攀登作业
251. 正确答案: C
252. 发生较大事故的,暂扣安全生产许可证()。
A. 90至120日 B. 60至90日 C. 10至30日 D. 30至60日
252. 正确答案: B
253. 边坡工程的安全等级分为()级。
A. 二 B. 一 C. 三 D. 四
253. 正确答案: C
254. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作(B)。
A. 负总责 B. 负全面责任 C. 负领导责任 D. 负监督责任
254. 正确答案: B
255. 使用固定式直梯进行攀登作业时,当攀登高度超过()时,应设置梯间平台。
A. 5m B. 10m C. 3m D. 8m
255. 正确答案: D
256. 《安全生产法》提供的监督途径不包括()。
A. 工会民主监督 B. 社会舆论监督 C. 上级部门监督 D. 社区服务监督
256. 答案: C
257. 施工单位应当建立、健全教育培训制度,加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考核不合格的人员,()。
A. 不得上岗作业 B. 应当下岗 C. 可以上岗作业 D. 调到其他岗位任职
257. 答案: A
258. ()应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 60 日。
A. 安全管理机构 B. 施工单位 C. 建设单位 D. 事故调查组
258. 答案: D
259. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对()进行相应的安全生产教育培训。
(C)
A. 施工班组长 B. 项目施工员 C. 作业人员 D. 项目负责人
259. 正确答案: C
260. 从事建筑活动的专业技术人员,应当()从事建筑活动。
A. 依法取得相应的执业资格证书,但可在执业资格证书许可的范围外 B. 依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内 C. 不必取得执业资格证书 D. 依法取得相应的职业资格证书,但可在执业资格证书许可的范围外
260. 答案: B
261. 根据住房城乡建设部办公厅《关于开展建筑施工安全生产标准化考评工作的指导意见》,负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是()。
A. 各级工商管理部门 B. 各级人民政府 C. 国务院建设主管部门 D. 省级建设主管部门
261. 答案: C
262. ()是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
A. 消防系统 B. 消防设施 C. 消防器材 D. 消防产品
262. 正确答案: B
263. 施工现场的相线 L₁、L₂、L₃ 绝缘颜色依次为(),任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
A. 绿、黄、红 B. 黄、绿、红 C. 黄、绿、蓝 D. 红、绿、黄
263. 正确答案: B
264. 《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,()。
A. 由建筑施工企业独自负责 B. 承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任 C. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任 D. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任
264. 答案: D
265. 《建筑法》规定,建筑工程实行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给()的承包单位。
A. 在相关部门备案 B. 具有相应资质条件 C. 具有相关施工经验 D. 具有相关施工条件
265. 答案: B
266. 安全贯穿于企业各项基本活动之中,()就是为了防止意外的劳动(人、财、物)耗费,保障企业系统经营目标的实现。
A. 经济管理 B. 安全管理 C. 组织管理 D. 技术管理
266. 正确答案: B
267. 违反《建设工程安全生产管理条例》,建设单位将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照()有关规定追究刑事责任。
267. 正确答案: C

- A. 安全生产法 B. 建筑法 C. 刑法 D. 行政处罚法
268. 临时道路应起拱（ ），两侧做宽 300mm、深 200mm 的排水沟。
A. 4‰ B. 3‰ C. 2‰ D. 5‰ 268. 正确答案: D
269. （ ）由国务院有关行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该项行业标准即行废止。
A. 规范性文件 B. 强制性标准 C. 行业标准 D. 国家标准 269. 答案: C
270. 施工企业的项目经理部应根据安全生产管理体系要求，由（ ）主持，把安全生产责任目标分解到岗，落实到人。
A. 项目经理 B. 项目安全负责人 C. 项目安全员 D. 项目总工 270. 正确答案: A
271. 计算模板及支架结构的承载能力、强度、稳定性和连接时，应采用（ ）。
A. 变形极限值 B. 荷载设计值 C. 荷载标准值 D. 挠度验算值 271. 正确答案: B
272. “对施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、消防等专业安全问题检查及安全教育培训、技术措施等的检查”属于（ ）。
A. 季节性及节假日前安全检查 B. 定期安全检查 C. 专业性安全检查 D. 日常安全检查 272. 正确答案: C
273. 根据《建筑机械使用安全技术规程》规定，施工电源及高低压配电装置应设专职值班人员负责运行与维护，高压巡视检查工作不得少于 2 人，（ C ）应进行一次停电检修和清扫。
A. 每 2 个月 B. 每 3 个月 C. 每半年 D. 每 1 年 273. 正确答案: C
274. 未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由（ ）支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任。
A. 工会 B. 职工所在用人单位 C. 职工本人 D. 保险公司 274. 答案: B
275. 《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（ ）。
A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任 275. 答案: B
276. 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（ ）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。
A. 立即停止作业 B. 立即下达停工令 C. 立即自救 D. 继续作业 276. 正确答案: A
277. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，（ ）报告生产安全事故。（ A ）
A. 及时、如实 B. 调查清楚后 C. 准时、真实 D. 及时、全面 277. 正确答案: A
278. （ ）应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。
A. 安全管理机构 B. 施工单位 C. 建设单位 D. 事故调查组 278. 答案: D
279. 塔机在安装前应当向工程所在地的建设主管部门进行（ ）。
A. 产权备案 B. 安装告知 C. 使用登记 D. 检测申请 279. 正确答案: B
280. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。
A. 安全宣传标语 B. 安全宣教挂图 C. 安全警示标志 D. 登记备案标志 280. 正确答案: C
281. 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，暂扣、吊销安全生产许可证的行政处罚，由（ ）决定。
A. 县级以上地方人民政府建设主管部门 B. 设区的市建设行政主管部门 C. 安全生产许可证的颁发管理机关 D. 省建设行政主管部门 281. 正确答案: C
282. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 的规定，所有防雷冲击接地电阻值均不得大于（ A ）。
A. 30Ω B. 40Ω C. 50Ω D. 60Ω 282. 正确答案: A
283. 建设工程施工前，施工单位关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。
A. 施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 B. 施工作业人员向施工单位负责人交底 C. 专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 D. 283. 正确答案: D

施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业班组、作业人员的交底

284. 进入施工现场的人员，必须正确佩戴（ ）。
A. 口罩 B. 鞋子 C. 手套 D. 安全帽
284. 正确答案: D
285. 违反（ ）规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 《安全生产许可证条例》 B. 《劳动保障监察条例》 C. 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 D. 《安全管理条例》
285. 正确答案: A
286. 基坑临边堆放弃土、材料应与坑边保持一定距离，当土质良好时要距坑边（ ）。
A. 0.5m 以外且高度 1m 以下 B. 按施工方案规定堆放 C. 1m 以外且高度 1.5m 以下 D. 1.5m 以外且高度 2m 以下
286. 正确答案: B
287. 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置•员工集体宿舍的，责令限期改正，逾期未改正的，（ ），并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。
A. 责令停止施工 B. 责令停业整顿 C. 暂扣资质证书 D. 暂扣营业执照
287. 正确答案: B
288. 根据《建设工程安全生产管理条例》，作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（ ）。
A. 行政责任 B. 赔偿责任 C. 刑事责任 D. 民事责任
288. 正确答案: C
289. 《安全生产法》规定，生产经营单位应对（ ）登记建档，定期检测、评估、监控，并 制定应急预案。
A. 危险物品 B. 一般危险源 C. 重大危险源 D. 所有危险源和危险物品
289. 正确答案: C
290. 某边坡工程的安全等级为三级，破坏后果应为（ ）。
A. 不严重 B. 严重 C. 很严重 D. 特别严重
290. 正确答案: A
291. 人的双眼视野范围在水平方向上约为（ ）。
A. 30° B. 60° C. 100° D. 360°
291. 正确答案: C
292. 《中华人民共和国建筑法》是我国第一部规范建筑活动的部门（ ）。
A. 法律 B. 法规 C. 规章 D. 规范性文件
292. 答案: A
293. （ ）施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。
A. 禁止 B. 在某些特殊情况下许可 C. 在建设主管部门许可下可以 D. 许可
293. 正确答案: A
294. 施工现场配备总容量超过 100kVA 的发电机组时，要求错误的是（ ）。
A. 应采用电源中性点直接接地的三相四线制供电系统 B. 发电机的工作接地电阻值不得大于 4Ω C. 应独立设置 TN-S 接零保护系统 D. 发电机组电源必须与外电路电源并列运行
294. 正确答案: D
295. 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，按规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以（ ），接到报告的部门应当依法及时处理。
A. 不予处理 B. 自行处理 C. 向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告 D. 向纪律监察部门报告
295. 答案: C
296. 下列关于建筑施工安全技术交底叙述不正确的是（ ）。
A. 建筑施工中，安全技术措施是以保障职工安全、防止伤亡事故为目的的 B 施工单位应建立分级、分层次的安全技术交底制度 C. 安全技术交底必须具体、明确、针对性强 D. 安全技术交底的内容不包括发现事故隐患后应采取的措施
296. 正确答案: D
297. 事故发生单位负责人接到事故报告后，应当（ ）启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救, 防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内
297. 正确答案: A
298. 下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，（ ）属于行政法规范畴。
A. 中华人民共和国建筑法 B. 建筑业企业资质等级标准 C. 建造师执业资格制度暂行规定 D. 建设工程安全生产管理条例
298. 正确答案: D
299. 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。
299. 答案: D

- A. 安全生产管理能力 B. 安全生产知识 C. 安全作业培训 D. 安全生产知识和管理能力
300. 高处作业前,应由项目分管负责人组织有关部门对()设施进行验收,经验收合格签字后,方可作业。
A. 工程竣工 B. 安全防护 C. 主体 D. 基础 300. 正确答案: B
301. 下列关于手持电动工具使用环境条件的陈述,错误的是()。
A. 一般作业场所应使用 I 类电动工具 B. 潮湿或金属架构等导电性能良好的作业场所应使用 II 类电动工具 C. 锅炉、金属容器、管道内等作业场所应使用 III 类电动工具 D. 在狭窄作业场所应使用 IV 类电动工具,并有专人监护 301. 正确答案: D
302. 根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定, (A) 应当对建设工程的施工质量和安全负责。
A. 施工单位 B. 建设主管部门 C. 建设单位 D. 监理单位 302. 正确答案: A
303. 高层建筑脚手架内置的脚手板应采用()。
A. 竹篱笆脚手板 B. 塑料脚手板 C. 木质脚手板 D. 钢质脚手板 303. 正确答案: D
304. 脚手架构配件质量检查时,钢管应有产品质量合格证、质量检验报告,(), 每批抽取 1 根。
A. 1000 根为一批 B. 500 根为一批 C. 200 根为一批 D. 750 根为一批 304. 正确答案: D
305. 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定,建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的,合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的(), 其余费用应当按照施工进度支付。
A. 30% B. 40% C. 50% D. 70% 305. 答案: A
306. () 施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
A. 许可 B. 禁止 C. 在某些特殊情况下许可 D. 在建设主管部门许可下可以 306. 答案: B
307. 建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的()和验收。
A. 局部检查 B. 总体检查 C. 逐项检查 D. 分部检查 307. 正确答案: C
308. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》, 安全生产许可证的有效期为(C)。
A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年 308. 正确答案: C
309. 在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是()。(B)
A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m 309. 正确答案: B
310. 根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》, 建筑施工企业 应当在所承建的建筑施工项目中建立健全以() 为第一责任人的项目安全生产管理体系,依法履行安全生产职责,实施项目安全生产标准化工作。
A. 项目负责人 B. 项目技术负责人 C. 专职安全员 D. 企业法人代表 310. 答案: A
311. 当建设单位、施工总承包单位、监理单位法定代表人和项目负责人变更时,应自变更之日起()日内公示。
A. 7 B. 15 C. 30 D. 45 311. 正确答案: B
312. 除中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)以外的建筑施工企业,包括中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)下属的建筑施工企业应当向() 申请领取安全生产许可证。
A. 企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府 B. 工程项目所在地省、自治区、直辖市建设主管部门 C. 企业注册所在地省、自治区、直辖市建设主管部门 D. 国务院建设主管部门 312. 正确答案: C
313. 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称()。
A. 满堂脚手架 B. 多排脚手架 C. 封圈型脚手架 D. 双排脚手架 313. 正确答案: D
314. 下面()是海因里希事故连锁理论事故发生过程中的五个部分。
A. 传统; 社会环境; 人的失误; 人的不安全行为; 事件 B. 管理缺陷; 环境缺陷; 人的不安全行为; 物的不安全状态; 事故 C. 基本原因; 间接原因; 人的不安全行为; 物的不安全状态; 事故 D. 传统; 社会环境; 人的缺点; 直接原因; 事故 314. 正确答案: A
315. 以下不属于建设单位的安全行为要求的是()。
A. 与参建各方签订的合同中应当明确安全责任, 并加强履约管理 B. 建立健全安全生产责任制度, 并按要求进行考核 C. 315. 正确答案: B

在开工前按规定向施工单位提供施工现场及毗邻区域内相关资料，并保证资料的真实、准确、完整

D. 在组织编制工程概算时，按规定单独列支安全生产措施费用，并按规定及时向施工单位 支付

316. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

316. 答案：C

A. 2 年 B. 3 年 C. 5 年 D. 7 年

317. 《安全生产法》提供的监督途径不包括（ ）。

317. 答案：C

A. 工会民主监督 B. 社会舆论监督 C. 上级部门监督 D. 社区服务监督

318. 依据《安全生产法》规定生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及（ ）等情况。

318. 正确答案:D

A. 授课人 B. 培训学校 C. 培训计划 D. 考核结果

319. 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定，建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（ ），其余费用应当按照施工进度支付。

319. 答案：A

A. 30% B. 40% C. 50% D. 70%

320. 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素（ ），并确保处于正常运行状态。

320. 正确答案:D

A. 日常检查 B. 监控、监测 C. 日常监控 D. 日常监测

321. 滑动模板一般采用钢模板面，也可用木或木(竹)胶合板面，围圈、提升架、操作平台一般为钢结构，支承杆一般用直径为（ B ）的圆钢或螺纹钢制成。

321. 正确答案：B

A. $\phi 18\text{mm}$ B. $\phi 25\text{mm}$ C. $\phi 28\text{mm}$ D. $\phi 32\text{mm}$

322. 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（ ）个月的，应当重新办理开工报告 的批准手续。

322. 正确答案:D

A. 一 B. 二 C. 三 D. 六

323. 对专业性较强的工程项目，应当编制（ ），并采取安全技术措施。

323. 正确答案:D

A. 技术施工组织方案 B. 施工方案 C. 施工组织计划 D. 专项安全施工组织设计

324. 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出（ ）。

324. 正确答案：D

A. 辞职要求 B. 保护要求 C. 任何要求 D. 赔偿要求

325. 搭设高度（ ）的落地式钢管脚手架工程必须编制专项施工方案并附具安全验算结果。

325. 正确答案：D

A. $<24\text{m}$ B. $>20\text{m}$ C. $\leq 20\text{m}$ D. $\geq 24\text{m}$

326. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，出租单位出租经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的，（ ），并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿 责任。

326. 正确答案:C

A. 警告 B. 罚款 C. 责令停业整顿 D. 行政拘留

327. （ ）是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。

327. 答案：C

A. 规范性文件 B. 强制性标准 C. 行业标准 D. 规章

328. 某项目设备安装合同造价为 6000 万，则承担该工程的总承包单位应至少配备（ ）名 专职安全生产管理人员。

328. 正确答案:B

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

329. 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，情节特别恶劣的，处（ ）年 以上（ ）年以下有期徒刑。

329. 答案：D

A. 5；10 B. 5；7 C. 3；5 D. 3；7

330. 《刑法》规定，建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定，经 有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成 其他严重后果的，对（ ），处 3 年以下有期徒刑或者拘役。

330. 正确答案:B

A. 法定代表人 B. 直接责任人员 C. 监督管理人员 D. 工程项目负责人

331. PE 线重复接地装置的接地体不得采用（ ）。
A. 角钢 B. 光面圆钢 C. 螺纹钢筋 D. 钢管
331. 正确答案: C
332. 相同直径的钢丝绳,线接触绳的破断拉力（ ）点接触钢丝绳。
A. 差于 B. 小于 C. 等于 D. 大于
332. 正确答案: D
333. 施工现场临时消防用水量计算时,每支水枪最小流量均为（ ）L/s 。
A. 5 B. 15 C. 10 D. 20
333. 正确答案: A
334. 违反《云南省建筑施工现场管理规定》,建设单位未向施工企业提供有关安全生产的基础资料及必要的（ ）条件,未按规定支付安全技术措施经费并监督安全技术措施的落实的,责令改正,可处 5000 元以上 1 万元以下的罚款。
A. 技术标准 B. 使用建材 C. 安全防护 D. 施工规模
334. 正确答案: C
335. 按照事故的分类,一般事故是指造成（ ）的事故。
A. 3 人以下死亡 B. 3 人以上 10 人以下死亡 C. 10 人以上 20 人以下重伤 D. 1000 万元以上 3000 万以下直接经济损失
335. 答案: A
336. 依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）和管理能力。
A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格
336. 正确答案: C
337. 当深度超过（ ）m 时,操作人员应设梯上下。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
337. 答案: B
338. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于（ A ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A. 1h B. 1.5h C. 2h D. 2.5h
338. 正确答案: A
339. 对燃点、自燃点和闪点的叙述,正确的是:（ ）
A. 物质的燃点、自燃点和闪点越低,则物质越容易燃烧。 B. 物质的闪点越低,发生起火的可能性就越低。 C. 物质的自燃点越低,发生起火的可能性就越小。 D. 物质的燃点越高,则物质越容易燃烧。
339. 正确答案: A
340. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,在坡度大于（ D ）的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低于 1.5m 高的防护栏杆,并应采用密目式安全立网全封闭
A. 10° B. 15° C. 20° D. 25°
340. 正确答案: D
341. （ ）施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义 承揽工程。
A. 许可 B. 禁止 C. 在某些特殊情况下许可 D. 在建设主管部门许可下可以
341. 答案: B
342. 生产经营单位下列行为合法的是（ ）。
A. 进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业、未安排专门管理人员进行现场安全管理的、 B. 未建立事故隐患排查治理制度。 C. 对重大危险源登记建档、进行评估、监控、制定应急预案、 D. 生产、经营、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品、未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的、
342. 正确答案: C
343. 对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过(),或跨度超过 18m 的高大模板工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。（ B ）
A. 5m B. 8m C. 10m D. 12m
343. 正确答案: B
344. 下列配色方案,不属于清晰配色的是（ ）。
A. 黑底黄字 B. 黄底黑字 C. 白底黑字 D. 黄底白字
344. 正确答案: D
345. 雨期施工所用吊篮脚手架在汛期来临前可以不拆除。
A. 对 B. 错
345. 正确答案: B
346. 依据《特种设备安全监察条例》的规定,电梯应当至少每（ ）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。
A. 15 B. 20 C. 30 D. 60
346. 答案: A
347. （ ）指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。
A. 危险 B. 危险源 C. 事故 D. 事故隐患
347. 正确答案: A

348. ()主要是指建筑实体在施工或使用的过程中,由于使用环境或周边环境原因而导致的安全事故。
A. 生产事故 B. 质量事故 C. 技术事故 D. 环境事故 348. 答案: D
349. 施工现场使用的塔式起重机应()检验一次。
A. 3 个月 B. 6 个月 C. 12 个月 D. 2 年 349. 正确答案:C
350. 根据《上海市建设工程文明施工管理规定》,本市重点区域内施工工地的文明施工要求施工现场设置宿舍的,每间宿舍人均居住面积不得低于(D),并按照标准配备生活设施。
A. 2m² B. 3m² C. 4m² D. 5m² 350. 正确答案: D
351. 超过()高的塔机,必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯,并保证供电不受停机影响。(B)
A、20m B. 30m C. 40m D. 50m 351. 正确答案: B
352. 合成纤维吊装带挂在吊钩上吊物时,吊钩上吊装带()。
A. 应位置正确 B. 不得叠压 C. 紧靠钩柄 D. 摆放整齐 352. 正确答案: B
353. 编制安全技术措施计划的目的是()。
A. 为保证合理使用资金 B. 为保证有效投入安全资金 C. 为提高生产的安全性 D. 合理规划安全措施的开展 353. 答案: B
354. 法是体现统治阶级意志,由国家制定或认可,受()保证实施的行为规则的总称。
A. 国家机器 B. 国家强制力 C. 公民 D. 社会舆论 354. 正确答案:B
355. 《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》规定,建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的,合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的(),其余费用应当按照施工进度支付。
A. 30% B. 40% C. 50% D. 70% 355. 答案: A
356. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,建筑施工企业()采取安全防护措施。
A. 应当 B. 可以 C. 不得 D. 自行决定是否 356. 答案: A
357. 根据《建筑施工特种作业人员管理规定》,用人单位对于首次取得资格证书的人员,应当在其正式上岗前安排不少于(C)的实习操作。
A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 半年 357. 正确答案: C
358. 生产经营单位加强对安全生产责任落实情况的监督考核,保证()的落实。
A. 安全生产规章制度 B. 安全生产法律法规 C. 安全生产各项政策 D. 安全生产责任制 358. 正确答案:D
359. 当垂直洞口短边边长()时,应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板。
A. 小于或等于 1000 mm B. 小于或等于 500 mm C. 大于或等于 500 mm D. 大于或等于 1000 mm 359. 正确答案: C
360. 《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定,事故发生单位对事故发生负有责任的,由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照;对事故发生单位负有事故责任的有关人员,依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书;事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,()内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A. 2 年 B. 3 年 C. 5 年 D. 7 年 360. 答案: C
361. ()在编制资格预审文件和招标文件时,应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证,以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。
A. 建设单位或其委托的工程招标代理机构 B. 施工总承包单位 C. 专业承包单位 D. 监理单位 361. 答案: A
362. 根据火灾分类,下列可燃物发生火灾时,属于B类火灾的是()。
A. 金属钠 B. 石蜡 C. 煤气 D. 木材 362. 正确答案: B
363. 工程完工后,()应当组织勘察、设计等有关单位进行竣工验收。工程竣工验收合格,方可交付使用。
A. 建设单位 B. 监理单位 C. 工程所在地安全监督部门 D. 工程所在行业主管部门 363. 答案: A
364. 人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处()拘留。
364. 正确答案:C

- A. 三日以上五日以下 B. 三日以上七日以下 C. 五日以上十日以下 D. 半个月以内
365. 事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报事故的，对事故发生单位处（ ）的罚款。
A、10 万元以上 50 万元以下 B. 100 万元以上 300 万元以下 C. 100 万元以上 500 万元以下 D. 300 万元以上 500 万元以下 365. 答案：C
366. 实施总承包的建设工程发生事故，由（ ）负责上报事故。
A. 监理单位 B. 建设单位 C. 总承包单位 D. 分包单位 366. 正确答案：C
367. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于（ ）的专职安全生产管理人员。
A. 2 人 B. 4 人 C. 5 人 D. 3 人 367. 正确答案：A
368. 在建筑施工现场，砖应丁码成方垛，不得超高，距沟槽坑边不小于（ ）。
A. 0.5m B. 1.0m C. 0.3m D. 1.2m 368. 正确答案：A
369. 手持式电动工具单相用电时，应选用（ ）电缆。
A. 三芯 B. 四芯 C. 五芯 D. 二芯 369. 正确答案：A
370. 施工企业的（ ）负责本企业危险源汇总、分析、评价，针对重大风险制定控制措施和应急救援预案并对实施情况进行监督。
A. 后勤保卫部门 B. 安全管理部门 C. 设备动力部门 D. 生产计划部门 370. 正确答案：B
371. 建筑施工企业违反《建筑法》规定，对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，（ ）。
A. 吊扣资质证书 B-降低资质等级 C. 可处以罚款 D. 依法追究刑事责任 371. 正确答案:C
372. 施工中发生事故时，（ ）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按 照国家有关规定及时向有关部门报告。
A. 建设单位 B. 监理单位 C. 相关责任人员 D. 建筑施工企业 372. 答案：D
373. 《安全生产法》规定我国安全生产工作方针是（ ）。
A. 安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C. 生产必须安全、安全促进生产 D. 以 人为本、安全第一 373. 答案：B
374. 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ ）对安全负责。
A. 施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建设单位负责人 374. 答案：A
375. 下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ ）。
A. 大型工具，应当一头见齐。 B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。 C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。 D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。 375. 正确答案：D
376. 违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，对直接责任人员，处（ ）有期徒刑或者拘役。
A、3 年以下 B. 3 年以上 C. 5 年以下 D. 5 年以上 10 年以下 376. 答案：A
377. 工程监理单位（ ）转让工程监理业务。
A. 可以 B. 必须 C. 自行决定是否 D. 不得 377. 答案：D
378. 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ ），并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A. 三级教育 B. 专门的安全作业培训 C. 安全常识培训 D. 安全技术交底 378. 答案：B
379. 依据我国 2014 年修订后的《安全生产法》的规定，生产经营单位的（ ）对本单位的 安全生产工作全面负责。
A. 法定代表人 B-主要负责人 C. 工会负责人 D. 党委书记 379. 正确答案:B
380. 在配电箱、开关箱中起到过载和短路保护的是（ ）。
A. 空气开关 B. 漏电保护器 C. 倒顺开关 D. 隔离开关 380. 正确答案：A
381. （ ）应组织人员对风险分级管控效果进行验证。
A. 企业负责人 B. 项目负责人 C. 技术负责人 D. 安全负责人 381. 正确答案：B

382. 下列关于防治大气污染的措施中, 哪项不具有针对性? ()。
- A. 施工现场应设置排水沟及沉淀池, 现场废水不得直接排入市政污水管网和河流 B. 从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施 C. 施工现场应根据风力和大气湿度的具体情况, 进行土方回填、转运作业 D. 建筑物内施工垃圾的清运, 应采用专用封闭式容器吊运或传送, 严禁凌空抛撒
382. 正确答案: A
383. 根据《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定, 安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至 (C) 操作。当导轨架或附墙架上有人员作业时, 严禁开动施工升降机。
- A. 吊笼外部 B. 吊笼内部 C. 吊笼顶部 D. 吊笼底部
383. 正确答案: C
384. 混凝土搅拌机的 () 是选用搅拌机的重要依据。
- A. 进料容量 B. 装料容量 C. 出料容量 D. 几何容量
384. 正确答案: C
385. 施工现场同一位置必须同时设置不同类型、多个安全标志牌时, 应当按照 () 的排列设置。
- A. 警告、禁止、指令、提示的顺序, 先右后左, 先上后下 B. 警告、禁止、指令、提示的顺序, 先左后右, 先上后下 C. 警告、禁止、指令、提示的顺序, 先左后右, 先下后上 D. 提示、指令、禁止、警告的顺序, 先左后右, 先上后下
385. 正确答案: B
386. 建筑工程实行直接发包的, 发包单位应当将建筑工程发包给 () 的承包单位。
- A. 建设单位指定 B. 近三年信誉良好 C. 具有相应资质条件 D. 人员和设备配备齐全
386. 正确答案: C
387. 本质安全是安全生产管理 () 的根本体现, 也是安全管理的最高境界。
- A. 预防原理 B. 以人为本原理 C. 安全优先原理 D. 安全第一原理
387. 正确答案: A
388. 《安全生产许可证条例》是根据 () 的有关规定制定的, 为了严格规范安全生产条件, 进一步加强安全生产监督管理, 防止和减少生产安全事故。
- A. 《中华人民共和国安全生产法》 B. 《建设工程安全生产管理条例》 C. 《中华人民共和国安全生产法》 D. 《中华人民共和国建筑法》
388. 答案: A
389. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入, 由生产经营单位的决策机构、 (), 并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
- A. 主要负责人或者个人经营的投资人予以保证 B. 相关负责人或者集体经营的投资人予以保证 C. 相关负责人或者个人经营的投资人予以保证 D. 主要负责人或者集体经营的投资人予以保证
389. 答案: A
390. 摊铺机停放在通车道路上时, 周围必须设置明显的安全标志。夜间应设红灯示警, 其能见度不得小于 ()。
- A. 50m B. 100m C. 150m D. 200m
390. 正确答案: C
391. 下列说法错误的是 ()。
- A. 安装单位在安装 (拆卸) 前应按《建筑起重机械安装拆卸前检查表》的内容进行检查。 B. 从事建筑起重机械安装、拆卸作业的特种作业人员、应当是本单位的持证人员。 C. 建筑起重机械安装、拆卸工程 (包括顶升和附着) 由多家安装单位完成。 D. 安装单位必须具有相应资质和建筑施工企业安全生产许可证并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。
391. 正确答案: C
392. 规定的特殊建设工程, 建设单位应当将消防设计文件报送 () 审查, 并依法对审查的结果负责。
- A. 住房和城乡建设主管部门 B. 公安部门 C. 设计审查机构 D. 设计单位
392. 正确答案: A
393. 用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时, 梁底扣件检查数量应 () % 检查。
- A. 50 B. 100 C. 60 D. 80
393. 正确答案: B
394. 《中华人民共和国安全生产法》规定: 国家实行生产安全事故 (), 依照本法和有关法律、法规的规定, 追究生产安全事故责任人员的法律责任。
- A. 民事补偿制度 B. 法律追究制度 C. 责任连带制度 D. 责任追究制度
394. 答案: D
395. 省建筑业主管部门负责全省的建筑施工企业安全生产评价的 () 工作。
- A. 指导、协调 B. 指导、监督 C. 指导、审查 D. 检查、核准
395. 正确答案: B
396. 吊钩心轴磨损达原尺寸的 5% 时, 应 ()。
- A. 更换轴套 B. 涂镀轴套 C. 涂镀芯轴 D. 更换芯轴
396. 正确答案: D
397. 《工伤保险条例》中规定, 生活自理障碍分为哪几个等级 ()。
- A. 生活完全不能自理和生活部分不能自理 B. 生活完全不能自理和生活大部分不能自理 C. 生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理 D.
397. 答案: C

生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理

398. 接地装置的人工接地体顶面埋设深度不宜小于（ ）m 。
A. 0.8 B. 1.0 C. 0.7 D. 0.6
398. 正确答案: D
399. 建筑活动应当确保()。
A. 经济性 B. 建筑工程质量和安全 C. 技术先进 D. 有利于推动当地经济发展
399. 答案: B
400. () 按规定办理施工安全监督手续。
A. 建设单位 B. 监理单位单位 C. 施工总承包单位 D. 专业分包单位
400. 答案: A
401. 对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案, 需附具安全验算结果, 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施, 由() 进行现场监督。
A. 建设单位技术负责人 B-施工项目负责人 C. 监理工程师 D. 专职安全生产管理人员
401. 正确答案:D
402. 满堂支撑架宜超出顶部加载区投影范围向外延伸布置 2~3 跨, 支撑架高宽比不应大于()。
A. 3.0 B. 2.0 C. 4.0 D. 2.5
402. 正确答案: A
403. 10 毫米直径的麻绳的许用拉力估算值为() 牛顿
A. 2000.0 B. 800.0 C. 500.0 D. 1200.0
403. 正确答案: B
404. 塔机主要作用是施工现场内重物的垂直运输和短距离的 ()。
A. 物料吊运 B. 物料吊配 C. 水平运输 D. 设备安装
404. 正确答案: C
405. 以() 方式取得国有土地使用权的建设项目, 建设单位在取得建设项目的批准、核准、 备案文件和签订国有土地使用权出让合同后, 向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建 设用地规划许可证。
A. 出让 B. 划拨 C. 分配 D. 宅基地
405. 正确答案:A
406. 当钢丝绳的端部采用编结固接时, 编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的 20 倍, 并不应小于() mm。
A. 100.0 B. 500.0 C. 200.0 D. 300.0
406. 正确答案: D
407. 《工伤保险条例》中规定, 生活自理障碍分为哪几个等级()。
A. 生活完全不能自理和生活部分不能自理 B. 生活完全不能自理和生活大部分不能自理 C. 生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理 D. 生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理
407. 答案: C
408. 企业应建立完善劳动保护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等规章制度。同时应建立相应的管理台账, 管理台账保存期限不得少于() 年, 以保证劳动保护用品的质量具有可追溯性。
A. 2.0 B. 4.0 C. 1.0 D. 3.0
408. 正确答案: A
409. 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》, 对于超过一 定规模的危大工程, 施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方 案进行论证。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的 专家库中选取, 符合专业要求且人数不得少于() 名。
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
409. 答案: C
410. 架子工属于特种作业人员, 必须经(A) 考核合格, 取得建筑施工特种作业人员操作资格证书, 方可上岗从事相应作业。
A. 建设主管部门 B. 建设单位 C. 施工总承包单位 D. 监理单位
410. 正确答案: A
411. () 负责建筑安全生产的管理, 并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导 和监督。
A. 建设单位 B. 监理单位 C. 咨询单位 D. 建设行政主管部门
411. 正确答案:D
412. 下列关于法人的表述中, 错误的是()。
A. 具有民事行为能力 B. 是自然人和企事业单位的总称 C. 具有民事权利能力 D. 能够独立承担民事责任
412. 正确答案: B
413. 多台对焊机并列安装时, 相互间距不得小于 3m, 并设置有各自开关箱且应分别接在() 相线上。
A. 同一 B. 零线 C. 不同 D. 火线
413. 正确答案: C
414. 建筑施工企业提取的安全费用列入工程造价, 在竞标时, 可以删减。
A. 错 B. 对
414. 正确答案: A

415. 高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，应经过专业技术培训及专业考试合格，做到（ ）。
A. 任意上岗 B. 按需上岗 C. 持证上岗 D. 指派上岗 415. 正确答案：C
416. 《建筑法》规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保（ ）和主体结构的质量。
A. 地下结构 B. 地基基础工程 C. 设备安装工程 D. 地下工程 416. 答案：B
417. （ ）住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。
A. 县级以上地方人民政府 B. 市级以上地方人民政府 C. 省级以上地方人民政府 D. 当地人民政府 417. 答案：A
418. 分包单位应当服从建筑施工总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）责任。
A. 全部 B. 主要 C. 次要 D. 连带 418. 正确答案:B
419. 手持式电动工具单相用电时，应选用（ ）电缆。
A. 三芯 B. 四芯 C. 五芯 D. 二芯 419. 正确答案：A
420. 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处（ ）拘留。
A. 三日以上五日以下 B. 三日以上七日以下 C. 五日以上十日以下 D. 半个月以内 420. 正确答案:C
421. 建筑业已经成为我国所有工业部门中仅次于（ ）的最危险行业。
A. 采矿业 B. 房地产业 C. 交通运输业 D. 金属冶炼业 421. 正确答案：A
422. （ ）必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度。
A. 建筑施工企业 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 主管部门 422. 正确答案:A
423. 建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（ ）年。
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 423. 正确答案:A
424. 顶管施工是（ ）敷设地下管道的施工方法。
A. 开挖 B. 直线设置 C. 非开挖 D. 曲线设置 424. 正确答案：C
425. 在高空作业时，工具必须放在（ ）。
A. 肩膀上 B. 握住所有工具 C. 工作服口袋里 D. 手提工具箱或工具袋里 425. 正确答案：D
426. 悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在脚手架上，且应可靠连接。
A. 对 B. 错 426. 正确答案：B
427. 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）是一部（ ）。
A. 推荐性行业标准 B. 强制性行业标准 C. 推荐性国家标准 D. 强制性国家标准 427. 答案：A
428. 依据《施工企业安全生产评价标准》，安全生产条件、安全业绩单项评价和安全生产能力综合评价结果分为（ ）等级。
A. 合格、不合格 B. 合格、基本合格、不合格 C. 优良、合格、不合格 D. 优良、合格、基本合格、不合格 428. 正确答案：B
429. （ ）是指容易发生安全事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。
A. 钢筋加工作业 B. 混凝土浇筑作业 C. 木工作业 D. 特种作业 429. 正确答案：D
430. 根据《上海市建设工程文明施工管理规定》，任何单位和个人发现施工活动有违反本规定情形的，可以向（ D ）投诉。
A. 监理单位 B. 建设单位 C. 工商管理部门 D. 建设行政管理部门 430. 正确答案：D
431. 用人单位自用工之日起超过（ ）个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。
A. 1.5 B. 3.0 C. 1.0 D. 2.0 431. 正确答案：C
432. 下列不属于建筑起重机械使用单位安全职责的是（ ）。
A. 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案 B. 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护 C. 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员，负责起重机械的安全管理工作 D. 制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案 432. 正确答案:D
433. 基坑临边堆放弃土、材料应与坑边保持一定距离，当土质良好时要距坑边（ ）。
A. 0.5m以外且高度1m以下 B. 1.5m以外且高度2m以下 C. 按施工方案规定堆放 D. 1m以外且高度1.5m以下 433. 正确答案：C

434. 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程的危险等级为（ ）。
- A. I 级 B. IV 级 C. II 级 D. III 级
434. 正确答案: A
435. 《建筑法》规定, 建筑物在合理使用寿命内, 必须确保（ ）和主体结构的质量。
- A. 地下结构 B. 地基基础工程 C. 设备安装工程 D. 地下工程
435. 答案: B
436. 国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工, （ ）应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。
- A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位
436. 正确答案:A
437. 某边坡分为四段, 各段边坡的安全等级分别为一级、二级、二级、三级, 此边坡工程的安全等级为（ ）。
- A. 三级 B. 二级 C. 一级 D. 各段采用各自安全等级
437. 正确答案: D
438. 未取得安全生产考核合格证书担任项目经理的, 对施工单位责令限期改正, 可以处（ ）的罚款。
- A、1 万元以下 B. 1 万元以上 3 万元以下 C. 5 万元以下 D. 5 万元以上
438. 答案: C
439. 不属于消防设施的是（ ）。
- A. 安全疏散设施 B. 防烟排烟系统 C. 应急广播 D. 自动空调系统
439. 正确答案: D
440. 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程的危险等级为（ ）。
- A. I 级 B. IV 级 C. II 级 D. III 级
440. 正确答案: A
441. 以下哪项属于模板支撑结构（ ）。
- A. 桁架 B. 穿墙螺栓 C. 模板面联结卡扣 D. 配件
441. 正确答案: A
442. 安全生产管理包括对人的安全管理和对()的安全管理两个主要方面。
- A. 环境 B. 财产 C. 物 D. 材料
442. 正确答案:C
443. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中, （ ）属于“其 它”危险性较大的分部分项工程范围。
- A. 现场临时用电 B. 水下作业工程 C. 采用起重机械进行安装的工程 D. 采用爆破拆除的工程
443. 答案: B
444. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经()审批签字后, 方可实施。（ D ）
- A、施工单位技术负责人 B. 工程监理单位总监理工程师 C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师 D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师
444. 正确答案: D
445. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 在城市市区内的建设工程, 施工单位应当对施工现场（ A ）。
- A. 实行封闭围挡 B. 划分界线 C. 设置围栏 D. 设置禁区
445. 正确答案: A
446. 下面()是海因里希事故连锁理论事故发生过程中的五个部分。
- A. 传统; 社会环境; 人的失误; 人的不安全行为; 事件 B. 管理缺陷; 环境缺陷; 人的不安全行为; 物的不安全状态; 事故 C. 基本原因; 间接原因; 人的不安全行为; 物的不安全状态; 事故 D. 传统; 社会环境; 人的缺点; 直接原因; 事故
446. 正确答案: A
447. 第三方评价由政府建设行政主管部门对（ ）实施的安全生产评价。
- A. 建设单位 B. 施工企业 C. 监理单位 D. 设计单位
447. 答案: B
448. 安全管理工作应当以预防为主, 通过有效的管理和技术手段, 防止人的不安全行为和物的不安全状态出现, 从而使事故发生的概率降到最低, 这就是（ ）。
- A. 预防原理 B. 强制原理 C. 系统原理 D. 人本原理
448. 正确答案: A
449. 违反《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消 防通道的, 责令限期改正; 造成重大安全事故, 构成犯罪的, 对（ ），依照刑法有关规定 追究刑事责任。
- A. 法人代表 B-项目负责人 C. 技术负责人 D. 直接责任人员
449. 正确答案:D
450. 根据《建筑施工场界噪声限值》, 在城市建城区内禁止夜间施工的设备是（ ）。
- A. 推土机、挖掘机、装载机等 B. 各种打桩机 C. 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 D. 吊车、升降机等
450. 正确答案: B
451. 建筑施工单位在工程项目的安全生产第一责任人是（ ）。
- A. 项目负责人 B. 项目技术负责人 C. 项目专职安全生产管理人员 D. 安全技术资料员
451. 正确答案:A

452. 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告()要求设计单位改正。
A. 建设项目投资单位 B. 工商行政主管部门 C. 建设单位 D. 所在地人民政府
452. 正确答案: C
453. 由机械的撞击、摩擦、敲打、切削、转动等而发生的噪声是()。
A. 爆炸性噪声 B. 空气动力性噪声 C. 机械性噪声 D. 电磁性噪声
453. 正确答案: C
454. 违反《建设工程安全生产管理条例》,施工单位未按照国家有关规定在施工现场设置消防水源的,责令限期改正;逾期未改正的,(),依照《安全生产法》的有关规定处以罚款。
A. 暂扣资质证书 B. 责令停业整顿 C. 吊销营业执照 D. 追究行政责任
454. 正确答案: B
455. 金属和非金属探伤试验工接触到的主要职业危害为()。
A. 一氧化碳 B. 噪声 C. 振动 D. 辐射
455. 正确答案: D
456. 开挖深度 16m 及以上的人工挖孔桩工程的危险等级为()。
A. I 级 B. IV 级 C. II 级 D. III 级
456. 正确答案: A
457. 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()日内,办理使用登记,取得使用登记证书。
A. 5 B. 7 C. 15 D. 30
457. 正确答案: D
458. 下列() 选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。
A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B. 安全投入符合安全生产要求 C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员 D. 企业负责人学历要求为本科以上
458. 答案: D
459. 在任何一个管理系统内部,管理手段、管理过程等必须构成一个连续封闭的回路,才能形成有效的管理活动,这就是()。
A. 整合分合原则 B. 封闭原则 C. 动态相关性原则 D. 反馈原则
459. 正确答案: B
460. 建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低工程质量的要求,()。
A. 可以予以拒绝 B. 应当予以拒绝 C. 不得予以拒绝 D. 视情况决定拒绝与否
460. 答案: B
461. 施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认()后,方可离去。(C)
A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险
461. 正确答案: C
462. 施工单位应当设立安全生产管理机构,配备() 安全生产管理人员。
A. 业余 B. 专职 C. 代理 D. 兼职
462. 正确答案: B
463. 根据危险源发生的概率、危害程度以及影响范围将其分为()。
A. 一般危险源和特殊危险源 B. 一般危险源和重大危险源 C. 较小危险源和较大危险源 D. 次要危险源和主要危险源
463. 正确答案: B
464. 下列关于施工现场设置塔机应注意的安全事项,不正确的是()。
A. 拟建的建筑物临近街道,塔轨应尽量布置在建筑物的内侧 B. 塔机与临近的高压线达不到安全距离时,应搭设防护架,并限制旋转的角度 C. 在一个现场内同时布置多台塔式起重机时,应保证交叉作业安全 D. 塔式起重机布置时应考虑避雷、消防要求
464. 正确答案: D
465. 《建筑法》规定,建筑物在合理使用寿命内,必须确保()和主体结构的质量。
A. 地下结构 B. 地基基础工程 C. 设备安装工程 D. 地下工程
465. 答案: B
466. ()人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定的,有权要求 建筑施工企业改正。
A. 工程监理 B. 设计单位 C. 勘察单位 D. 安全管理
466. 正确答案: A
467. ()人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定的,有权要求 建筑施工企业改正。
A. 工程监理 B. 设计单位 C. 勘察单位 D. 安全管理
467. 正确答案: A
468. 根据《工伤保险条例》的规定,工伤职工骗取工伤保险待遇,由(C) 责令退还。
A. 劳动保障行政部门 B. 安全生产监督管理部门 C. 社会保险行政部门 D. 劳动保障行政部门会同国务院财政部门
468. 正确答案: C
469. 《建筑施工安全技术统一规范》将施工危险等级划分为 I、II、III 级,其中 I 级危险等级对应的事故后果是()。
469. 正确答案: C

- A. 不严重 B. 严重 C. 很严重 D. 特别严重
470. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的 危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，经总监 理工程师和（ ） 签字后实施。 470. 答案： C
- A. 业主 B. 设计主持人 C. 施工单位技术负责人 D. 有关部门
471. （ ）应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。 471. 答案： D
- A. 安全管理机构 B. 施工单位 C. 建设单位 D. 事故调查组
472. 根据《工伤保险条例》的规定，停工留薪期一般不超过 12 个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过（ A ）。 472. 正确答案： A
- A. 12 个月 B. 18 个月 C. 24 个月 D. 30 个月
473. （ ）对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。 473. 答案： D
- A. 分包单位 B. 转包单位 C. 发包单位 D. 工程总承包单位
474. 大雨天、雾天、大雪天或（ ）及以上大风天等 恶劣天气，应停止吊装作业。 474. 正确答案： C
- A. 四级风 B. 五级风 C. 风速 10.8m/s D. 风速 12m/s
475. （ ）的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。 475. 答案： B
- A. 禁止标志 B. 警示标志 C. 指示标志 D. 警告标志
476. 在工程竣工验收或有关安全技术活动结束后 30 天内，施工现场应将安全技术文件及安全管理资料交本单位有关责任部门归档，安全技术文件档案存期不应少于（ ）年。 476. 答案： A
- A、1 B. 2 C. 3 D. 4
477. 乙炔气瓶起火时，先用（ ）灭火为好。 477. 正确答案： D
- A. 二氧化碳 B. 泡沫 C. 水 D. 干粉
478. （ ）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现 场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。 478. 正确答案：B
- A. 建设单位 B. 建筑施工企业 C. 劳务作业单位 D. 设计单位
479. 根据《建筑机械使用安全技术规程》规定，作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施，并应采用明显记号标识。严禁在离地下管线、承压管道（ A ）距离以内进行大型机械作业。 479. 正确答案： A
- A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 2m
480. 生产经营单位不具备《安全生产法》规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安 全生产条件的，（ ）。 480. 正确答案：B
- A. 予以罚款 B. 予以关闭 C. 可以继续整改 D. 追究法定代表人责任
481. 在斜坡上方弃土时，弃土堆顶面应（ ）。 481. 正确答案： B
- A. 向右倾斜 B. 向外倾斜 C. 向内倾斜 D. 向左倾斜
482. 空气相对湿度小于 75%的干燥场所为（ ）。 482. 正确答案： D
- A. 高危场所 B. 低湿场所 C. 绝缘场所 D. 一般场所
483. （ ）对重点、特殊部位施工必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施并监督其执行，做到不违章指挥。 483. 正确答案： A
- A. 施工员 B. 项目经理 C. 项目总工 D. 安全员
484. SC 型施工升降机评估合格最长有效期为（ ）年。 484. 正确答案： D
- A. 3 B. 5 C. 1 D. 2.0
485. 根据住房城乡建设部有关规定，建筑施工企业负责人每月定期带班检查时间不少于其工 作日的（ ）。 485. 正确答案：A
- A. 25% B. 30% C. 35% D. 40%
486. 对生产工人采取的预防职业中毒措施错误的是（ ）。 486. 正确答案： A
- A. 控制错误操作次数在允许范围内 B. 个人防护用品穿戴齐全 C. 正确掌握操作方法 D. 严格执行操作规程
487. 建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 487. 答案： A
- A、工程概算 B. 工程预算 C. 工程结算 D. 工程竣工报表

488. 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取()的意见。
A. 安全生产管理机构、安全生产管理人员 B. 主要负责人 C. 职工 D. 安监部门人员
488. 正确答案:A
489. (C)是贯彻施工现场安全生产保证体系的根本要求。
A. 安全生产管理 B. 持续改进 C. 预防事故 D. 全员意识
489. 正确答案: C
490. ()对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。
A. 分包单位 B. 转包单位 C. 发包单位 D. 工程总承包单位
490. 答案: D
491. 《安全生产法》提供的监督途径不包括()。
A. 工会民主监督 B. 社会舆论监督 C. 上级部门监督 D. 社区服务监督
491. 答案: C
492. 10 毫米直径的麻绳的许用拉力估算值为()牛顿
A. 2000.0 B. 800.0 C. 500.0 D. 1200.0
492. 正确答案: B
493. 主节点处必须设有纵、横向水平杆并采用直角扣件固定，两个直角扣件的中心距离不应大于()。
A. 150mm B. 200mm C. 500mm D. 300mm
493. 正确答案: A
494. ()住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。
A. 县级以上地方人民政府 B. 市级以上地方人民政府 C. 省级以上地方人民政府 D. 当地人民政府
494. 答案: A
495. ()是利用法律、规程、标准以及规章制度等必要的强制性手段约束人们的行为，从而达到消除不重视安全、违章作业等现象的目的。
A. 经济对策 B. 教育对策 C. 法制对策 D. 技术对策
495. 正确答案: C
496. 生产经营单位的主要负责人未履行中华人民共和国安全生产法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令()。
A. 生产经营单位停产停业整顿 B. 检查 C. 交纳罚款 D. 破产
496. 正确答案: A
497. 国家鼓励生产经营单位投保()。
A. 商业保险 B. 工伤保险 C. 安全生产责任保险 D. 人身伤害保险
497. 正确答案:C
498. ()应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取保护措施加以保护。
A. 管线权属单位 B-政府主管部门 C. 建设单位 D. 设计单位
498. 正确答案:C
499. 施工单位违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令其在建项目()，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款5万元以上10万元以下的罚款。
A. 改正 B-拆除 C. 停止施工 D. 进行整改
499. 正确答案:C
500. 建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。
A. 项目负责人 B. 技术负责人 C. 法定代表人 D. 专职安全管理人员
500. 正确答案:C
501. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表()实施监督。
A. 施工单位 B. 建设单位 C. 主管部门 D. 上级机关
501. 答案: B
502. 当立柱选用原木时，其小头直径应()。严禁接头，原木两端必须锯成平面。
A. 不小于 50mm B. 不小于 80mm C. 不大于 50mm D. 不大于 80mm
502. 正确答案: B
503. 根据火灾情况下物资燃烧的特性和灭火所适用的灭火剂类型，将火灾分为(D)。
A. 二类 B. 三类 C. 四类 D. 五类
503. 正确答案: D
504. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行()制度。
A. 行政处罚 B. 许可 C. 行政审批 D. 分类监管
504. 答案: B
505. 施工现场的保护零线(PE线)必须采用()。
A. 裸铜线 B. 多芯绿/黄双色绝缘导线 C. 防水电缆 D. 扁钢
505. 正确答案: B
506. 对人体危害最大的是直径()以下的细微尘粒，因其可长时间悬浮在空气中，所以最容易被作业人员吸入肺部而患职业性尘肺病。
A. 3 μm B. 4 μm C. 5 μm D. 6 μm
506. 正确答案: C
507. 脚手架构配件质量检查时，钢管应有产品质量合格证、质量检验报告，()，每批抽取1根。
A. 1000根为一批 B. 500根为一批 C. 200根为一批 D. 750根为一批
507. 正确答案: D

508. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定, (), 对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款。
A. 在事故调查处理期间擅离职守的 B. 迟报或者漏报事故的 C. 不立即组织事故抢救的 D. 谎报或者瞒报事故的
508. 答案: D
509. 现行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)规定, 市区主要路段的工地应设置高度不小于()的封闭围挡。
A. 1.8m B. 2.0m C. 2.5m D. 3.0m
509. 正确答案: C
510. ()对重点、特殊部位施工必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求, 严格执行安全技术交底, 落实安全技术措施并监督其执行, 做到不违章指挥。
A. 施工员 B. 项目经理 C. 项目总工 D. 安全员
510. 正确答案: A
511. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于()的专职安全生产管理人员。
A. 2 人 B. 4 人 C. 5 人 D. 3 人
511. 正确答案: A
512. 依据《安全生产法》的规定, 国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施()制度。
A. 审批 B. 登记 C. 淘汰 D. 监管
512. 正确答案: C
513. 我国的职业病防治工作实行()。
A. 部门监管、社会监督 B. 以人为本、安全发展 C. 分类管理、综合治理 D. 政府领导、单位执行
513. 正确答案: C
514. 建筑施工企业安全生产许可证被吊销后, 自吊销决定作出之日起()内不得重新申请安全生产许可证。
A. 3 年内 B. 1 年内 C. 2 年内 D. 半年内
514. 正确答案: B
515. ()和项目负责人在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。
A. 法定代表人 B. 董事长 C. 总经理 D. 技术负责人
515. 答案: A
516. 安全专项施工方案的专家论证应由()组织召开专家论证会; 实行施工总承包的, 由施工总承包单位组织。
A. 施工单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 建设主管部门
516. 正确答案: A
517. 首次取得建筑施工特种作业资格证书的人员, 在其正式上岗前, 应当由用人单位安排不 少于()的实习操作。
A. 3 个月 B. 4 个月 C. 6 个月 D. 1 年
517. 正确答案: A
518. 根据《特种设备安全法》规定, 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求, 在检验合格有效期届满前(D)向特种设备检验机构提出定期检验要求。
A. 5 天 B. 10 天 C. 15 天 D. 1 个月
518. 正确答案: D
519. 《安全生产法》规定, 生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时, 在 事故调查处理期间逃匿的, 可处()以下拘留。
A. 五日 B. 七日 C. 十日 D. 十五日
519. 正确答案: D
520. 项目经理在一个记分周期内累积记分达到 12 分的, 住房城乡建设主管部门应当依法责令该项目经理停止执业 1 年; 造成()的, 终身不予注册。
A. 特别重大质量安全事故 B. 一般质量安全事故 C. 重大质量安全事故 D. 特大质量安全事故
520. 正确答案: C
521. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定, 在 TN 系统中, 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于(A)。
A. 10 Ω B. 15 Ω C. 20 Ω D. 25 Ω
521. 正确答案: A
522. 和麻绳配用的卷筒和滑车的直径, 机动时应大于麻绳直径的 30 倍; 使用人力时, 应大于麻绳直径的(C)。
A. 3 倍 B. 5 倍 C. 8 倍 D. 10 倍
522. 正确答案: C
523. 《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77—2003)自()起实施。
A. 2003 年 11 月 1 日 B. 2003 年 12 月 1 日 C. 2004 年 1 月 1 日 D. 2004 年 2 月 1 日
523. 正确答案: B
524. 严格遵守起重作业安全规定, 下列说法不正确的是()。
A. 指挥信号不明不吊 B. 超负荷或物体重量不明不吊 C. 斜拉重物不吊 D. 重物埋在地下可以在人员指挥下起吊
524. 正确答案: D

525. 用人单位侵害女职工和未成年工合法权益违反了（ ）。
A. 《生产安全事故报告和调查处理条例》 B. 《中华人民共和国劳动法》 C. 《中华人民共和国大气污染防治法》 D. 《中华人民共和国职业病防治法》 525. 正确答案: B
526. 高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过（ ）m。
A. 18.0 B. 20.0 C. 8.0 D. 15.0 526. 正确答案: C
527. 生产经营单位发生生产安全事故，（ ）不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。
A. 部门负责人 B. 组织 C. 上级主管部门 D. 任何单位和个人 527. 正确答案: D
528. （ ）是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果。
A. 赔偿 B. 法律责任 C. 犯罪 D. 拘役 528. 正确答案: B
529. 生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入 60～100%的罚款；对逃匿的处 15 日以下拘留；构成犯罪的，依照（ ）有关规定追究刑事责任。
A. 民法 B. 刑法 C. 宪法 D. 建筑法 529. 正确答案: B
530. 用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，梁底扣件检查数量应（ ）%检查。
A. 50 B. 100 C. 60 D. 80 530. 正确答案: B
531. （ ）人民政府及其安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门依法履行事故调查处理职责。
A. 县级以上 B. 市级以上 C. 国家 D. 省级以上 531. 正确答案: A
532. 根据《上海市安全生产条例》规定，生产经营单位应当（ D ）至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急救援预案演练。
A. 每日 B. 每季 C. 每半年 D. 每年 532. 正确答案: D
533. 根据《工伤保险条例》的规定，工伤职工以下情形中，除（ C ）外，停止享受工伤保险待遇。
A. 丧失享受待遇条件的 B. 拒不接受劳动能力鉴定的 C. 被判刑正在收监执行的 D. 拒绝治疗的 533. 正确答案: C
534. 对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于（ ）的独立支撑系统，应加设保证整体稳定的构造措施。
A. 一倍 B. 两倍 C. 三倍 D. 四倍 534. 答案: B
535. 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火（ C ）进行现场监护，每个动火作业点均应设置一名（ C ）。
A. 责任人 B. 工作人员 C. 监护人 D. 管理人员 535. 正确答案: C
536. 建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负总责。
A. 技术人员 B. 项目经理 C. 专职安全生产管理人员 D. 法定代表人 536. 答案: D
537. 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（ ）的单位承担。
A. 相应资质 B. 制造能力的厂家 C. 检测检验人员 D. 维护保养经验 537. 答案: A
538. 在开关箱中设置漏电保护器、隔离开关和断路器，则从电源进线端开始，正确的排布次序是（ ）。
A. 断路器→隔离开关→漏电保护器 B. 隔离开关→断路器→漏电保护器 C. 隔离开关→漏电保护器→断路器 D. 漏电保护器→断路器→隔离开关 538. 正确答案: B
539. 电焊机按结构原理可分为交流电焊机，直流电焊机和（ B ）三种类型。
A. 电渣压力焊机 B. 逆变电焊机 C. 对焊机 D. 点焊机 539. 正确答案: B
540. 高处作业前，应由项目分管负责人组织有关部门对（ ）设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。
A. 工程竣工 B. 安全防护 C. 主体 D. 基础 540. 正确答案: B
541. 交流焊机的作用是把网路交流电压变成适宜于电弧焊的低压交流电。它具有（ B ）、易造维修、成本低、效率高等优点。
A. 电弧稳定 B. 结构简单 C. 功率因数较高 D. 噪音小 541. 正确答案: B
542. 法的渊源在法学中是一个非常重要的概念，法学上通常所说的法的渊源是指形式意义上的渊源，即法律规范的（ ）。
A. 立法背景 B-效力来源和表现形式 C. 立法依据 D. 立法程序和依据 542. 正确答案: B

543. 国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，（ ）应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查。
A. 设计单位 B. 施工单位 C. 建设单位 D. 监理单位
543. 正确答案:C
544. 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并（ ）承担工程监理业务。
A. 视具体情况而定 B. 在低于其资质等级范围内 C. 在其资质等级许可的范围内 D. 在某些特殊情况下，可以在高于其资质等级的范围内
544. 答案: C
545. 在突发公共卫生事件一级响应期间，施工项目中如有出现发热、干咳症状的疑似传染病病患，应主动如实报告，不得隐瞒行程。2020 年 2 月，某市一工地发生聚集性感染事件，共有 4 名人员先后确诊为病毒性肺炎。公安局对该工地徐某以涉嫌（ ），被依法立案调查。
A. 诈骗罪 B. 以危害公共安全罪 C. 散播传染病罪 D. 妨害传染病防治罪
545. 答案: D
546. 建设行政主管部门应当自收到申请之日起（ ）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
A. 3 B. 7 C. 15 D. 30
546. 正确答案:B
547. 施工单位的安全生产专项措施资料应遵循（ ）的原则。
A. 先实施、后报审 B. 先报审、后实施 C. 报审、实施同时进行 D. 不遵循任何原则
547. 正确答案:B
548. 纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨相邻接头在水平方向错开的距离（ ）。
A. 不应小于 300mm B. 不应大于 300mm C. 不应大于 500mm D. 不应小于 500mm
548. 正确答案: D
549. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织（ D ）进行论证、审查。
A. 企业负责人 B. 项目负责人 C. 安全负责人 D. 专家
549. 正确答案: D
550. 在群体工程项目中，以单位（子单位）工程为对象编制的施工组织设计称为（ ）。
A. 施工组织总设计 B. 单位工程施工组织设计 C. 施工方案 D. 安全专项施工方案
550. 正确答案:B
551. 夜间施工，是指（ ）期间的施工。
A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时 C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时
551. 正确答案: B
552. 《建筑法》规定，施工现场安全由（ ）负责。
A. 建筑施工企业 B. 总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位
552. 正确答案:A
553. 下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时，须提供的资料是（ ）。
A. 安装单位资质证书、安全生产许可证 B. 安装单位特种作业人员证书 C. 建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案 D. 建筑起重机械产品合格证
553. 正确答案:D
554. 基坑支护采用土钉墙时，应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于（ ）后，方可下挖基坑。
A. 2d B. 2h C. 1d D. 7h
554. 正确答案: A
555. 移动式操作平台的面积不宜大于（ ），高度不宜大于 5m，高宽比不应大于 2:1，施工荷载不应大于 1.5kN/ m²。
A. 10 m² B. 20 m² C. 15m² D. 12 m²
555. 正确答案: A
556. 根据建筑施工生产安全事故应急救援预案，应对（ ）进行针对性的培训和交底，并组织专项应急救援演练。
A. 项目技术负责人 B. 项目安全负责人 C. 全体从业人员 D. 作业班组长
556. 正确答案: C
557. 大雨、雾、大雪及风速（ ）m/s 以上大风等恶劣天气应停止吊装作业。
A. 8 B. 10 C. 12 D. 15
557. 正确答案:C
558. 工人触电时，应立即断开电源开关或用绝缘物移开电线，使触电者尽快脱离电源，再进行现场救护。
A. 对 B. 错
558. 正确答案: A
559. 普通漏电断路器不兼有（ ）的功能。
A. 隔离开关 B. 过载保护 C. 漏电保护 D. 短路保护
559. 正确答案: A
560. 法律责任的一般构成要件错误的是（ ）。
A. 存在违法行为 B. 违法行为与损害事实之间有因果关系 C. 有损害事实发生 D. 违法者客观上有过错
560. 正确答案: D

561. “两级漏电保护”是指在整个施工现场临时用电工程中，总配电箱中必须装设（ A ），开关箱中也必须装设漏电保护器。

561. 正确答案： A
- A. 漏电保护器 B. 分配电箱 C. 变压器 D. 配电装置
562. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ A ），额定漏电动作时间不应大于 0.1s 。

562. 正确答案： A
- A. 30mA B. 35mA C. 45mA D. 60mA
563. 在焊接作业时, 氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于()m（ C ）

563. 正确答案： C
- A、 1 B. 3 C. 5 D. 10
564. 《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（ ）的承包单位。

564. 答案： B
- A. 在相关部门备案 B. 具有相应资质条件 C. 具有相关施工经验 D. 具有相关施工条件
565. 建筑工程的发包单位()将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

565. 答案： B
- A. 不得 B. 可以 C. 应当 D. 必须
566. 为防止地表水流入挖方场地，可在弃土堆与挖方场地之间设置（ ）。

566. 正确答案： C
- A. 挡土墙 B. 施工围挡 C. 排水沟 D. 防护栏杆
567. 有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面 的信息、培训等服务，发挥()作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。

567. 答案： B
- A. 约束 B. 自律 C. 监督 D. 协调
568. 手持式电动工具单相用电时，应选用（ ）电缆。

568. 正确答案： A
- A. 三芯 B. 四芯 C. 五芯 D. 二芯
569. 最常见的建设行政处理形式是()。

569. 正确答案:B
- A. 行政处罚 B. 行政许可 C. 行政处分 D. 罚款
570. 除有危及生产安全的紧急情形外，负有安全生产监督管理职责的部门采取停止供电措 施，应当提前()小时书面通知生产经营单位。

570. 正确答案:B
- A. 48 小时 B. 24 小时 C. 12 小时 D. 6 小时
571. 根据《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》，（ D ）是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

571. 正确答案： D
- A. 一般事故 B. 较大事故 C. 重大事故 D. 特别重大事故
572. 施工现场的消防安全管理由（ C ）负责。

572. 正确答案： C
- A. 专业单位 B. 分包单位 C. 施工单位 D. 监理单位
573. 根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，其他管理人员和技术人员安全生产教育培训的时间每年不少于()。

573. 正确答案： A
- A. 20 学时 B. 50 学时 C. 40 学时 D. 30 学时
574. 建筑起重机械安装完毕后，()应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

574. 正确答案： A
- A. 使用单位 B. 建设单位 C. 安装单位 D. 租赁单位
575. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的()。

575. 正确答案： A
- A. 安全生产教育培训 B. 专业培训 C. 操作规程培训 D. 治安防范教育培训
576. 边长超过()的洞口, 四周设防护栏杆, 洞口下张设安全平网。（ B ）

576. 正确答案： B
- A、 130cm B. 150cm C. 180cm D. 200cm
577. 在房屋建筑和市政基础设施工程拆除、开挖时，施工现场必须设置封闭的围挡，围挡高度不应低于（ ）m。

577. 答案： D
- A、 1 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8
578. 《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训，取得特种作业（ ）证书，方可上岗作业。

578. 正确答案:A
- A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位
579. 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害 的毗邻地下管线采取专项防护措施的，造成损失的，依法承担（ ）。

579. 正确答案:C

- A. 行政责任 B-民事责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任
580. 《工伤保险条例》中规定，生活自理障碍分为哪几个等级（ ）。
A. 生活完全不能自理和生活部分不能自理 B. 生活完全不能自理和生活大部分不能自理 C. 生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理 D. 生活不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理
580. 答案： C
581. 在扣件式脚手架中，连接两根直交钢管的扣件，是依靠扣件与钢管表面间的摩擦力传递施工荷载、风荷载的受力连接件。是以下哪个构件（ ）。
A. 旋转扣件 B. 脚手板 C. 直角扣件 D. 对接扣件
581. 正确答案： C
582. 建筑施工企业在 12 个月内，第 2 次发生生产安全事故的，视事故级别和安全生产条件降低情况，处罚暂扣时限超过（ ）日的，吊销安全生产许可证。
A. 120.0 B. 30.0 C. 90.0 D. 60.0
582. 正确答案： A
583. 依据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）对全国建设工程安全生产工作实施综合监 督管理。
A. 国务院安全生产委员会 B. 国务院负责安全生产监督管理的部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 建设部负责安全生产监督管理的部门
583. 正确答案：B
584. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施验收合格之日起（ D ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
A. 60 日 B. 50 日 C. 40 日 D. 30 日
584. 正确答案： D
585. 《安全生产法》提供的监督途径不包括（ ）。
A. 工会民主监督 B. 社会舆论监督 C. 上级部门监督 D. 社区服务监督
585. 答案： C
586. 纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨相邻接头在水平方向错开的距离（ ）。
A. 不应小于 300mm B. 不应大于 300mm C. 不应大于 500mm D. 不应小于 500mm
586. 正确答案： D
587. 临时性放坡挖方工程中，软土的一次开挖深度不应超过（ ）m 。
A. 4 B. 6 C. 8 D. 3
587. 正确答案： A
588. 以下属于长沙某高层住宅工程施工升降机坠落事故的直接原因的是（ ）。
A. 设备出租单位违规租赁 B. 施工升降机导轨架标准节螺栓连接不到位 C. 设备安装单位无资质违法承接安装业务 D. 施工单位不依法履行安全职责，没有及时制止和纠正安装人员、操作司机无特种作业人 员证书上岗的违法行为
588. 正确答案：B
589. 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）安全生产管理人员。
A. 代理 B. 业余 C. 兼职 D. 专职
589. 正确答案： D
590. 甲建筑公司承建乙市一隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定来用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。原乙建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格证，下列说法正确的是（ ）。
A. 经乙市建设局批准后可以出租 B. 经乙市人民政府批准后可以出租 C. 不能出租 D. 可以出租
590. 正确答案： C
591. （ ）是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。
A. 安全生产管理机构 B. 项目经理部 C. 专家组 D. 安全生产委员会
591. 答案： A
592. 普通柱模板应符合规定：现场拼装柱模时，应适时地安设临时支撑进行固定，斜撑与地面的倾角（ ），严禁将大片模板系在柱子钢筋上。
A. 应为 45° B. 宜为 60° C. 应为 30° D. 宜为 45°
592. 正确答案： B
593. 在斜坡上方弃土时，弃土堆顶面应（ ）。
A. 向右倾斜 B. 向外倾斜 C. 向内倾斜 D. 向左倾斜
593. 正确答案： B
594. 人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处（ ）拘留。
A. 三日以上五日以下 B. 三日以上七日以下 C. 五日以上十日以下 D. 半个月以内
594. 正确答案：C
595. （ ）应当按照国家规定建立国家综合性消防救援队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。
595. 正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946133201050010240>