

2024 年监理工程师之交通工程目标控制真题精选附答案

单选题（共 45 题）

1、路堑高边坡专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。下列路堑高边坡施工过程中，不需要开展施工过程专项风险评估的是（ ）。

- A.经论证出现了新的重大风险源
- B.风险源（致险因子）发生了重大变化
- C.现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大
- D.施工工艺发生实质性改变

【答案】 D

2、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，公路工程计提标准为（ ），提取的安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。

- A.1%
- B.1.5%
- C.2%
- D.2.5%

【答案】 B

3、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（ ）年以上的工程管理经验。

- A.2
- B.3
- C.4

D.5

【答案】 D

4、应用价值工程进行功能评价时，如果评价对象的价值系数 $V_i > 1$ ，则说明（ ）。

- A.功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当
- B.现实成本偏低，也可能存在不必要功能
- C.评价对象的功能水平应提高
- D.功能现实成本大于功能评价值

【答案】 B

5、不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是（ ）。

- A.湿黏土
- B.弱膨胀土
- C.红黏土
- D.粉质土

【答案】 D

6、以下关于开工预付款的支付与扣回说法错误的是（ ）

- A.现阶段，工程预付款包括开工预付款和材料预付款、设备预付款
- B.开工预付款和材料预付款多用在公路水运工程特别是高速公路工程等重大工程的施工过程中
- C.设备预付款是指支付工程施工机械设备的预付款
- D.招标工程项目是否实行预付款制度，取决于合同工程的规模大小、合同工期的长短以及发包人在招标文件中的约定

【答案】 C

7、费用监理工作的原则不包括（ ）。

- A.遵法守规的原则
- B.恪守公正的原则
- C.坚持质量合格的原则
- D.坚持费用最低的原则

【答案】 D

8、关于袋装砂井施工的说法不正确的是（ ）。

- A.宜采用中、粗砂
- B.套管起拔时应垂直起吊，防止带出或损坏砂袋
- C.发生砂袋带出或损坏时，应在原孔位边缘重打
- D.砂袋在孔口外的长度应不小于 500mm 并顺直伸入砂砾垫层

【答案】 D

9、商品房预售许可程序包括（ ）。

- A.受理
- B.审核
- C.登记
- D.许可
- E.公示

【答案】 A

10、某桥梁施工过程中，由于违法施工造成现场 3 人死亡，该事故属于（ ）事故。

A.较大

B.一般

C.重大

D.特大

【答案】 A

11、对于石灰粉煤灰，采用石灰粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比可以是（ ）。

A.1:1

B.1:10

C.1:8

D.1:12

【答案】 C

12、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（ ）中支付。

A.单价子目

B.总价子目

C.暂列金额

D.暂估价

【答案】 C

13、下列属于施工服务过程的是（ ）。

A.燃料运输

B.生产电力

C.机械维修

D.材料加工

【答案】 A

14、在评价工程建设对生态的影响时，（ ）是生态保护措施落实的关键。

A.施工准备阶段

B.施工期

C.竣工验收与缺陷责任期

D.运营阶段

【答案】 B

15、在隧道施工过程中，出现大量超挖，增大出渣量和填塞量，此时产生的质量问题是（ ）。

A.洞口坍塌

B.塌方及冒顶事故

C.洞口段洞顶出现偏压

D.拱顶下沉

【答案】 B

16、某工程 2019 年签合同时，2019 年相对于 2018 年的材料综合物价指数为 120%，2020 年相对于 2018 年的材料综合物价指数为 144%，计算 2020 年 1000 万元材料费的实际结算价为（ ）万元。

A.1100

B.1200

C.1320

D.1420

【答案】 B

17、施工单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（ ）的罚款。

A.1 万元以下

B.1 万元以上 2 万元以下

C.1 万元以上 3 万元以下

D.5 万元以下

【答案】 B

18、某工程组织流水施工，有 4 个工序，分 5 段施工，流水节拍分别为 3d、5d、7d 和 4d，则该工程的总工期应为（ ） d。

A.45

B.46

C.47

D.48

【答案】 C

19、由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加或工期延误的，由（ ）承担赔偿责任。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】 A

20、填挖土石方总量在（ ）立方米以上的开发建设项目，应当编报水土保持方案报告书。

A.5000

B.10000

C.15000

D.20000

【答案】 B

21、政府投资交通建设项目实行（ ），企业投资交通建设项目实行（ ）。

A.审批制、审核制

B.审核制、核准制

C.审批制、核准制

D.核准制、审批制

【答案】 C

22、以下应当列入基本农田保护区的耕地有。

A.农业科研、教学试验田

B.市级人民政府批准确定的粮棉生产基地.内的耕地

C.需要退耕还林的耕地

D.蔬菜生产基地

E.有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田

【答案】 A

23、沥青和水泥应以（ ）为单位计量。

- A. 千克
- B. 袋
- C. 立方米
- D. 平方米

【答案】 A

24、专职安全生产管理人员配备数量中，5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元（ ）的比例配备。

- A. 不少于 1 名
- B. 不少于 5 名
- C. 至少配备 1 名
- D. 至少配备 5 名

【答案】 A

25、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（ ）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。

- A. 最佳
- B. 最大
- C. 最小
- D. 中等

【答案】 A

26、1.0501 修约到 0.1 为（ ）。

A.1.0

B.1.1

C.1.2

D.1.3

【答案】 B

27、煤矸石路堤的填筑施工中，未经充分氧化与陈化的煤矸石用于路堤填筑时，每填筑 2~3m 应设置（ ）mm 厚的细粒土隔离层，路堤顶面应进行封闭处理。

A.100

B.200

C.300

D.500

【答案】 C

28、根据《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016），监理单位应审查施工单位提交的合同段开工申请，具备开工条件的，（ ）应签发开工令。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.施工单位

【答案】 B

、现场安装焊缝长度为 1300mm时，每条焊缝应为（ ）处。

A.0

B.1

C.2

D.3

【答案】 B

30、支付月报表由（ ）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】 B

31、低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填和压实，其处理深度应不小于（ ）。

A.路床厚度

B.路面厚度

C.垫层厚度

D.路基最小填土高度

【答案】 A

32、（ ）是指企业的生产组织领导者必须在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作的原则。它

全与生产同一的一项重要原则。

A.安全工作的五同时原则

B.三管三必须原则

C.三同时原则

D.安全生产动态管理原则

【答案】 A

33、对于监理单位平安工地建设，（ ）应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度，在项目开工前组织安全生产条件审核，每半年对施工、监理合同段进行一次平安工地建设考核评价。开工前安全生产条件审核结果以及施工过程中的平安工地建设考核评价结果，应及时通过平安工地建设管理系统，向直接监管的交通运输主管部门报送。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】 A

34、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的（ ）小时内予以答复。

A.立即

B.12

C.24

D.36

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/946154040041010215>