

2022年-2023年质量员之装饰质量专业管理实务通 关考试题库带答案解析

单选题（共40题）

1、抹灰工程中表面平整度检验方法是（ ）。

- A. 用2m靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查

【答案】 A

2、住宅室内装饰装修活动中，属于允许行为的是（ ）。

- A. 拆除梁
- B. 减小承重柱尺寸
- C. 拆除轻质隔墙
- D. 在剪力墙上开洞

【答案】 C

3、塑料装饰板材，按（ ）的不同，可分为塑料金属复合板、硬质PVC板、三聚氰胺层压板、玻璃钢板、塑铝板、聚碳酸酯采光板、有机玻璃装饰板等。

- A. 原材料
- B. 结构形式不同
- C. 断面形式
- D. 处理方式

【答案】 A

4、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

- A. 项目经理
- B. 施工单位质量负责人
- C. 设计负责人
- D. 总监理工程师

【答案】 D

5、吊顶工程每个检验批应至少抽查（ ），并不得少于3间；不足3间时应全数检查。

- A. 5%
- B. 10%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】 B

6、装饰装修工程施工应加强（ ）管理，降低物料和能源的消耗，减少生产储备和资金占用，不断降低生产成本。

- A. 资金
- B. 定额
- C. 材料
- D. 技术

【答案】 B

7、建筑工程质量控制点中，不属于模板的是（ ）。

- A. 位置、标高、尺寸
- B. 预埋件的位置
- C. 预留洞孔的位置
- D. 基础垫层标高

【答案】 D

8、标准的特性表现为（ ），其本质是“统一”。

- A. 强制性与约束性
- B. 强制性与法规性
- C. 科学性与时效性
- D. 约束性与法规性

【答案】 C

9、现场质量检查的方法不包括（ ）。

- A. 目测法
- B. 假设法
- C. 实测法
- D. 试验法

【答案】 B

10、天然花岗石普型板按规格尺寸偏差、（ ）、角度公差及外观质量等，圆弧板按规格尺寸偏差、（ ）、线轮廓度公差及外观质量等，分为优等品（A）、一等品（B）、合格品（C）三个等级。

- A. 平面度公差，直线度公差
- B. 直线度公差，平面度公差

- C. 立面度公差，曲线度公差
- D. 曲线度公差，立面度公差

【答案】 A

11、下列关于工程施工质量的要求，说法正确的是（ ）。

- A. “优良”是对项目质量的最高要求
- B. 从成本角度考虑，国家不鼓励提高建设工程质量
- C. “白玉兰奖”是国家建设主管部门设置的优质工程奖
- D. “合格”是对项目质量的最基本要求

【答案】 D

12、护栏和扶手安装中，扶手直线度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 3，用钢尺检查
- C. 4，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 4，拉通线，用钢直尺检查

【答案】 D

13、施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，不进行质量的（ ）。

- A. 事中控制
- B. 事前控制
- C. 事后控制
- D. 随机控制

【答案】 D

14、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指承担建设工程项目策划、决策或实施的建设单位、（ ）、咨询服务机构、工程承包企业等实体组织的质量管理体系及其管理能力。

- A. 勘察设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 总承包单位

【答案】 A

15、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强技术与经验的交流。

- A. 质量监督，监督
- B. 质量自检，自检
- C. 重点控制，控制
- D. 重点预防，预防

【答案】 B

16、砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门窗过梁（ ），窗框下皮应比窗台上皮高（ ）mm。

- A. 5~10， 5
- B. 10~15， 5
- C. 5~10， 10
- D. 10~15， 10

【答案】 B

17、下列不属于水基型胶粘剂的是（。

- A. 聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂
- B. 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂
- C. 橡胶胶粘剂
- D. 其他水基型胶粘剂

【答案】 C

18、下列不属于溶剂型胶粘剂的是（ ）。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

【答案】 D

19、（ ）是指为实现工程建设的管理方针、目标，进行质量策划、质量控制、质量保证和质量改造的工作。

- A. 工程成本管理
- B. 工程质量管理
- C. 工程工艺管理
- D. 工程工期管理

【答案】 B

20、金属贴面工程施工质量控制点预防措施中，固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。（ ）方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。

- A. 预埋件焊牢
- B. 打膨胀螺栓
- C. 先处理法
- D. 后处理法

【答案】 B

21、施工质量的隐蔽性主要是因为建筑产品生产过程（ ）。

- A. 影响因素多
- B. 不可预见的因素多
- C. 工序交接多、隐蔽工程多
- D. 质量满足的要求既有明示的、又有隐含的

【答案】 C

22、钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其（ ），且所测（ ）不应超过相应设计值的（ ）倍。

- A. 刚度值，刚度值，1.15
- B. 挠度值，挠度值，1.15
- C. 刚度值，挠度值，1.2
- D. 挠度值，刚度值，1.2

【答案】 B

23、（ ）及政府的工程质量监督部门，在施工阶段依据法律法规和工程施工承包合同，不能对施工单位的质量行为和质量状况实施监督控制。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 设计单位
- D. 事业单位

【答案】 D

24、民用建筑工程室内严禁使用（ ）清洗施工用具。

- A. 无机溶剂
- B. 有机溶剂
- C. 强酸溶剂
- D. 强碱溶剂

【答案】 B

25、下列不属于石膏板的质量要求（ ）。

- A. 《装饰石膏板》JC/T799—2007
- B. 《纸面石膏板》GB/T9775—2008
- C. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2007 的规定
- D. 《嵌装式装饰石膏板》JC/T800—2008 的规定

【答案】 D

26、浅色斑条按变色计算；一等品板深色斑条宽度不允许超过（ ）mm，长度不允许超过（ ）mm。

- A. 2, 10

B. 4, 20

C. 2, 20

D. 4, 10

【答案】 C

27、活动隔墙安装的允许偏差错误的是（ ）。

A. 立面垂直度允许偏差 3mm

B. 平面平整度允许偏差 3mm

C. 接缝直线度允许偏差 3mm

D. 接缝高低度允许偏差 2mm

【答案】 B

28、安装石材应（ ）和（ ）控制，避免出现高低差。

A. 吊垂直线，拉水平线

B. 吊水平线，拉垂直线

C. 横向，竖向

D. 上部，下部

【答案】 A

29、（ ），以使不合格的工序或最终产品（包括单位工程或整个工程项目）不流入下道工序、不进入市场。

A. 事前质量控制

B. 事后质量控制

C. 事中质量控制

D. 全面质量控制

【答案】 B

30、当装修施工的有关资料经审查全部表格、（ ）、现场检查或抽样检测测验结果全部合格时，工程验收应为合格。

- A. 设计过程全部符合要求
- B. 施工过程全部符合要求
- C. 防火、防水处理过程全部符合要求
- D. 观感质量全部符合要求

【答案】 B

31、下列不属于轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点（ ）。

- A. 基层弹线
- B. 基层清理
- C. 龙骨起拱
- D. 施工顺序

【答案】 A

32、人造木地板按甲醛释放量分为 A 类（甲醛释放量不大于 9mg/100g）、B 类（甲醛释放量大于 9—40mg/100g），采用（ ）测试。

- A. 穿孔 L 法
- B. 碾压法
- C. 张拉法
- D. 压缩法

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948013124062006050>