

2025 年一级建造师之一建机电工程实务自我提分评估(附答案)

单选题（共 30 题）

1、用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是（ ）

- A. 兆欧表
- B. 液体流量计
- C. 样板
- D. 万用表

【答案】 D

2、下列检查内容中，不属于广播音响系统检测的是（ ）

- A. 最高输出电平
- B. 输出信噪比
- C. 阻抗匹配
- D. 响应时间

【答案】 D

3、

已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装（ ）的整装或组装出厂的锅炉，无需另取许可证。

- A. 制造许可范围内
- B. 本企业制造
- C. 本企业所在地
- D. 锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意

【答案】 B

4、 下列分析取源部件安装位置的要求，正确的是（ ）。

- A. 应安装在压力变化的位置
- B. 应安装在成分稳定的位置
- C. 应安装在具有生产过程化学反应的位置
- D. 应安装在不具有代表性的分析样品位置

【答案】 C

5、

下列设备中，用扬程表示其性能参数的是（ ）。

- A. 泵
- B. 风机
- C. 压缩机
- D. 压气机

【答案】 A

6、压缩机空负荷试运行后，做法错误的是（ ）。

- A. 停机后立刻打开曲轴箱检查
- B. 排除气路及气罐中的剩余压力
- C. 清洗油过滤器和更换润滑油
- D. 排除气缸及管路中的冷凝液体

【答案】 A

7、适用制作低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用的非金属板材是（ ）。

- A. 酚醛复合风管
- B. 聚氨酯复合风管
- C. 玻璃纤维复合风管
- D. 硬聚氯乙烯风管

【答案】 B

8、空调设备的温度监控是由现场控制器接受温度传感器的（ ）信号，然后通过执行器对空调设备的进行控制调节。

- A. AI
- B. DI
- C. AO
- D. DO

【答案】 A

9、国家对实施首检的起重机械制定了目录，下列起重机械中不属于实施首检的起重机械是（ ）。

- A. 桥式起重机
- B. 流动式起重机
- C. 门座起重机
- D. 桅杆式起重机

【答案】 C

10、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位工程，应（ ）。

- A. 降级使用
- B. 严禁验收通过
- C. 让步处理
- D. 仲裁判定

【答案】 B

11、

输电线路钢塔架档距约 320m，其基础施工时的档距测量应采用（ ）。

- A. 十字线法
- B. 电磁波测距法
- C. 钢尺量距法
- D. 平行基准线法

【答案】 B

12、

按“建设工程质量管理条例”的规定，下列机电安装工程在正常使用条件下的最低保修期限不正确的说法是（ ）。

- A. 电气工程保修期为 2 年
- B. 设备安装工程保修期为 2 年
- C. 供热和供冷系统为 2 年
- D. 其他项目的保修期由发包单位与承包单位约定

【答案】 C

13、

材料管理 ABC 分类法的内容不包括（ ）。

- A. 计算项目各种材料所占用的资金总量
- B. 根据各种材料占用资金的多少，从大到小按顺序排列
- C. 确定材料的经济和安全存储量
- D. 计算各种材料的累计数及累计百分比

【答案】 C

14、导线连接应紧密、不伤线芯、不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于（ ）根，防松垫圈等零件应齐全

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 A

15、

按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的 A 类计量器具是（ ）。

- A. 兆欧表
- B. 温度计
- C. 焊接检验尺
- D. 钢直尺

【答案】 A

16、

1000MW 发电机定子重量可达 400t 以上，卸车方式主要采用（ ）。

- A. 行车抬吊卸车
- B. 桅杆抬吊卸车
- C. 液压提升装置卸车
- D. 卷扬机提升卸车

【答案】 C

17、建筑安装分项工程施工完成后由（ ）组织内部验评。

- A. 监理工程师
- B. 项目技术负责人
- C. 专业技术负责人
- D. 项目部副经理

【答案】 C

18、罐壁纵缝焊接采用气电立焊时,说法正确的是（ ）。

- A. 完成环缝焊接后才进行纵缝焊接
- B. 自上向下焊接
- C. 从中间向两端焊
- D. 自下向上焊接

【答案】 D

19、捆扎法施工时，泡沫玻璃、聚氨酯、酚醛泡沫塑料等脆性材料施工宜采用的捆扎材料是（ ）。

- A. 镀锌铁丝
- B. 包装钢带
- C. 不锈钢丝捆扎
- D. 感压丝带

【答案】 D

20、

关于中间交接的说法，不正确的是（ ）。

- A. 中间交接的内容包括随机技术资料 and 专用工具的交接
- B. 由业主施工管理部门组织施工、监理、设计等单位召开中间交接会议
- C. 中间交接前，工程质量终评合格
- D. 中间交接后装置的保管由业主负责

【答案】 C

21、

机电工程项目货物采购不包括（ ）。

- A. 招标文件编制
- B. 机电设备调试
- C. 机电设备运输
- D. 机电工程初期维修

【答案】 A

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？ ——《论语》

22、

下列施工计量器具中，不属于强制检定范畴的是（ ）。

- A. 兆欧表
- B. 百分表
- C. 用电计量装置
- D. 接地电阻测量仪

【答案】 B

23、

预埋地脚螺栓检查验收，除验收其中心距外，还应验收（ ）。

- A. 标高
- B. 数量
- C. 混凝土强度
- D. 几何尺寸

【答案】 A

24、下列做法中，不符合金属热喷涂分层喷涂要求的是（ ）。

- A. 涂层厚度 $\geq 0.1\text{mm}$
- B. 上下两层喷涂方向应相反
- C. 每一涂层均应平行搭接
- D. 同层喷涂方向应一致

【答案】 B

25、下列焊剂中，不属于按照焊剂添加脱氧剂、合金剂分类的是（ ）。

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

- A. 中性焊剂
- B. 粘接焊剂
- C. 活性焊剂
- D. 合金焊剂

【答案】 B

26、单位工程质量验收结论应由（）签字。

- A. 建设单位项目负责人
- B. 施工单位技术负责人
- C. 监理工程师
- D. 设计单位负责人

【答案】 A

27、

砌筑反拱炉底前，应用（）找准砌筑弧形拱的基面。

- A. 水准仪
- B. 钢尺
- C. 放基准线
- D. 样板

【答案】 D

28、

基础裂纹处，不宜采用（）地脚螺栓。

- A. 固定

去留无意，闲看庭前花开花落；宠辱不惊，漫随天外云卷云舒。——《幽窗小记》

- B. 活动
- C. 粘接
- D. 胀锚

【答案】 D

29、

110kV 电力变压器新装注油后，可以进行耐压试验的是（ ）。

- A. 静置了 5h
- B. 静置了 6h
- C. 静置了 10h
- D. 静置了 12h

【答案】 D

30、输配电架空线路施工工序为勘测定位、基础施工、（ ）等。

- A. 放线施工、电杆组装、立杆、拉线施工
- B. 拉线施工、放线施工、电杆组装、立杆
- C. 立杆、拉线施工、放线施工、电杆组装
- D. 电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、

聚氨酯复合风管适用于（ ）。

- A. 洁净室含酸碱的排风系统

英雄者，胸怀大志，腹有良策，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志者也。——《三国演义》

- B. 防排烟系统
- C. 高压洁净空调系统
- D. 低压洁净空调系统
- E. 酸碱性环境

【答案】 CD

2、

室内给水管道安装中说法正确的有（ ）。

- A. 先安钢制管道，后安塑料管道
- B. 给水引入管与排水排出管的水平距离不得小于 0.5m
- C. 给水水平管道应有 2‰-4‰的坡度坡向泄水装置
- D. 水表不应安装在受暴晒的地方
- E. 管道穿过墙壁或楼板，应设置金属或塑料套管

【答案】 AD

3、下列关于采用玻璃钢保护层施工要求的描述中，正确的有（ ）。

- A. 铺衬的基布应紧密切合
- B. 应按顺序排净气泡
- C. 胶带应采用点状涂刷
- D. 已安装的保护层不应被利器碰撞
- E. 严禁在保护层上堆放物品

【答案】 ABD

4、下列事故中，施工单位应及时向供电部门报告的有（ ）。

- A. 电力系统停电
- B. 电力专线掉闸
- C. 人身触电死亡
- D. 电力网倒送电
- E. 重要或大型电气设备损坏

【答案】 ABC

5、建筑安装工程检验批质量验收的主控项目检验内容中要用数据说明的包括（）。

- A. 结构的强度
- B. 结构的刚度
- C. 表面清洁度
- D. 结构的稳定性
- E. 管道的压力试验

【答案】 ABD

6、

管道进行压力试验前应将待试管道上的（）拆下或加以隔离。

- A. 调节阀
- B. 安全阀
- C. 闸阀
- D. 爆破片
- E. 仪表元件

【答案】 BD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956121015110011030>