

2022-2023年一级建造师之一建公路工程实务练习题库附答案

单选题（共 20 题）

1. 关于变压器、箱式变电所安装要求的说法中，错误的是()。

关于变压器、箱式变电所安装要求的说法中，错误的是()。

A.变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)

B.油浸变压器运到现场后，满 2 个月内不能安装时，应检查油箱密封情况，做油的绝缘测试，并注以合格油

C.除厂家有规定外，1000kVA 变压器应做器身检查

D.变压器的低压侧中性点、箱式变电所的 N 母线和 PE 母线直接与接地装置的接地干线连接

【答案】 B

2. 对于围岩压力来得快、来得大，对围岩变形及地表下沉有严格限制要求的较弱破碎围岩隧道工程施工宜采用（ ）预支护形式。

对于围岩压力来得快、来得大，对围岩变形及地表下沉有严格限制要求的较弱破碎围岩隧道工程施工宜采用（ ）预支护形式。

- A.超前锚杆
- B.超前小导管注浆
- C.管棚
- D.插板

【答案】 C

3. 承台混凝土浇筑直接倾卸高度超过 2m，不应通过（ ）设施下落。

承台混凝土浇筑直接倾卸高度超过 2m，不应通过（ ）设施下落。

- A.串筒
- B.滑槽
- C.溜管
- D.振动溜管

【答案】 B

4. 关于支架现浇法施工风险控制措施的说法，错误的是（ ）。

关于支架现浇法施工风险控制措施的说法，错误的是（ ）。

A. 支架法施工前，应进行专项安全设计，并制定安装、拆除程序和安全技术措施

B. 支架立柱底部应铺设垫板或混凝土垫块扩散压力

C. 满堂支架应设置的纵向剪刀撑，应由底至顶间距不大于 2m

D. 支架地基处应用排水措施，严禁被水浸泡

【答案】 C

5. 塑料排水板的施工工艺流程中，“插入套管”的后一道工序是（ ）。

塑料排水板的施工工艺流程中，“插入套管”的后一道工序是（ ）。

A. 拔出套管

B. 割断塑料排水板

C. 机具就位

D. 塑料排水板穿靴

【答案】 A

6. 挖掘浅且短的路堑宜采用的作业方法是（ ）。

挖掘浅且短的路堑宜采用的作业方法是（ ）。

A.单层横向全宽挖掘法

B.多层横向全宽挖掘法

C.分层纵挖法

D.通道纵挖法

【答案】 A

7. 相比较而言，适用于 100m 以内的短距离运土的设备是（ ）。

相比较而言，适用于 100m 以内的短距离运土的设备是（ ）。

A.拖式铲运机

B.自行式铲运机

C.装载机、翻斗车

D.推土机

【答案】 D

8. 桥梁的监测方式不包括（ ）。

桥梁的监测方式不包括（ ）。

A.人工监测

B.自动监测

C.联合监测

D.动态监测

【答案】 D

9. 地质雷达法预报距离为（ ）m。

地质雷达法预报距离为（ ）m。

A.100~150

B.50~100

C.10~50

D.10~20

【答案】 D

10. 下列不属于岩溶岩层的是（ ）。

下列不属于岩溶岩层的是（ ）。

A.石灰岩

B.白云岩

C.石膏

D.花岗岩

【答案】 D

11. 隧道的棚式明洞由顶盖和（ ）组成。

隧道的棚式明洞由顶盖和（ ）组成。

A.基础

B.内外边墙

C.托梁

D.雨棚

【答案】 B

12. 当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过（ ）个月。

当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过（ ）个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

13. 特重、重交通水泥混凝土路面不宜采用（ ）水泥。

特重、重交通水泥混凝土路面不宜采用（ ）水泥。

A.道路硅酸盐

B.硅酸盐

C.普通硅酸盐

D.矿渣硅酸盐

【答案】 D

14. 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要不同是（ ）。

公开招标与邀请招标在招标程序上的主要不同是（ ）。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否公开开标

D.是否解答投标单位的质疑

【答案】 A

15. 某二级公路桥梁工程单跨最大跨度为 80m，桥梁总长为 800m，下列公路施工企业中没资格承包该工程的是（ ）

某二级公路桥梁工程单跨最大跨度为 80m，桥梁总长为 800m，下列公路施工企业中没资格承包该工程的是（ ）

- A.公路工程施工总承包一级企业
- B.公路工程施工总承包二级企业
- C.桥梁工程专业承包二级企业
- D.公路路基工程专业承包一级企业

【答案】 D

16. 下列隧道施工通风方式中，错误的是（ ）。2017 真题

下列隧道施工通风方式中，错误的是（ ）。2017 真题

- A.风管式通风
- B.巷道式通风
- C.通道式通风
- D.风墙式通风

C

17. 钻孔灌注桩施工中，钻孔至设计孔深后，其紧后工序是（ ）。

钻孔灌注桩施工中，钻孔至设计孔深后，其紧后工序是（ ）。

A.下放导管

B.清孔

C.钢筋笼制作及安放

D.灌注水下混凝土

【答案】 B

18. 不宜冬期施工的项目（ ）。

不宜冬期施工的项目（ ）。

A.含水流动性开挖

B.河滩地段开挖

C.整修路基边坡

【答案】 C

19. 自卸车运输混凝土过程中应减小颠簸，是为了防止混凝土产生（ ）。

自卸车运输混凝土过程中应减小颠簸，是为了防止混凝土产生（ ）。

A.离析

B.坍落度变大

C.和易性变差

D.保水性变差

【答案】 A

20. 施工机械费用中的可变费用包括机驾人员工资、电费、（ ）及其他费用等。

施工机械费用中的可变费用包括机驾人员工资、电费、（ ）及其他费用等。

A.折旧费

B.维修费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957062034004006156>